

Reparatia incaperilor Punctului Primire Urjenta la IMSPSpitalul Raional Hincesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 470 120,45 Lei

Intocmit in prețuri curente 17.06.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. LCM 1.1. Tavanul | | | | |
| 1 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENȚIE ! Se prevede inlocuirea plitelor Armstrong deteorate) (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) | m2 | 1,350 | 271,96 110,04 | 367,15 148,55 |
| 2 | RpCJ35B | Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (Stratul de baza EUROFIN impreuna cu vopseaua care se desprinde tavan) (Разборка внутренней или наружной специальной штукатурки из каменной пыли, мозаики и т.д.) | m2 | 6,500 | 55,58 54,00 | 361,25 351,00 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | 6,500 | 5,20 1,50 | 33,80 9,75 |
| 4 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 6,500 | 106,57 76,50 | 692,69 497,25 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | 6,500 | 5,20 1,50 | 33,80 9,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|----------------|-------------------------------|
| 6 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) | m2 | 6,500 | 18,75 10,00 | 121,88 65,00 |
| 7 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment alb "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 6,500 | 34,41 27,50 | 223,64 178,75 |
| 8 | RpCR08B | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent (ATENTIE!Culoarea alba Vopsea lavabila p/u tavan)) (Наружная и внутренняя окраска (моющаяся побелка) красками на основе поливинилацетата, в 2 слоя, по существующей гипсовой затирке) | m2 | 450,000 | 49,88 19,00 | 22 443,75 8 550,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 24 277,96 |
| | | Total Tavanul Inklusiv salariu | | | | 24 277,96 9 810,05 |
| | | 1.2. Peretii | | | | |
| 9 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (ATENTIE! Cu recuperarea barei de protectie p/u executarea lucrarilor de finisare) (Разборка обшивки стен из дерева, фанеры, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д.) | m2 | 24,500 | 47,00 47,00 | 1 151,50 1 151,50 |
| 10 | RpCO49E | Confectii din lemn: montarea galeriilor pentru perdele (ATENTIE! Montarea barei de protectie demontata anterior fara cost)) (Изделия из дерева: установка карнизов для занавесок) | m | 146,200 | 9,13 5,00 | 1 334,81 731,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|----|-------|------------------|--------------------|
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 8,500 | 14,75 13,50 | 125,37 114,75 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Betongrunt" (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | 8,500 | 6,73 1,50 | 57,20 12,75 |
| 13 | IzF30A | Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-A (Гидроизоляция бетонной поверхности составом "Hidrotex", с заделкой соединений и выравниванием: гидроизоляционный материал группы Hidrotex-A) | m2 | 8,500 | 209,90 104,00 | 1 784,15 884,00 |
| 14 | RpCJ04A1 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale) ETENTIE! In mortarul p/u tencuieli se adauga sticla lichida in volum 200gr solutie lichida la jumatate de volum caldare de pregatire a mortarului cu V=25kg si mentios se amestica si rapid se introduce pe pereti) (Ремонт внутренней штукатурки толщиной 2 см, затертой, стен или колонн по ровной поверхности, кладки из кирпича или маленьких бетонных блоков, известково-цементным раствором марки 25-Т для обрызга, известково-цементным раствором марки 10-Т для намета и верхнего слоя, для новых работ (полной переделки)) | m2 | 8,500 | 97,50 65,50 | 828,74 556,75 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен | m2 | 8,500 | 5,20 1,50 | 44,19 12,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|----|-----------|----------------|------------------------|
| | | и потолков) | | | | |
| 16 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE! Smestic uscat pe baza de ciment). (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 8,500 | 91,07 61,00 | 774,08 518,50 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | 8,500 | 5,20 1,50 | 44,19 12,75 |
| 18 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) | m2 | 8,500 | 18,75 10,00 | 159,39 85,00 |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 8,500 | 34,40 27,50 | 292,44 233,75 |
| 20 | RpCR08B | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent (Culoarea la discretia beneficiarului Vopsea lavabila p/u pereti, inclusiv 48m2 pereti exteriori) (Наружная и внутренняя окраска (моющаяся побелка) красками на основе поливинилацетата, в 2 слоя, по существующей гипсовой затирке) | m2 | 1 150,000 | 49,88 19,00 | 57 356,25 21 850,00 |
| 21 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (ATENTIE! Incleerea baghetelor existente demontate anterior) (Установка реек на обшивку из пластмассы) | m | 6,500 | 27,68 26,00 | 179,95 169,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|----|--------|------------------|----------------------|
| 22 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Vopsirea peretilor in incaperile injineresti) (Простая побелка известковым молочком, внутренняя или наружная по любой поверхности в два слоя) | m2 | 25,000 | 4,49 3,00 | 112,25 75,00 |
| 23 | CL21A | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe (Protectia muchiilor la goluri usi, stilpi,pereti cu cornier aluminiu 50x50x1200H) (Защита ребер элементов из бетона или автоклавного пенобетона стен, колонн, ступеней, рамп, стальным уголком) | m | 48,000 | 65,51 55,00 | 3 144,48 2 640,00 |
| 24 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (In palate la pereti bara de protectie L=1.2m,B=0.15m gros 20mm)) (Установка реек на деревянную обшивку) | m | 46,000 | 47,32 15,00 | 2 176,52 690,00 |
| 25 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) | m2 | 1,500 | 80,43 80,00 | 120,65 120,00 |
| 26 | CI04A | Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv,livrate in panouri lipite pe hirtie, pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm grosime(executate cu rosturi fug pe fug) (In baie+viceu) (Облицовка керамической плиткой, частично остеклованной, глазурованной | m2 | 1,500 | 407,83 150,00 | 611,75 225,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|--------|-------------------|---------------------------------|
| | | или неглазурованной, матовой или блестящей, одноцветной, по внутренней ровной поверхности (стены, колонны, балки), включая облицовку откосов и расшивку белым цементом и клеем, на площади более 10 м2, плиткой размерами 20x20 - 40x40 мм включительно, приклеенной на бумагу в виде панели, по кирпичной кладке или бетону, включая слой намета средней толщиной 2 см из цементного раствора М100-Т, с добавлением извести и закрепленной цементным раствором М100-Т толщ.0,5 мм, со швами (fug pe fug)) | | | | |
| 27 | CI23A | Executarea asoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия стен (медицинский линолеум)) | m2 | 45,000 | 514,31 203,50 | 23 144,12 9 157,50 |
| 28 | RpCP17A | Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta (Bara de sprijin in vicedin INOX D=32mm L=0.9m in vicede) (Поручень или предохранительный брус из прямой трубы) | m | 4,500 | 1 637,29 87,00 | 7 367,80 391,50 |
| 29 | RpCP17B | Mina curenta sau bara de protectie, din teava curba (Tava INOX D=32mm L=0.150mm in vicede) (Поручень или предохранительный брус из кривой трубы) | m | 1,500 | 1 665,25 92,50 | 2 497,88 138,75 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 103 307,71 |
| | | Total Peretii Inklusiv salariu | | | | 103 307,71 39 770,25 |
| | | 1.3. Usile | | | | |
| 30 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Usile se transmit beneficiarului) (Демонтаж металлоконструкций без повторного использования) | kg | 93,000 | 0,68 0,58 | 63,57 53,50 |
| 31 | RpCP32A | Inlocuirea usilor metalice, | m2 | 9,300 | 2 697,67 | 25 088,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|---------|-----------------|----------------------|
| | | confectionate din profile si tabla de aluminiu, inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp (Usile din profil de aluminiu deteorate 1.23x2.0=1 buc+1.14x2=3 buc) (Замена металлических дверей, изготовленных из профилей и алюминиевых листов, включая детали и скобянные изделия, установленные в кладке, бетоне или заменителях, с одной створкой, площадью до 7 м2) | | | 59,50 | 553,35 |
| 32 | RpCP10A | Schimbarea unei broaste de alt tip decit al celei initiale (Замена замка иного типа, чем первоначальный) | buc | 2,000 | 84,20 30,00 | 168,40 60,00 |
| 33 | RpCP02E | Revizuirea si repararea usilor metalice de orice fel (Ridicarea tabliilor, revizuirea balamalilor cu schimbarea lor daca este necesitatea, accesuarele de inchidere pe verticala si orizontale, intarire punctelor slabe, reglarea inchiderei-deschiderei) (Проверка и ремонт любых металлических дверей) | kg | 125,000 | 29,70 12,00 | 3 711,88 1 500,00 |
| 34 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Fisurele aparute intre perete si imposul usei pe tot perimetrul din ambele parti) (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) | m | 160,000 | 31,33 25,00 | 5 012,96 4 000,00 |
| 35 | RpCR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica (Usa de intrare la biroul RADIOLOJIE) (Окраска металлических изделий | m2 | 4,520 | 127,38 95,50 | 575,77 431,65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|-------|------------------|-------------------------------|
| | | алкидными эмалями внутри и снаружи, в существующих строениях, двумя слоями по металлическим изделиям) | | | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 34 620,94 |
| | | Total Usile Inclusiv salariu | | | | 34 620,94 6 598,50 |
| | | 1.4. Ferestrele | | | | |
| 36 | RpCP35C | Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la ferestre (ATENTIE! Instalarea capacilor la pervazuri din mase plastice 42bucx0.15m (Замена подоконников или планок из пластмассы на дверях и окнах) | m | 1,500 | 48,91 6,00 | 73,37 9,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 73,37 |
| | | Total Ferestrele Inclusiv salariu | | | | 73,37 9,00 |
| | | 1.5. Pardoselele cheramice | | | | |
| 37 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.) | m2 | 0,960 | 41,21 38,96 | 39,56 37,40 |
| 38 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) | m2 | 0,960 | 16,99 15,00 | 16,31 14,40 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | 0,960 | 5,21 1,51 | 5,00 1,45 |
| 40 | RpCK24B | Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment, executate in incaperi mai mari de 16 mp, executate cu placi peste 60 cmp/buc, orice format si culoare (Plitele cheramice in ospatorie, baie) (Ремонт полов из керамической плитки целой, на слой цементного раствора марки 100-T толщиной 3 см, включая расшивку цементным | m2 | 0,960 | 396,73 138,02 | 380,86 132,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|--------|------------------|--------------------------|
| | | молоком, в помещениях площадью более 16 м2, выполненный плитами более 60 см2/шт. любых форматов и цветов) | | | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 441,73 |
| | | Total Pardoselele cheramice Inclusiv salariu | | | | 441,73 185,75 |
| | | 1.6. Pardosele linolium | | | | |
| 41 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.) | m2 | 12,500 | 26,00 23,00 | 325,00 287,50 |
| 42 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (Laminat in radiografie) (Разборка теплых полов - паркетных полов из дуба или бука) | m2 | 11,750 | 29,98 27,00 | 352,26 317,30 |
| 43 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Sapa la adincime 20mm) (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) | m2 | 24,250 | 17,00 15,00 | 412,21 363,70 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | 24,250 | 5,20 1,50 | 126,07 36,35 |
| 45 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 20 мм) | m2 | 24,250 | 253,40 23,40 | 6 144,86 567,45 |
| 46 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Grosime 2.0mm,PUR,clasa 43 Grupa "T" (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) | m2 | 24,250 | 645,26 159,50 | 15 647,47 3 867,85 |
| 47 | RpCR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica (Окраска металлических изделий алкидными эмалями внутри и | m2 | 1,000 | 127,39 95,50 | 127,39 95,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
| | | снаружи, в существующих строениях, двумя слоями по металлическим изделиям) | | | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 23 135,26 |
| | | Total Pardosele linolium Inclusiv salariu | | | | 23 135,26 5 535,65 |
| | | 1.7. Sistema de incalzire | | | | |
| 48 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Pentru executarea lucrarilor de finisare) (Снятие радиаторов для устранения) | m2 | 198,000 | 8,00 8,00 | 1 584,00 1 584,00 |
| 49 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta (Окраска масляная цветная корпусов батарей парового отопления в существующих строениях, одним слоем масляной краски на существующую окраску) | m2 | 198,000 | 56,53 29,00 | 11 192,94 5 742,00 |
| 50 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (Se monteaza radiatoarele existente,demontate anterior) (Установка чугунных радиаторов со свободными секциями и круглым сечением, для работы с горячей водой) | m2 | 198,000 | 51,35 47,00 | 10 166,71 9 306,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 22 943,65 |
| | | Total Sistema de incalzire Inclusiv salariu | | | | 22 943,65 16 632,00 |
| | | 1.8. Lucrari santehnice | | | | |
| 51 | RpSC03B | Demontarea unei cazii de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare (Снятие ножных ванн из эмалированного чугуна, включая принадлежности, смесительный вентиль) | buc | 5,000 | 160,00 160,00 | 800,00 800,00 |
| 52 | RpSC19A | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.(900x900x160mm otel emailata complet echipata). (Установка душевых ванн из эмалированного чугуна или стали, полиметакрила и т.п.) | buc | 4,000 | 3 320,95 112,50 | 13 283,80 450,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|--------|--------------------|-----------------------|
| 53 | RpSC19A | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.(Din acril 800x800x140 cu sifon) (Установка душевых ванн из эмалированного чугуна или стали, полиметакрила и т.п.) | buc | 1,000 | 2 290,95 112,50 | 2 290,95 112,50 |
| 54 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple (Снятие настенного вентиля, многофункционального, диаметр 1/2") | buc | 5,000 | 30,00 30,00 | 150,00 150,00 |
| 55 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. (Установка смесителя для ванны с гибким или жестким душем, на кирпичные стены, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1") | buc | 5,000 | 715,00 65,00 | 3 575,00 325,00 |
| 56 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"(Batereia amestecatoare de la lavuare) (Снятие штативного вентиля, диаметр 1/2") | buc | 18,000 | 42,50 42,50 | 765,00 765,00 |
| 57 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2") | buc | 18,000 | 680,00 100,00 | 12 240,00 1 800,00 |
| 58 | RpSC30A | Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка санитарного полухрустального зеркала, с шлифованными краями, с размерами 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены) | buc | 18,000 | 671,29 45,00 | 12 083,28 810,00 |
| 59 | RpSC38A | Inlocuirea, cu refolosirea accesoriilor,a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. (ATENȚIE ! numai sifonul de scurjere si protectie). (Замена полуфарфорового умывальника | buc | 18,000 | 567,09 155,00 | 10 207,60 2 790,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|---|-----|--------|------------------|--------------------|
| | | с повторным использованием принадлежностей) | | | | |
| 60 | RpSC41B | Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a vasului pentru closet, din portelan sanitar, avind sifonul interior tip P (ATENTIE! numai accesuarele pe interiorul rezervorului p/u closet) (Замена унитаза из санфарфора, с внутренним сифоном типа P, с повторным использованием принадлежностей) | buc | 1,000 | 873,15 240,00 | 873,15 240,00 |
| 61 | RoSD18A | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/8"-1/2") | buc | 2,000 | 168,80 8,00 | 337,60 16,00 |
| 62 | RpSC31A | Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка подстаканника или мыльницы из эмалированного чугуна, санфарфора и т.д., на кирпичные или блочные стены) | buc | 18,000 | 126,05 20,00 | 2 268,90 360,00 |
| 63 | SE59A1 Adaptiv | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton (Suport p/u hirtie ijienica) (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на бетонные стены) | buc | 13,000 | 234,66 22,50 | 3 050,58 292,50 |
| 64 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 50l (Установка бытового нагревателя воды (бойлер), с теплоносителем 70-90 гр., емкостью до 1000 л) | buc | 1,000 | 175,00 175,00 | 175,00 175,00 |
| 65 | RpSE27A | Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Установка на кирпичную стену сушки для рук или автоматического распределителя жидкого мыла) | buc | 8,000 | 276,58 17,50 | 2 212,64 140,00 |
| 66 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, | buc | 6,000 | 313,90 | 1 883,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|-----|--------|----------------|-------------------------------|
| | | gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid (Grile de ventilare 200x300mm di masae plastice in cbinetul RADIOLOJIE dintre care doua sun inlocuite cu altel noi) (Установка изготовленных вентиляционных решеток, из черной жести 20x25 см, составленные из сетки, задвижек и цепи для ручного управления, установленные в стену) | | | 11,00 | 66,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 66 196,90 |
| | | Total Lucrari santehnice Inclusiv salariu | | | | 66 196,90 9 292,00 |
| | | 1.9. Lucrari diverse | | | | |
| 67 | Tr11AA01F 3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории) | t | 0,650 | 22,54 22,54 | 14,65 14,65 |
| 68 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км) | t | 0,650 | 10,77 0,00 | 7,00 0,00 |
| 69 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см) | buc | 6,000 | 27,02 8,50 | 162,15 51,00 |
| 70 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления) | buc | 32,000 | 3,00 3,00 | 96,00 96,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|------------|--------|----------------------|---------------------------------|
| 71 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны) | buc | 22,000 | 11,00 11,00 | 242,00 242,00 |
| 72 | RpEF24C | Demontarea lampilor monobloc pentru iluminat de siguranta (Демонтаж моноблочных ламп сигнального освещения) | buc | 14,000 | 25,50 25,50 | 357,00 357,00 |
| 73 | RpEF12A | Montarea lampilor (becurilor TIP LED L=1200 18W), tip: cu incandescenta (Установка лампочек накаливания) | buc | 8,000 | 57,50 5,00 | 460,00 40,00 |
| 74 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor Tip LED L600 ,18W), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente (Установка лампочек накаливания, люминисцентных) | buc | 12,000 | 60,00 7,50 | 720,00 90,00 |
| 75 | RpEK03A | Reparatia curenta a corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur (INTRARE,IESIRE) (Текущий ремонт светильников с ртутными и натриевыми лампами) | buc | 2,000 | 77,50 77,50 | 155,00 155,00 |
| 76 | RpEK04A | Reparatia curenta a corpurilor de iluminat cu bec incandescent (Текущий ремонт светильников с лампами накаливания) | buc | 4,000 | 50,00 50,00 | 200,00 200,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 2 413,80 |
| | | Total Lucrari diverse Inclusiv salariu | | | | 2 413,80 1 245,65 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 277 411,32 |
| | | <i>Asigurarea sociale si medicale</i> | 24 % | | | 21 378,92 |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 10 % | | | 18 638,02 |
| | | <i>Total</i> | | | | 317 428,26 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 14,5 % | | | 46 027,09 |
| | | <i>Total</i> | | | | 363 455,35 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 21 807,33 |
| | | Total LCM Inclusiv salariu | | | | 385 262,68 89 078,85 |
| | | 2. Lucrari electrice | | | | |
| 77 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de | 100 buc | 0,040 | 7 777,75 4 415,00 | 311,11 176,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|-------|--------|----------------------|----------------------------|
| | | perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | | | | |
| 78 | 01-01-2 | Corp de iluminat Tip Led cu 4 tuburi complet echipat | buc | 4,000 | 400,00 0,00 | 1 600,00 0,00 |
| 79 | 08-02-403-3 | Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, sub tencuiala pe pereti sau in santuri de tencuiala | 100 m | 0,127 | 3 050,79 1 850,00 | 387,45 234,95 |
| 80 | 01-01-33 | Fif electric VVGng 3x2.5mm2 | m | 12,650 | 30,10 0,00 | 380,75 0,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 2 679,31 |
| | | <i>Asigurarea sociale si medicale</i> | 24 % | | | 98,77 |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 10 % | | | 215,13 |
| | | <i>Total</i> | | | | 2 993,21 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 76 % | | | 312,78 |
| | | <i>Total</i> | | | | 3 305,99 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 198,37 |
| | | Total Lucrari electrice Inclusiv salariu | | | | 3 504,36 411,55 |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| 81 | 01-03-5 | Boiler V=50L ARISTON | buc | 1,000 | 3 000,00 0,00 | 3 000,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 3 000,00 |
| | | Total Utilaj Inclusiv salariu | | | | 3 000,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|--|--|---------------------------------------|
| | | Total | Lei | | | 391 767,04 |
| | | TVA | 20 % | | | 78 353,41 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 470 120,45 89 490,40 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia incaperilor Punctului
Primire Urjenta la IMSPSpitalul
Raional Hincesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 470 120,45 Lei

Intocmit in prețuri curente 17.06.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 8,231 | 50,00 | 411,55 |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 8,850 | 50,00 | 442,50 |
| 3. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 6,750 | 50,00 | 337,50 |
| 4. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 80,100 | 50,00 | 4 005,00 |
| 5. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,020 | 50,00 | 51,00 |
| 6. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 164,380 | 50,00 | 8 219,00 |
| 7. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 5,250 | 50,00 | 262,50 |
| 8. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 13,711 | 50,00 | 685,55 |
| 9. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 10,203 | 50,00 | 510,15 |
| 10. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 14,144 | 50,00 | 707,20 |
| 11. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 184,520 | 50,00 | 9 226,00 |
| 12. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 217,800 | 50,00 | 10 890,00 |
| 13. | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 7,100 | 50,00 | 355,00 |
| 14. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 16,500 | 50,00 | 825,00 |
| 15. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 581,729 | 50,00 | 29 086,45 |
| 16. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,233 | 50,00 | 11,65 |
| 17. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 33,976 | 50,00 | 1 698,80 |
| 18. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 48,000 | 50,00 | 2 400,00 |
| 19. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 35,543 | 50,00 | 1 777,15 |
| 20. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,293 | 50,00 | 14,65 |
| 21. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 54,779 | 50,00 | 2 738,95 |
| 22. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 296,696 | 50,00 | 14 834,80 |
| Total manopera | | | | | | 89 490,40 |

Material:

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|---------|---------|-----------|----------|
| 1. | 01-01-2 | Corp iluminat cu 4 tuburi complet echipat tip LED | buc | 4,000 | 400,00 | 1 600,00 |
| 2. | 01-01-33 | Fir electric VVGng3x2.5mm2 | m | 12,777 | 29,80 | 380,75 |
| 3. | 01-03-5 | Boiler V=50L | buc | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 4. | 1010115 | Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm | t | 0,000 | 60 000,00 | 0,00 |
| 5. | 1010116200303 | Huila scop energ.mixta | kg | 138,272 | 6,00 | 829,63 |
| 6. | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,001 | 3 500,00 | 3,50 |
| 7. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 | 35 000,00 | 0,00 |
| 8. | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,163 | 100,00 | 16,30 |
| 9. | 1019105 | Dibluri | kg | 0,229 | 60,00 | 13,74 |
| 10. | 1019110 | Cui consolidat | kg | 0,165 | 60,00 | 9,90 |
| 11. | 1019852 | Vopsea | kg | 0,038 | 75,00 | 2,85 |
| 12. | 1412212205733 | Praf de creta macinata | kg | 0,150 | 10,00 | 1,50 |
| 13. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 | m3 | 0,053 | 350,00 | 18,55 |

| | | | | | | |
|-----|------------------|---|-----|---------|--------|-----------|
| | | mm | | | | |
| 14. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,098 | 350,00 | 384,30 |
| 15. | 1421302200460 | Coloranti | kg | 0,010 | 120,00 | 1,20 |
| 16. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 53,940 | 1,00 | 53,94 |
| 17. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 4,356 | 1,00 | 4,36 |
| 18. | 2010407343982 | Rumegus | kg | 0,048 | 20,00 | 0,96 |
| 19. | 2051142950700 | Dibluri | buc | 42,840 | 2,00 | 85,68 |
| 20. | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 219,300 | 1,00 | 219,30 |
| 21. | 20511429507160 | Dibluri metalice | buc | 26,520 | 2,00 | 53,04 |
| 22. | 2052152950625-fc | Galerii din lemn perdele | m | 146,200 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | 2112227324783 | Material de hidroizolare grupa "Hidrotex-A" | kg | 13,940 | 60,00 | 836,40 |
| 24. | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 19,800 | 25,00 | 495,00 |
| 25. | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,774 | 55,00 | 42,56 |
| 26. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,307 | 12,00 | 15,68 |
| 27. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 3,788 | 22,00 | 83,34 |
| 28. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 4,697 | 110,00 | 516,67 |
| 29. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 8,281 | 23,00 | 190,46 |
| 30. | 2416586105303-b | Amorsa-grund Betongrunt | kg | 1,275 | 33,20 | 42,33 |
| 31. | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 19,800 | 100,00 | 1 980,00 |
| 32. | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,525 | 75,00 | 39,37 |
| 33. | 2430116104354-01 | Vopsea lavabila alba | kg | 480,000 | 100,00 | 48 000,00 |
| 34. | 2430116105723 | Lac de baza alchidic L 005-5 | kg | 0,938 | 100,00 | 93,80 |
| 35. | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg | 29,700 | 85,00 | 2 524,50 |
| 36. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 12,400 | 30,00 | 372,00 |
| 37. | 2430226100981 | Grund alchid orice culoare | kg | 0,552 | 85,00 | 46,92 |
| 38. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 2,196 | 28,00 | 61,49 |
| 39. | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 10,440 | 75,00 | 783,00 |
| 40. | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,118 | 24,00 | 2,83 |
| 41. | 2430226101350 | Chit de cutit alchidic C 895-7 | kg | 0,276 | 22,00 | 6,07 |
| 42. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,644 | 265,00 | 435,66 |
| 43. | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,039 | 35,00 | 1,36 |
| 44. | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,177 | 26,00 | 4,60 |
| 45. | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 0,607 | 24,00 | 14,57 |
| 46. | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,105 | 48,20 | 5,06 |
| 47. | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 27,751 | 35,00 | 971,29 |
| 48. | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 3,656 | 25,00 | 91,40 |
| 49. | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,059 | 12,00 | 0,71 |
| 50. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 2,250 | 5,50 | 12,37 |
| 51. | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,466 | 5,50 | 2,56 |
| 52. | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 127,949 | 7,50 | 959,62 |
| 53. | 2462106110433 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm | kg | 79,144 | 7,50 | 593,58 |
| 54. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 36,000 | 65,00 | 2 340,00 |
| 55. | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,005 | 80,00 | 80,40 |
| 56. | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 26,808 | 35,00 | 938,28 |
| 57. | 2521106718391-ex | Baghete din mase plastice | m | 6,825 | 0,00 | 0,00 |
| 58. | 2521106718393 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi | m | 1,515 | 35,00 | 53,02 |
| 59. | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 25,590 | 350,00 | 8 956,50 |
| 60. | 2523116716347-1 | Covor P.V.C. pentru peret gros 1.0mm | m2 | 47,486 | 250,00 | 11 871,50 |
| 61. | 2612132506710 | Oglinda din semicristal (geam tras, slefuit) | buc | 18,544 | 600,00 | 11 126,40 |
| 62. | 2614122601913- | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 16,500 | 7,20 | 118,80 |

| | | | | | | |
|------|------------------|---|-----|---------|----------|-----------|
| | 60 | | | | | |
| 63. | 2622102438000 | Lavoar | buc | 18,544 | 400,00 | 7 417,60 |
| 64. | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,005 | 550,00 | 552,75 |
| 65. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 7,294 | 2,30 | 16,78 |
| 66. | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 3,492 | 2,30 | 8,03 |
| 67. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 232,902 | 2,30 | 535,67 |
| 68. | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 7,500 | 3,50 | 26,25 |
| 69. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,166 | 3 500,00 | 581,00 |
| 70. | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross" | kg | 746,502 | 7,30 | 5 449,46 |
| 71. | 2653102100830-f | Amestic uscat FINIS | kg | 97,544 | 6,50 | 634,04 |
| 72. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 107,100 | 4,20 | 449,82 |
| 73. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 15,824 | 6,50 | 102,86 |
| 74. | 2662106109860 | Aracet EP 25 | kg | 0,300 | 23,00 | 6,90 |
| 75. | 2664102101000-c | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) - справочно | m3 | 0,776 | 0,00 | 0,00 |
| 76. | 2664102102000-c | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) - справочно | m3 | 0,043 | 0,00 | 0,00 |
| 77. | 2664102102002-c | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) - справочно | m3 | 0,042 | 0,00 | 0,00 |
| 78. | 2664102102010-c | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)- справочно | m3 | 0,032 | 0,00 | 0,00 |
| 79. | 2670112202150 | Placi de gresie ceramica | m2 | 1,560 | 200,00 | 312,00 |
| 80. | 2670112202151 | Placi sau piscoturi de gresie ceramica | m2 | 0,989 | 200,00 | 197,80 |
| 81. | 2670112202900-1 | Baghete din lemn laminate | m | 48,300 | 30,00 | 1 449,00 |
| 82. | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,013 | 130,00 | 1,69 |
| 83. | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,250 | 8,00 | 10,00 |
| 84. | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg | 9,900 | 85,00 | 841,50 |
| 85. | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 70,988 | 5,00 | 354,94 |
| 86. | 2722103209803-2 | Teava const INOX f.s. tr 25 x 3,5 OLT 35 S 530/2 | m | 1,533 | 1 200,00 | 1 839,60 |
| 87. | 2722103211868-1 | Teava INOX d=32mm dreapta | m | 4,590 | 1 200,00 | 5 508,00 |
| 88. | 2722103211868-3 | Teava INOX d=32mm curba | m | 1,545 | 1 200,00 | 1 854,00 |
| 89. | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,418 | 150,00 | 212,70 |
| 90. | 2735725901235 | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 | kg | 3,750 | 68,00 | 255,00 |
| 91. | 2811236306222 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata | buc | 6,000 | 300,00 | 1 800,00 |
| 92. | 2811236309900-50 | Cornier aluminiu 50x50mm | m | 48,000 | 6,50 | 312,00 |
| 93. | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 5,040 | 10,00 | 50,40 |
| 94. | 2812106306055 | Usi din tabla si profile din aluminiu, inclusiv feronerie si accesoriile | m2 | 9,393 | 2 500,00 | 23 482,50 |
| 95. | 2822115710000-fc | Radiatoare din fonta | m2 | 199,980 | 0,00 | 0,00 |
| 96. | 2863146310249 | Broasca ingropata obisnuita pentru usi | buc | 2,000 | 25,00 | 50,00 |
| 97. | 2863146310952 | Minere si silduri pentru usi | buc | 2,000 | 25,00 | 50,00 |
| 98. | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 | kg | 0,307 | 58,00 | 17,81 |
| 99. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,960 | 58,00 | 55,68 |
| 100. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 18,786 | 0,60 | 11,27 |
| 101. | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 9,090 | 1,00 | 9,09 |

| | | | | | | |
|------|-------------------|--|---------|---------|----------|-----------|
| 102. | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm | buc | 14,000 | 0,60 | 8,40 |
| 103. | 2874115893464 | Bolt de impuscat | buc | 292,400 | 0,80 | 233,92 |
| 104. | 2874125882312 | Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200 | kg | 0,307 | 60,00 | 18,42 |
| 105. | 2874125885651 | Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257 | kg | 1,250 | 60,00 | 75,00 |
| 106. | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 5,400 | 1,00 | 5,40 |
| 107. | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 0,900 | 10,00 | 9,00 |
| 108. | 2875114200780-150 | Cada pentru dus acril 800x800x150 | buc | 1,030 | 2 000,00 | 2 060,00 |
| 109. | 2875114200780-160 | Cada pentru dus otel 900x900x160mm | buc | 4,120 | 3 000,00 | 12 360,00 |
| 110. | 2875114201120 | Portpahar sau sapuniera | buc | 19,089 | 100,00 | 1 908,90 |
| 111. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 5,150 | 115,00 | 592,25 |
| 112. | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 73,440 | 2,00 | 146,88 |
| 113. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 105,546 | 5,00 | 527,73 |
| 114. | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 5,000 | 650,00 | 3 250,00 |
| 115. | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 18,000 | 450,00 | 8 100,00 |
| 116. | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 2,010 | 115,00 | 231,15 |
| 117. | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor | buc | 2,010 | 45,00 | 90,45 |
| 118. | 2924127356800 | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid | buc | 8,160 | 250,00 | 2 040,00 |
| 119. | 2924127356800-s | Suport p/u hirtie ijienica | buc | 13,260 | 200,00 | 2 652,00 |
| 120. | 3150145100143 | Beculi LP 18W 600 tip LED | buc | 21,000 | 50,00 | 1 050,00 |
| 121. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 27,274 | 3,00 | 81,83 |
| 122. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,878 | 20,00 | 57,56 |
| 123. | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,333 | 20,00 | 46,66 |
| 124. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,556 | 5,00 | 17,78 |
| 125. | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,082 | 150,00 | 12,30 |
| 126. | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,622 | 80,00 | 49,76 |
| 127. | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,041 | 165,00 | 6,77 |
| 128. | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,015 | 125,00 | 1,88 |
| 129. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,039 | 75,00 | 2,92 |
| 130. | 5009817 | Fise pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,381 | 75,00 | 28,57 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|---|---------|-------|--------|-------------------|
| 131. | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,015 | 50,00 | 0,75 |
| 132. | 5309015 | Tub de polivinilclorura "XBT" | kg | 0,105 | 20,00 | 2,10 |
| 133. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 | 120,00 | 1,44 |
| 134. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,186 | 5,00 | 15,91 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 191 531,47 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---|------|--------|--------|-----------------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,058 | 300,00 | 17,40 |
| 2. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 2,358 | 25,00 | 58,95 |
| 3. | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,019 | 450,00 | 8,55 |
| 4. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 21,977 | 25,00 | 549,44 |
| 5. | 2922140006703* | Macara fereastră | h-ut | 1,261 | 25,00 | 31,52 |
| 6. | 2940420007687 | Masina portabila de taiat cu disc abraziv | h-ut | 0,850 | 25,00 | 21,25 |
| 7. | 2940520003828 | Aparat de polizat (biax) | h-ut | 10,585 | 25,00 | 264,62 |
| 8. | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,540 | 25,00 | 13,50 |
| 9. | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 1,191 | 25,00 | 29,78 |
| 10. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,185 | 30,00 | 35,55 |
| 11. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,566 | 25,00 | 14,14 |
| 12. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,037 | 25,00 | 50,92 |
| 13. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,966 | 30,00 | 28,98 |
| 14. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,218 | 65,00 | 14,16 |
| 15. | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,012 | 65,00 | 0,78 |
| 16. | 2952270003829 | Masina de lustruit cu disc abraziv si pisle | h-ut | 1,700 | 25,00 | 42,50 |
| 17. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 18,585 | 25,00 | 464,62 |
| 18. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 12,500 | 30,00 | 375,00 |
| 19. | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 1,024 | 25,00 | 25,60 |
| 20. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,020 | 350,00 | 7,00 |
| 21. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,058 | 250,00 | 14,50 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 2 068,76 |

| | | |
|-------|------|------------|
| Total | Lei | 391 767,04 |
| TVA | 20 % | 78 353,41 |

Total deviz:

470 120,45

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia incaperilor Punctului Primire Investitor
Urjenta la IMSPSpitalul Raional Hincesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. LCM | | | | |
| | | 1.1. Tavanul | | | | |
| 1 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENȚIE ! Se prevede inlocuirea plitelor Armstrong deteriorate) (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) | m2 | | | 271,96 110,04 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 50,00 | 7,52 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 50,00 | 102,52 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 150,00 | 157,56 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 25,00 | 0,37 |
| 2 | RpCJ35B | Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (Stratul de baza EUROFIN impreuna cu vopseaua care se desprinde tavan) (Разборка внутренней или наружной специальной штукатурки из каменной пыли, мозаики и т.д.) | m2 | | | 55,58 54,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5400 | 50,00 | 27,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5400 | 50,00 | 27,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0600 | 20,00 | 1,20 |
| | 2922140006703* | Macara fereastră | h-ut | 0,0150 | 25,00 | 0,38 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | | | 5,20 1,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 23,00 | 3,45 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 4 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | | | 106,57 76,50 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 50,00 | 76,50 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 4,20 | 29,99 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | | | 5,20 1,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 23,00 | 3,45 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 6 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) | m2 | | | 18,75 10,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 50,00 | 10,00 |
| | 2614122601913-60 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 7,20 | 7,92 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 5,50 | 0,82 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|--------|--------|------------------|
| 7 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment alb "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | | | 34,41 27,50 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 50,00 | 22,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,50 | 6,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,03 |
| 8 | RpCR08B | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent (ATENTIE!Culoarea alba Vopsea lavabila p/u tavan)) (Наружная и внутренняя окраска (моющаяся побелка) красками на основе поливинилацетата, в 2 слоя, по существующей гипсовой затирке) | m2 | | | 49,88 19,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3000 | 50,00 | 15,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0800 | 50,00 | 4,00 |
| | 2653102100830-f | Amestic uscat FINIS | kg | 0,0500 | 6,50 | 0,33 |
| | 2430116104354-01 | Vopsea lavabila alba | kg | 0,3000 | 100,00 | 30,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 1,00 | 0,03 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | | 1.2. Peretii | | | | |
| 9 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (ATENTIE! Cu recuperarea barei de protectie p/u executarea lucrarilor de finisare) (Разборка обшивки стен из дерева, фанеры, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д.) | m2 | | | 47,00 47,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 | 50,00 | 23,50 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 | 50,00 | 23,50 |
| 10 | RpCO49E | Confectii din lemn: montarea galeriilor pentru perdele (ATENTIE! Montarea barei de protectie demontata anterior fara cost)) (Изделия из дерева: установка карнизов для занавесок) | m | | | 9,13 5,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0500 | 50,00 | 2,50 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0500 | 50,00 | 2,50 |
| | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 1,5000 | 1,00 | 1,50 |
| | 2653102100830-f | Amestic uscat FINIS | kg | 0,1200 | 6,50 | 0,78 |
| | 2052152950625-fc | Galerii din lemn perdele | m | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874115893464 | Bolt de impuscat | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | | | 14,75 13,50 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 50,00 | 6,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703* | Macara fereastr | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Betongrunt" (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | | | 6,73 1,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 2416586105303-b | Amorsa-grund Betongrunt | kg | 0,1500 | 33,20 | 4,98 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 13 | IzF30A | Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si drescure fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-A (Гидроизоляция бетонной поверхности составом "Hidrotex", с заделкой соединений и | m2 | | | 209,90 104,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|----------|----------------|
| | | выравниванием: гидроизоляционный материал группы Hidrotex-A) | | | | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6640 | 50,00 | 83,20 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4160 | 50,00 | 20,80 |
| | 2112227324783 | Material de hidroizilare grupa "Hidrotex-A" | kg | 1,6400 | 60,00 | 98,40 |
| | 2952270003829 | Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla | h-ut | 0,2000 | 25,00 | 5,00 |
| | 2940420007687 | Masina portabila de taiat cu disc abraziv | h-ut | 0,1000 | 25,00 | 2,50 |
| 14 | RpCJ04A1 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale) ETENTIE! In mortarul p/u tencuieli se adauga sticla lichida in volum 200gr solutie lichida la jumatate de volum caldare de pregatire a mortarului cu V=25kg si mentos se amestica si rapid se introduce pe pereti) (Ремонт внутренней штукатурки толщиной 2 см, затертой, стен или колонн по ровной поверхности, кладки из кирпича или маленьких бетонных блоков, известково-цементным раствором марки 25-Т для обрызга, известково-цементным раствором марки 10-Т для намета и верхнего слоя, для новых работ (полной переделки)) | m2 | | | 97,50 65,50 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,0100 | 50,00 | 50,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 50,00 | 15,00 |
| | 2664102101000-c | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) - справочно | m3 | 0,0160 | 0,00 | 0,00 |
| | 2664102102000-c | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) - справочно | m3 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,2900 | 2,30 | 7,57 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0042 | 3 500,00 | 14,82 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 350,00 | 9,10 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 20,00 | 0,13 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 65,00 | 0,33 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0020 | 25,00 | 0,05 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | | | 5,20 1,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 23,00 | 3,45 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 16 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE! Smestic uscat pe baza de ciment). (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | | | 91,07 61,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 50,00 | 61,00 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 4,20 | 29,99 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | | | 5,20 1,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 23,00 | 3,45 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 18 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) | m2 | | | 18,75 10,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 50,00 | 10,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|--------|--------|----------------|
| | 2614122601913-60 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 7,20 | 7,92 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 5,50 | 0,82 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | | | 34,40 27,50 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 50,00 | 22,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,50 | 6,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,03 |
| 20 | RpCR08B | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent (Culoarea la discretia beneficiarului Vopsea lavabila p/u pereti,inclusiv 48m2 pereti exteriori) (Наружная и внутренняя окраска (моющаяся побелка) красками на основе поливинилацетата, в 2 слоя, по существующей гипсовой затирке) | m2 | | | 49,88 19,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3000 | 50,00 | 15,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0800 | 50,00 | 4,00 |
| | 2653102100830-f | Amestic uscat FINIS | kg | 0,0500 | 6,50 | 0,33 |
| | 2430116104354-01 | Vopsea lavabila alba | kg | 0,3000 | 100,00 | 30,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 1,00 | 0,03 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 21 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (ATENTIE! Incleerea baghetelor existente demontate anterior) (Установка реек на обшивку из пластмассы) | m | | | 27,68 26,00 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 | 50,00 | 26,00 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0020 | 130,00 | 0,26 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0850 | 2,30 | 0,20 |
| | 2521106718391-ex | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,30 | 0,06 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 350,00 | 0,38 |
| | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0020 | 12,00 | 0,02 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,0150 | 5,50 | 0,08 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0060 | 26,00 | 0,16 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0040 | 24,00 | 0,10 |
| | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0020 | 48,20 | 0,10 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0020 | 55,00 | 0,11 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
| 22 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Vopsirea peretilor in incaperile injineresti) (Простая побелка известковым молочком, внутренняя или наружная по любой поверхности в два слоя) | m2 | | | 4,49 3,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0600 | 50,00 | 3,00 |
| | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 0,3000 | 3,50 | 1,05 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0500 | 8,00 | 0,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 23 | CL21A | Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe (Protectia muchiiilor la goluri usi, stilpi,pereti cu cornier aluminiu 50x50x1200H) (Защита ребер элементов из бетона или автоклавного пенобетона стен, колонн, ступеней, рам, стальным уголком) | m | | | 65,51 55,00 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|---------|----------|------------------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 2811236309900-50 | Cornier aluminiu 50x50mm | m | 1,0000 | 6,50 | 6,50 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0200 | 58,00 | 1,16 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0300 | 3,00 | 0,09 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2000 | 2,30 | 2,76 |
| 24 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (In palate la pereti bara de protectie L=1.2m,B=0.15m gros 20mm)) (Установка реек на деревянную обшивку) | m | | | 47,32 15,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3000 | 50,00 | 15,00 |
| | 2670112202900-1 | Baghete din lemn laminate | m | 1,0500 | 30,00 | 31,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,30 | 0,06 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 350,00 | 0,35 |
| | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,0080 | 5,50 | 0,04 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0030 | 26,00 | 0,08 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0020 | 24,00 | 0,05 |
| | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0020 | 48,20 | 0,10 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0020 | 55,00 | 0,11 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| 25 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) | m2 | | | 80,43 80,00 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 50,00 | 40,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 50,00 | 40,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 20,00 | 0,07 |
| | 2922140006703* | Macara fereastră | h-ut | 0,0150 | 25,00 | 0,37 |
| 26 | CI04A | Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv, livrate in panouri lipite pe hirtie, pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm grosime (executate cu rosturi fug pe fug) (In baie+viceu) (Облицовка керамической плиткой, частично остеклованной, глазурованной или неглазурованной, матовой или блестящей, одноцветной, по внутренней ровной поверхности (стены, колонны, балки), включая облицовку откосов и расшивку белым цементом и клеем, на площади более 10 м2, плиткой размерами 20x20 - 40x40 мм включительно, приклеенной на бумагу в виде панели, по кирпичной кладке или бетону, включая слой намета средней толщиной 2 см из цементного раствора М100-Т, с добавлением извести и закрепленной цементным раствором М100-Т толщ.0,5 мм, со швами (fug pe fug)) | m2 | | | 407,83 150,00 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,7000 | 50,00 | 135,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 50,00 | 15,00 |
| | 2664102102002-c | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) - справочно | m3 | 0,0280 | 0,00 | 0,00 |
| | 2670112202150 | Placi de gresie ceramica | m2 | 1,0400 | 200,00 | 208,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0000 | 2,30 | 23,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0350 | 350,00 | 12,37 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0015 | 3 500,00 | 4,67 |
| | 2662106109860 | Aracet EP 25 | kg | 0,2000 | 23,00 | 4,60 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,0000 | 2,30 | 2,30 |
| | 1412212205733 | Praf de creta macinata | kg | 0,1000 | 10,00 | 1,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 20,00 | 0,51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|----------|----------------------------|
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 25,00 | 0,75 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 65,00 | 0,65 |
| 27 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия стен (медицинский линолеум)) | m2 | | | 514,31 ----- 203,50 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,5000 | 50,00 | 125,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,5700 | 50,00 | 78,50 |
| | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 | 75,00 | 11,31 |
| | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,4250 | 35,00 | 14,95 |
| | 2462106110433 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm | kg | 1,7500 | 7,50 | 13,19 |
| | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 | 5,00 | 5,13 |
| | 2523116716347-1 | Covor P.V.C. pentru peret gros 1.0mm | m2 | 1,0500 | 250,00 | 263,81 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 | 20,00 | 0,03 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0080 | 25,00 | 0,20 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0150 | 30,00 | 0,45 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0700 | 25,00 | 1,75 |
| 28 | RpCP17A | Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta (Bara de sprijin in vicee din INOX D=32mm L=0.9m in vicee) (Поручень или предохранительный брус из прямой трубы) | m | | | 1 637,29 ----- 87,00 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,2600 | 50,00 | 63,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4800 | 50,00 | 24,00 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,7000 | 2,30 | 1,64 |
| | 2722103211868-1 | Teava INOX d=32mm dreapta | m | 1,0000 | 1 200,00 | 1 224,00 |
| | 2722103209803-2 | Teava const INOX f.s. tr 25 x 3,5 OLT 35 S 530/2 | m | 0,2500 | 1 200,00 | 305,87 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 | 3,00 | 0,31 |
| | 2874125882312 | Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200 | kg | 0,0500 | 60,00 | 3,07 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0250 | 75,00 | 1,92 |
| | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm involit R1.2 | kg | 0,0500 | 58,00 | 2,96 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,1800 | 30,00 | 5,40 |
| | 2940520003828 | Aparat de polizat (biax) | h-ut | 0,0900 | 25,00 | 2,25 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0900 | 25,00 | 2,25 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0250 | 25,00 | 0,63 |
| 29 | RpCP17B | Mina curenta sau bara de protectie, din teava curba (Tava INOX D=32mm L=0.150mm in vicee) (Поручень или предохранительный брус из кривой трубы) | m | | | 1 665,25 ----- 92,50 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,2600 | 50,00 | 63,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5900 | 50,00 | 29,50 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,7000 | 2,30 | 1,66 |
| | 2722103211868-3 | Teava INOX d=32mm curba | m | 1,0000 | 1 200,00 | 1 236,00 |
| | 2722103209803-2 | Teava const INOX f.s. tr 25 x 3,5 OLT 35 S 530/2 | m | 0,2500 | 1 200,00 | 308,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1500 | 3,00 | 0,47 |
| | 2874125882312 | Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200 | kg | 0,0500 | 60,00 | 3,08 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0300 | 75,00 | 2,30 |
| | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm involit R1.2 | kg | 0,0500 | 58,00 | 2,98 |
| | 1010116200303 | Huila scop energ.mixta | kg | 0,5000 | 6,00 | 3,09 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,2500 | 30,00 | 7,50 |
| | 2940520003828 | Aparat de polizat (biax) | h-ut | 0,1200 | 25,00 | 3,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1200 | 25,00 | 3,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0350 | 25,00 | 0,88 |
| | | 1.3. Usile | | | | |
| 30 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Usile se transmit beneficiarului) (Демонтаж металлоконструкций без повторного использования) | kg | | | 0,68 ----- 0,58 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0080 | 50,00 | 0,40 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0025 | 50,00 | 0,13 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 | 50,00 | 0,05 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0004 | 22,00 | 0,01 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0006 | 12,00 | 0,01 |
| | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0002 | 450,00 | 0,09 |
| 31 | RpCP32A | Inlocuirea usilor metalice, confectionate din profile si tabla de aluminiu, inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, | m2 | | | 2 697,67 ----- 59,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|----------|----------------|
| | | cu suprafata pina la 7 mp (Usile din profil de aluminiu deteorate 1.23x2.0=1buc+1.14x2=3buc) (Замена металлических дверей, изготовленных из профилей и алюминиевых листов, включая детали и скобянные изделия, установленные в кладке, бетоне или заменителях, с одной створкой, площадью до 7 м2) | | | | |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,0400 | 50,00 | 52,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 2812106306055 | Usi din tabla si profile din aluminiu, inclusiv feronerie si accesoriile | m2 | 1,0000 | 2 500,00 | 2 525,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 2,0000 | 0,60 | 1,21 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 110,00 | 55,56 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 265,00 | 46,85 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,6000 | 5,00 | 3,03 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 3,00 | 3,03 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0200 | 25,00 | 0,50 |
| | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 0,1200 | 25,00 | 3,00 |
| 32 | RpCP10A | Schimbarea unei broaste de alt tip decit al celei initiale (Замена замка иного типа, чем первоначальный) | buc | | | 84,20 30,00 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,5000 | 50,00 | 25,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 2863146310249 | Broasca ingropata obisnuita pentru usi | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | 2863146310952 | Minere si silduri pentru usi | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm | buc | 7,0000 | 0,60 | 4,20 |
| 33 | RpCP02E | Revizuirea si repararea usilor metalice de orice fel (Ridicarea tabliilor, revizuirea balamalilor cu schimbarea lor daca este necesitatea, accesuarele de inchidere pe verticala si orizontale, intarire punctelor slabe, reglarea inchiderei-deschiderei) (Проверка и ремонт любых металлических дверей) | kg | | | 29,70 12,00 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,1200 | 50,00 | 6,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 50,00 | 6,00 |
| | 2735725901235 | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 | kg | 0,0300 | 68,00 | 2,04 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0200 | 30,00 | 0,60 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 | 12,00 | 0,12 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,0300 | 22,00 | 0,66 |
| | 1010116200303 | Huila scop energ.mixta | kg | 1,1000 | 6,00 | 6,60 |
| | 2874125885651 | Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0100 | 60,00 | 0,60 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 | 30,00 | 3,00 |
| | 2940520003828 | Aparat de polizat (biax) | h-ut | 0,0800 | 25,00 | 2,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0800 | 25,00 | 2,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0030 | 25,00 | 0,08 |
| 34 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Fisurele aparute intre perete si imposul usei pe tot perimetrul din ambele parti) (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) | m | | | 31,33 25,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3200 | 50,00 | 16,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 50,00 | 9,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7400 | 2,30 | 1,70 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 | 3 500,00 | 2,80 |
| | 2664102101000-c | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) - справочно | m3 | 0,0040 | 0,00 | 0,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0049 | 350,00 | 1,72 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 | 65,00 | 0,07 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,03 |
| 35 | RpCR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii | m2 | | | 127,38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|--------|------------------|
| | | existente, in doua straturi la timplarie metalica (Usa de intrare la biroul RADIOLOJIE) (Окраска металлических изделий алкидными эмалями внутри и снаружи, в существующих строениях, двумя слоями по металлическим изделиям) | | | | 95,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,6700 | 50,00 | 83,50 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2400 | 50,00 | 12,00 |
| | 2430226100981 | Grund alchid orce culoare | kg | 0,1000 | 85,00 | 8,50 |
| | 2430226101350 | Chit de cutit alchidic C 895-7 | kg | 0,0500 | 22,00 | 1,10 |
| | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 0,1100 | 24,00 | 2,64 |
| | 2430116105723 | Lac de baza alchidic L.005-5 | kg | 0,1700 | 100,00 | 16,99 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0300 | 75,00 | 2,26 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
| | | 1.4. Ferestrele | | | | |
| 36 | RpCP35C | Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la ferestre (ATENȚIE! Instalarea capacilor la pervazuri din mase plastice 42bucx0.15m (Замена подоконников или планок из пластмассы на дверях и окнах) | m | | | 48,91 6,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| | 2521106718393 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi | m | 1,0000 | 35,00 | 35,35 |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 6,0000 | 1,00 | 6,06 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| | | 1.5. Pardoselele cheramice | | | | |
| 37 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.) | m2 | | | 41,21 38,96 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 50,00 | 19,48 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 50,00 | 19,48 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703* | Macara fereastră | h-ut | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| 38 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) | m2 | | | 16,99 15,00 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703* | Macara fereastră | h-ut | 0,0400 | 25,00 | 0,99 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | | | 5,21 1,51 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,51 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 23,00 | 3,45 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 40 | RpCK24B | Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment, executate in incaperi mai mari de 16 mp, executate cu placi peste 60 cmp/buc, orice format si culoare (Plitele cheramice in ospatorie,baie) (Ремонт полов из керамической плитки целой, на слой цементного раствора марки 100-T толщиной 3 см, включая расшивку цементным молоком, в помещениях площадью более 16 м2, выполненный плитами более 60 см2/шт. любых форматов и цветов) | m2 | | | 396,73 138,02 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,4600 | 50,00 | 123,02 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 50,00 | 15,00 |
| | 2670112202151 | Placi sau piscoturi de gresie ceramica | m2 | 1,0300 | 200,00 | 206,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|---------|--------|------------------|
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1500 | 2,30 | 30,25 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 350,00 | 14,58 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,21 |
| | 2010407343982 | Rumegus | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,5000 | 2,30 | 3,45 |
| | 1421302200460 | Coloranti | kg | 0,0100 | 120,00 | 1,25 |
| | 2664102102010-c | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)-справочно | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0450 | 25,00 | 1,11 |
| | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0120 | 65,00 | 0,81 |
| | | 1.6. Pardosele linolium | | | | |
| 41 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.) | m2 | | | 26,00 23,00 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 50,00 | 11,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 50,00 | 11,50 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 25,00 | 0,75 |
| 42 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (Laminat in radiografie) (Разборка теплых полов - паркетных полов из дуба или бука) | m2 | | | 29,98 27,00 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 | 50,00 | 13,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 | 50,00 | 13,50 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 | 55,00 | 1,38 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0400 | 25,00 | 1,00 |
| 43 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Sapa la adincime 20mm) (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) | m2 | | | 17,00 15,00 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703* | Macara fereastră | h-ut | 0,0400 | 25,00 | 1,00 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | | | 5,20 1,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 23,00 | 3,45 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 45 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 20 мм) | m2 | | | 253,40 23,40 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,4680 | 50,00 | 23,40 |
| | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross" | kg | 30,6000 | 7,30 | 224,72 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 28,00 | 2,54 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 | 20,00 | 0,14 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0840 | 25,00 | 2,10 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 25,00 | 0,50 |
| 46 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Grosime 2.0mm,PUR,clasa 43 Grupa "T" (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) | m2 | | | 645,26 159,50 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 | 50,00 | 100,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 | 50,00 | 59,50 |
| | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 | 75,00 | 11,31 |
| | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,3500 | 35,00 | 12,31 |
| | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,2500 | 7,50 | 39,57 |
| | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 | 5,00 | 5,13 |
| | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,1500 | 25,00 | 3,77 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 35,00 | 38,69 |
| | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 1,0500 | 350,00 | 369,34 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 | 20,00 | 0,03 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0120 | 30,00 | 0,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|---|------|--------|----------|--------------------|
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 25,00 | 5,00 |
| 47 | RpCR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica (Окраска металлических изделий алкидными эмалями внутри и снаружи, в существующих строениях, двумя слоями по металлическим изделиям) | m2 | | | 127,39 95,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,6700 | 50,00 | 83,50 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2400 | 50,00 | 12,00 |
| | 2430226100981 | Grund alchid orce culoare | kg | 0,1000 | 85,00 | 8,50 |
| | 2430226101350 | Chit de cutit alchidic C 895-7 | kg | 0,0500 | 22,00 | 1,10 |
| | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 0,1100 | 24,00 | 2,64 |
| | 2430116105723 | Lac de baza alchidic L 005-5 | kg | 0,1700 | 100,00 | 17,00 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0300 | 75,00 | 2,25 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
| | | 1.7. Sistema de incalzire | | | | |
| 48 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Pentru executarea lucrarilor de finisare) (Снятие радиаторов для устранения) | m2 | | | 8,00 8,00 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 50,00 | 8,00 |
| 49 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta (Окраска масляная цветная корпусов батарей парового отопления в существующих строениях, одним слоем масляной краски на существующую окраску) | m2 | | | 56,53 29,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 | 50,00 | 22,50 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 | 50,00 | 6,50 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,1000 | 100,00 | 10,00 |
| | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg | 0,1500 | 85,00 | 12,75 |
| | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,1000 | 25,00 | 2,50 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1000 | 5,00 | 0,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 1,00 | 0,03 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 50 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (Se monteaza radiatoarele existente,demontate anterior) (Установка чугунных радиаторов со свободными секциями и круглым сечением, для работы с горячей водой) | m2 | | | 51,35 47,00 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,9400 | 50,00 | 47,00 |
| | 2822115710000-fc | Radiatoare din fonta | m2 | 1,0100 | 0,00 | 0,00 |
| | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg | 0,0500 | 85,00 | 4,25 |
| | 1714227322940 | Cinapa fuior | kg | 0,0220 | 1,00 | 0,02 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0010 | 75,00 | 0,07 |
| | | 1.8. Lucrari santehnice | | | | |
| 51 | RpSC03B | Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare (Снятие ножных ванн из эмалированного чугуна, включая принадлежности, смесительный вентиль) | buc | | | 160,00 160,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,2000 | 50,00 | 160,00 |
| 52 | RpSC19A | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.(900x900x160mm otel emailata complet echipata). (Установка душевых ванн из эмалированного чугуна или стали, полиметакрила и т.п.) | buc | | | 3 320,95 112,50 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2500 | 50,00 | 112,50 |
| | 2875114200780-160 | Cada pentru dus otel 900x900x160mm | buc | 1,0000 | 3 000,00 | 3 090,00 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 115,00 | 118,45 |
| 53 | RpSC19A | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, | buc | | | 2 290,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|---|------|--------|----------|------------------|
| | | tabla emailata, polimetacril etc.(Din acril 800x800x140 cu sifon) (Установка душевых ванн из эмалированного чугуна или стали, полиметакрила и т.п.) | | | | 112,50 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2500 | 50,00 | 112,50 |
| | 2875114200780-150 | Cada pentru dus acril 800x800x150 | buc | 1,0000 | 2 000,00 | 2 060,00 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 115,00 | 118,45 |
| 54 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple (Снятие настенного вентиля, многофункционального, диаметр 1/2") | buc | | | 30,00 30,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| 55 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. (Установка смесителя для ванны с гибким или жестким душем, на кирпичные стены, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1") | buc | | | 715,00 65,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,3000 | 50,00 | 65,00 |
| | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,0000 | 650,00 | 650,00 |
| 56 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"(Batereia amestecatoare de la lavuare) (Снятие штативного вентиля, диаметр 1/2") | buc | | | 42,50 42,50 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8500 | 50,00 | 42,50 |
| 57 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2") | buc | | | 680,00 100,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0000 | 50,00 | 100,00 |
| | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 450,00 | 450,00 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 65,00 | 130,00 |
| 58 | RpSC30A | Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка санитарного полухрустального зеркала, с шлифованными краями, с размерами 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены) | buc | | | 671,29 45,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9000 | 50,00 | 45,00 |
| | 2612132506710 | Oglinda din semicristal (geam tras, slefuit) | buc | 1,0100 | 600,00 | 618,13 |
| | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0000 | 2,00 | 8,16 |
| 59 | RpSC38A | Inlocuirea, cu refolosirea accesoriilor,a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. (ATENTIE ! numai sifonul de scurjere si protectie). (Замена полуфарфорового умывальника с повторным использованием принадлежностей) | buc | | | 567,09 155,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,1000 | 50,00 | 155,00 |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 | 400,00 | 412,09 |
| 60 | RpSC41B | Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a vasului pentru closet, din portelan sanitar, avind sifonul interior tip P (ATENTIE! numai accesuarele pe interiorul rezervorului p/u closet) (Замена унитаза из санфарфора, с внутренним сифоном типа P, с повторным использованием принадлежностей) | buc | | | 873,15 240,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,8000 | 50,00 | 240,00 |
| | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0000 | 550,00 | 552,75 |
| | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 | 80,00 | 80,40 |
| 61 | RoSD18A | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | | | 168,80 8,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|------|--------|--------|------------------|
| | | (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/8"-1/2") | | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 | 50,00 | 8,00 |
| | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 | 115,00 | 115,58 |
| | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,0000 | 45,00 | 45,23 |
| 62 | RpSC31A | Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка подстаканника или мыльницы из эмалированного чугуна, санфарфора и т.д., на кирпичные или блочные стены) | buc | | | 126,05 20,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 | 50,00 | 20,00 |
| | 2875114201120 | Portpahar sau sapuniera | buc | 1,0100 | 100,00 | 106,05 |
| 63 | SE59A1 Adaptiv | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton (Suport p/u hirtie ijienica) (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на бетонные стены) | buc | | | 234,66 22,50 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4500 | 50,00 | 22,50 |
| | 2924127356800-s | Suport p/u hirtie ijienica | buc | 1,0000 | 200,00 | 204,00 |
| | 20511429507160 | Dibluri metalice | buc | 2,0000 | 2,00 | 4,08 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 2,00 | 4,08 |
| 64 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 50l (Установка бытового нагревателя воды (бойлер), с теплоносителем 70-90 гр., емкостью до 1000 л) | buc | | | 175,00 175,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,5000 | 50,00 | 175,00 |
| 65 | RpSE27A | Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Установка на кирпичную стену сушки для рук или автоматического распределителя жидкого мыла) | buc | | | 276,58 17,50 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 | 50,00 | 17,50 |
| | 2924127356800 | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid | buc | 1,0000 | 250,00 | 255,00 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 2,00 | 4,08 |
| 66 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid (Grile de ventilare 200x300mm di masae plastice in cbinetul RADIOLOJIE dintre care doua sun inlocuite cu altelr noi) (Установка изготовленных вентиляционных решеток, из черной жести 20x25 см, составленные из сетки, задвижек и цепи для ручного управления, установленные в стену) | buc | | | 313,90 11,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 50,00 | 11,00 |
| | 2811236306222 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata | buc | 1,0000 | 300,00 | 300,00 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 0,1500 | 10,00 | 1,50 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 | 2,30 | 1,15 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | | 1.9. Lucrari diverse | | | | |
| 67 | TrI1AA01F3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории) | t | | | 22,54 22,54 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 50,00 | 22,54 |
| 68 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км) | t | | | 10,77 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | 350,00 | 10,77 |
| 69 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 | buc | | | 27,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|---------|---------|-----------|----------------------|
| | | cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см) | | | | 8,50 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1700 | 50,00 | 8,50 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,5000 | 3,00 | 7,88 |
| | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,8000 | 10,00 | 8,40 |
| | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0900 | 25,00 | 2,25 |
| 70 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления) | buc | | | 3,00 3,00 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 50,00 | 3,00 |
| 71 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны) | buc | | | 11,00 11,00 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 50,00 | 11,00 |
| 72 | RpEF24C | Demontarea lampilor monobloc pentru iluminat de siguranta (Демонтаж моноблочных ламп сигнального освещения) | buc | | | 25,50 25,50 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5100 | 50,00 | 25,50 |
| 73 | RpEF12A | Montarea lampilor (becurilor TIP LED L=1200 18W), tip: cu incandescenta (Установка лампочек накаливания) | buc | | | 57,50 5,00 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 3150145100143 | Beculi LP 18W 600 tip LED | buc | 1,0500 | 50,00 | 52,50 |
| 74 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor Tip LED L600 ,18W), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente (Установка лампочек накаливания, люминисцентных) | buc | | | 60,00 7,50 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 3150145100143 | Beculi LP 18W 600 tip LED | buc | 1,0500 | 50,00 | 52,50 |
| 75 | RpEK03A | Reparatia curenta a corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur (INTRARE,IESIRE) (Текущий ремонт светильников с ртутными и натриевыми лампами) | buc | | | 77,50 77,50 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,5500 | 50,00 | 77,50 |
| 76 | RpEK04A | Reparatia curenta a corpurilor de iluminat cu bec incandescent (Текущий ремонт светильников с лампами накаливания) | buc | | | 50,00 50,00 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | | 2. Lucrari electrice | | | | |
| 77 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | | | 7 777,75 4 415,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 88,3000 | 50,00 | 4 415,00 |
| | 1010115 | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm | t | 0,00306 | 60 000,00 | 0,00 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 | 100,00 | 407,50 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,0400 | 150,00 | 307,50 |
| | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 1,0200 | 165,00 | 169,25 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3100 | 120,00 | 36,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,3600 | 300,00 | 405,00 |
| | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 42,4000 | 25,00 | 1 060,00 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 25,6000 | 25,00 | 640,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,3600 | 250,00 | 337,50 |
| 78 | 01-01-2 | Corp de iluminat Tip Led cu 4 tuburi complet echipat | buc | | | 400,00 0,00 |
| | 01-01-2 | Corp iluminat cu 4 tuburi complet echipat tip LED | buc | 1,0000 | 400,00 | 400,00 |
| 79 | 08-02-403-3 | Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, sub | 100 m | | | 3 050,79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|---|---------|---------|-----------|----------|
| | | tencuiala pe pereti sau in santuri de tencuiala | | | | 1 850,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 37,0000 | 50,00 | 1 850,00 |
| | 1010219 | Lianti de ipsos "Γ-3" | t | 0,0100 | 3 500,00 | 27,56 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0025 | 35 000,00 | 0,00 |
| | 1019105 | Dibluri | kg | 1,8000 | 60,00 | 108,19 |
| | 1019110 | Cui consolidat | kg | 1,3000 | 60,00 | 77,95 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,3000 | 75,00 | 22,44 |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 28,0000 | 5,00 | 140,00 |
| | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 4,9000 | 80,00 | 391,81 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,1200 | 125,00 | 14,80 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,3100 | 75,00 | 22,99 |
| | 5009817 | Fisie pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 3,0000 | 75,00 | 224,96 |
| | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,1200 | 50,00 | 5,91 |
| | 5309015 | Tub de polivinilclorura "XBT" | kg | 0,8300 | 20,00 | 16,54 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0300 | 300,00 | 9,45 |
| | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 5,2100 | 25,00 | 130,31 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0300 | 250,00 | 7,87 |
| 80 | 01-01-33 | Fif electric VVGng 3x2.5mm2 | m | | | 30,10 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 01-01-33 | Fir electric VVGng3x2.5mm2 | m | 1,0100 | 29,80 | 30,10 |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| 81 | 01-03-5 | Boiler V=50L ARISTON | buc | | | 3 000,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 01-03-5 | Boiler V=50L | buc | 1,0000 | 3 000,00 | 3 000,00 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.