

**Устройство детской площадки
во дворе многоквартирного
дома по ул. Ленина, 207, в мун.**

Комрат

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 143 925,73 Lei

Intocmit in prețuri curente 01.11.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Строительные работы				
		1.1. Земляные работы				
1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Планировка бобкатом поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт III категории)	100m2	1,4400	156,007 0,000	224,650 0,000
2	TsE02C	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare (Окончательная ручная доработка площадок, твердый грунт)	100m2	0,7200	617,732 617,732	444,767 444,767
3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala	m3	2,4000	123,207 123,207	295,696 295,696

1	2	3	4	5	6	7
		aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту< 0,60 м, твердый грунт) под бордюры				
4	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту< 0,60 м, твердый грунт) ямки под монтаж игровых элементов	m3	0,5400	123,207 123,207	66,532 66,532
		Total	Lei			1 031,645
		Total Земляные работы Inclusiv salariu				1 031,645 806,995
		1.2. Основание и покрытие				
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	40,0000	187,833 25,491	7 513,320 1 019,640
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщ. 10 см)	m3	10,0000	703,620 84,120	7 036,203 841,203
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой	m3	5,0000	991,120	4 955,601

1	2	3	4	5	6	7
		основания из гальки фр.5-20 толщ. 5 см)			84,120	420,601
8	TsH42B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip FAST TRACK inaltimea parului 18 mm, acoperita cu nisip (Укладка покрытий из искусственной травы для теннисных кортов, площадок для игры в волейбол, баскетбол, гандбол, мини- футбол: покрытие тип FAST TRACK, высотой ворса 18 мм, засыпанное песком)	m2	100,0000	312,102 9,092	31 210,179 909,179
		Total	Lei			50 715,303
		Total Основание и покрытие Inclusiv salariu				50 715,303 3 190,623
		1.3. Монтаж игровых элементов и скамеек				
9	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках)	buc	4,0000	4 878,384 611,784	19 513,536 2 447,136
10	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) для монтажа игровых элементов Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,5400	1 969,211 484,330	1 063,374 261,538
		Total	Lei			20 576,910
		Total Монтаж игровых элементов и скамеек Inclusiv salariu				20 576,910 2 708,674
		Total	Lei			72 323,858

1	2	3	4	5	6	7
		Fondul social	24 %			1 609,510
		Cheltuieli de transport	7 %			4 414,816
		Total				78 348,184
		Cheltuieli de regie	10 %			7 834,819
		Total				86 183,003
		Beneficiu de deviz	3 %			2 585,490
		Total Строительные работы Inclusiv salariu				88 768,493
		2. Игровые элементы				6 706,292
11		Песочница	buc	1,0000	2 100,000	2 100,000
					0,000	0,000
12		Горка с лестницей	buc	1,0000	7 500,000	7 500,000
					0,000	0,000
13		Качели двухместные	buc	1,0000	10 700,000	10 700,000
					0,000	0,000
14		Тройной каскад турников	buc	1,0000	10 500,000	10 500,000
					0,000	0,000
		Total	Lei			30 800,000
		Cheltuieli pentru depozitare	1,2 %			369,600
		Total Игровые элементы Inclusiv salariu				31 169,600

	Total	Lei	119 938,11
	TVA	20 %	23 987,62
	Total deviz:		143 925,73
	Inclisiv salariu		6 706,30

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Устройство детской площадки
во дворе многоквартирного
дома по ул. Ленина, 207, в мун.**

Formular Nr.3

Комрат

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 143 925,73 Lei

Intocmit in prețuri curente 01.11.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,8620	84,97	243,184
2.	7123011000200	Betonist	h-om	19,4000	84,97	1 648,418
3.	7129020012800	Pavator	h-om	7,2000	84,97	611,784
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,7474	84,97	3 122,427
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2160	84,97	18,354
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,8000	84,97	152,946
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	10,7000	84,97	909,179
Total manopera						6 706,30

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	0,6000	12,00	7,200
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	11,5000	450,00	5 175,000
3.	1421102200068-1	Галька	m3	5,7500	700,00	4 025,000
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,3700	450,00	166,500
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1200	400,00	48,000
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3974	400,00	158,960
7.	1421102200801	Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm	kg	1 800,0000	1,00	1 800,000
8.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	4,0000	4 200,00	16 800,000
9.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	40,8000	2,30	93,840
10.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	185,8059	2,30	427,354
11.	2663102100000	Beton	m3	0,1440	1 800,00	259,200
12.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,9200	1 800,00	3 456,000
13.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	40,2000	72,00	2 894,400
14.	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	103,0000	255,00	26 265,000
15.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	28,0000	20,00	560,000

16.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	9,1100	100,00	911,000
17.	3123123123-1	Песочница	buc	1,0000	2 100,00	2 100,000
18.	3123123123-2	Горка с лестницей	buc	1,0000	7 500,00	7 500,000
19.	3123123123-3	Качели двухместные	buc	1,0000	10 700,00	10 700,000
20.	3123123123-4	Тройной каскад турников	buc	1,0000	10 500,00	10 500,000
21.	4100116202818	Ара pentru mortare si betoane	m3	0,2789	12,00	3,347
22.	4100126202818	Ара	m3	1,5000	12,00	18,000
Total materiale de construcții						93 868,80

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,3000	120,00	756,000
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,1500	240,00	756,000
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4493	500,00	224,650
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,3240	25,00	8,100
5.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,4000	200,00	80,000
6.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,1755	30,00	5,265
7.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,4000	15,00	21,000
8.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	2,8000	200,00	560,000
9.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,1000	200,00	20,000
10.	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,3000	280,00	84,000
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1350	250,00	33,750
Total utilaje de construcții						2 548,77

Total	Lei	119 938,1
TVA	20 %	23 987,62

Total deviz:

143 925,73

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Устройство детской площадки во дворе
Investitor многоквартирного дома по ул. Ленина, 207, в
mun. Комрат

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Строительные работы				
		1.1. Земляные работы				
1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Планировка бобкатом поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт III категории)	100m2			156,007 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	500,00	156,01
2	TsE02C	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare (Окончательная ручная доработка площадок, твердый грунт)	100m2			617,732 617,732
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,2700	84,97	617,73
3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare (Разработка грунта вручную в несеченных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту< 0,60 м, твердый грунт) под бордюры	m3			123,207 123,207
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	123,21
4	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare (Разработка грунта вручную в несеченных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту< 0,60 м, твердый грунт) ямки под монтаж игровых элементов	m3			123,207 123,207
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	84,97	123,21
		1.2. Основание и покрытие				
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления	m			187,833 25,491

1	2	3	4	5	6	7
		зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 800,00	86,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,30	2,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	400,00	1,20
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1,0050	72,00	72,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,00	0,04
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщ. 10 см)	m3			703,620
						84,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	240,00	50,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из гальки фр.5-20 толщ. 5 см)	m3			991,120
						84,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1421102200068-1	Галька	m3	1,1500	700,00	805,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	240,00	50,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
8	TsH42B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip FAST TRACK inaltimea parului 18 mm, acoperita cu nisip (Укладка покрытия из искусственной травы для теннисных кортов, площадок для игры в волейбол, баскетбол, гандбол, мини-футбол: покрытие тип FAST TRACK, высотой ворса 18 мм, засыпанное песком)	m2			312,102
						9,092
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1070	84,97	9,09
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0300	255,00	262,65
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2800	20,00	5,60
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,0911	100,00	9,11
	1421102200801	Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm	kg	18,0000	1,00	18,00
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0040	200,00	0,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0140	15,00	0,21
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0280	200,00	5,60
	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,0030	280,00	0,84
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0010	200,00	0,20
		1.3. Монтаж игровых элементов и скамеек				
9	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках)	buc			4 878,384
						611,784
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	4 200,00	4 200,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 800,00	64,80
	1212121212121	apa	m3	0,1500	12,00	1,80
10	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типовыми средствами, железобетон бетон класса) для монтажа игровых элементов	m3			1 969,211
						484,330

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	84,97	450,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,30	791,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	400,00	294,37
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	450,00	308,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,00	3,53
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	30,00	9,75
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
		2. Игровые элементы				
11		Песочница	buc			2 100,000
						0,000
	3123123123-1	Песочница	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
12		Горка с лестницей	buc			7 500,000
						0,000
	3123123123-2	Горка с лестницей	buc	1,0000	7 500,00	7 500,00
13		Качели двухместные	buc			10 700,000
						0,000
	3123123123-3	Качели двухместные	buc	1,0000	10 700,00	10 700,00
14		Тройной каскад турников	buc			10 500,000
						0,000
	3123123123-4	Тройной каскад турников	buc	1,0000	10 500,00	10 500,00

APROBAT:

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.