

BPDS "Fulger" a IGP al MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA Nr. 2-1-1

Lucrări de resistematizare/reparație capitală a sălii de sport din clădirea cu numărul cadastral
0100518.107.08 situată pe str. Mesager, nr.5/5,
mun. Chișinău

Elemente constructive

Valoarea de deviz 92 976,84 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Suportii suspendati				
		1.1. SSp1 (2 buc)				
1	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	4,0000	19,200 19,200	76,800 76,800
2	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu arc HLD4	buc	4,0000	154,800 12,800	619,200 51,200
3	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,0000	30,041 27,520	120,164 110,080
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	4,4800	38,898 13,440	174,265 60,211
5	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0040	2 396,750 465,500	9,587 1,862
		<i>Total</i>	Lei			1 000,016

1	2	3	4	5	6	7
		Total SSp1 (2 buc) Inclusiv salariu				1 000,016 300,153
		1.2. SSp2 (4 buc)				
6	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	8,0000	19,200 19,200	153,600 153,600
7	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu arc HLD4	buc	8,0000	154,800 12,800	1 238,400 102,400
8	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,0000	30,041 27,520	240,328 220,160
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	7,0000	38,899 13,440	272,290 94,080
10	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0700	2 396,914 465,914	167,784 32,614
		<i>Total</i>	Lei			2 072,402
		Total SSp2 (4 buc) Inclusiv salariu				2 072,402 602,854
		1.3. SSp3 (6 buc)				
11	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	12,0000	19,200 19,200	230,400 230,400
12	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu arc HLD4	buc	12,0000	154,800 12,800	1 857,600 153,600
13	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,0000	30,041 27,520	360,492 330,240
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru	kg	9,0600	38,899 13,440	352,421 121,766

1	2	3	4	5	6	7
		sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				
15	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0090	2 396,778 465,778	21,571 4,192
		<i>Total</i>	Lei			2 822,484
		Total SSp3 (6 buc) Inclusiv salariu				2 822,484 840,198
		1.4. SSp4 (3 buc)				
16	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	6,0000	19,200 19,200	115,200 115,200
17	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu arc HLD4	buc	6,0000	154,800 12,800	928,800 76,800
18	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,0000	30,041 27,520	180,246 165,120
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	4,1700	38,899 13,440	162,207 56,045
20	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0040	2 396,750 465,500	9,587 1,862
		<i>Total</i>	Lei			1 396,040
		Total SSp4 (3 buc) Inclusiv salariu				1 396,040 415,027
		1.5. SSp5 (4 buc)				
21	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15	buc	8,0000	19,200 19,200	153,600 153,600

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime				
22	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu arc HLD4	buc	8,0000	154,800 12,800	1 238,400 102,400
23	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,0000	30,041 27,520	240,328 220,160
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	5,0800	38,899 13,440	197,605 68,275
25	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0050	2 397,000 466,000	11,985 2,330
		<i>Total</i>	Lei			1 841,918
		Total SSp5 (4 buc) Inclusiv salariu				1 841,918 546,765
		1.6. SSp6 (4 buc)				
26	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	8,0000	19,200 19,200	153,600 153,600
27	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu arc HLD4	buc	8,0000	154,800 12,800	1 238,400 102,400
28	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,0000	30,041 27,520	240,328 220,160
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	4,6000	38,898 13,440	178,933 61,824
30	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email	t	0,0040	2 396,750 465,500	9,587 1,862

1	2	3	4	5	6	7
		ΠΦ-115 sau analog				
		<i>Total</i>	Lei			1 820,848
		Total SSp6 (4 buc) Inclusiv salariu				1 820,848 539,846
		1.7. SSp7 (5 buc)				
31	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	10,0000	19,200 19,200	192,000 192,000
32	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu arc HLD4	buc	10,0000	154,800 12,800	1 548,000 128,000
33	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,0000	30,041 27,520	300,410 275,200
34	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	5,1500	38,898 13,440	200,327 69,216
35	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ΓΦ-21 sau analog si doua straturi de email ΠΦ-115 sau analog	t	0,0050	2 397,000 466,000	11,985 2,330
		<i>Total</i>	Lei			2 252,722
		Total SSp7 (5 buc) Inclusiv salariu				2 252,722 666,746
		<i>Total</i>	Lei			13 206,430
		Total Suporti suspendati Inclusiv salariu				13 206,430 3 911,589
		2. Manson (8 buc)				
36	RCsB30D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm / k=4,32 pentru adancimea de forare de 480mm	buc	8,0000	701,533 149,299	5 612,262 1 194,394

1	2	3	4	5	6	7
37	SA33D	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2"/ Teava 45x2 l=480mm	buc	8,0000	59,024 25,600	472,194 204,800
38	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	8,0000	39,008 37,120	312,064 296,960
		<i>Total</i>	Lei			6 396,520
		Total Manson (8 buc) Inclusiv salariu				6 396,520 1 696,154
		3. Buiandrugi				
		3.1. BdM-1 (2 buc)				
39	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	5,6000	116,800 108,800	654,080 609,280
40	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,0000	16,000 16,000	128,000 128,000
41	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,0000	30,041 27,520	240,328 220,160
42	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	88,1800	38,899 13,440	3 430,078 1 185,139
43	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionii si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,1000	2 396,920 465,920	239,692 46,592
44	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel-beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv / Plasa 15-1,6 GOST 5336-80 - 2,57 kg/m2	m2	2,4000	204,809 67,200	491,542 161,280

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			5 183,720
		Total BdM-1 (2 buc) Inclusiv salariu				5 183,720 2 350,451
		3.2. BdM-2 (1 buc)				
45	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	3,4000	116,800 108,800	397,120 369,920
46	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,0000	16,000 16,000	64,000 64,000
47	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,0000	30,041 27,520	120,164 110,080
48	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	37,7200	38,899 13,440	1 467,255 506,957
49	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0370	2 397,027 466,000	88,690 17,242
50	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel-beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv / Plasa 15-1,6 GOST 5336-80 - 2,57 kg/m2	m2	1,0000	204,721 67,200	204,721 67,200
		<i>Total</i>	Lei			2 341,950
		Total BdM-2 (1 buc) Inclusiv salariu				2 341,950 1 135,399
		<i>Total</i>	Lei			7 525,670
		Total Buiandrugi Inclusiv salariu				7 525,670 3 485,850
		4. Ancandramente gol				

1	2	3	4	5	6	7
		4.1. Ag-1 (2 buc)				
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	103,3000	38,899 13,440	4 018,225 1 388,352
52	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,1030	2 396,883 465,893	246,879 47,987
53	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel-beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv / Plasa 15-1,6 GOST 5336-80 - 2,57 kg/m2	m2	5,4000	204,760 67,200	1 105,705 362,880
		<i>Total</i>	Lei			5 370,809
		Total Ag-1 (2 buc) Inclusiv salariu				5 370,809 1 799,219
		4.2. Ag-2 (1 buc)				
54	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	91,2700	38,899 13,440	3 550,267 1 226,669
55	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0910	2 396,934 465,934	218,121 42,400
56	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel-beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv / Plasa 15-1,6 GOST 5336-80 - 2,57 kg/m2	m2	4,0000	204,721 67,200	818,884 268,800
		<i>Total</i>	Lei			4 587,272

1	2	3	4	5	6	7
		Total Ag-2 (1 buc) Inclusiv salariu				4 587,272 1 537,869
		<i>Total</i>	Lei			9 958,081
		Total Ancandramente gol Inclusiv salariu				9 958,081 3 337,088
		5. Consolidari planseu				
		5.1. CPI-1 (1 buc)				
57	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	26,4670	$\frac{22,641}{1,920}$	$\frac{599,234}{50,816}$
58	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20	m3	0,2500	$\frac{2\ 206,220}{725,120}$	$\frac{551,555}{181,280}$
		<i>Total</i>	Lei			1 150,789
		Total CPI-1 (1 buc) Inclusiv salariu				1 150,789 232,096
		5.2. CPI-2 (1 buc)				
59	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	21,9720	$\frac{22,641}{1,920}$	$\frac{497,467}{42,189}$
60	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20	m3	0,2100	$\frac{2\ 206,267}{725,119}$	$\frac{463,316}{152,275}$
		<i>Total</i>	Lei			960,783
		Total CPI-2 (1 buc) Inclusiv salariu				960,783 194,464
		5.3. CPI-3 (4 buc)				
61	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	95,0800	$\frac{22,640}{}$	$\frac{2\ 152,638}{}$

1	2	3	4	5	6	7
		placi			1,920	182,554
62	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20	m3	0,9200	2 206,334 725,121	2 029,827 667,111
		<i>Total</i>	Lei			4 182,465
		Total CPI-3 (4 buc) Inclusiv salariu				4 182,465 849,665
		<i>Total</i>	Lei			6 294,037
		Total Consolidari planseu Inclusiv salariu				6 294,037 1 276,225
		6. Suporturi cadru				
		6.1. SCd-1 (4 buc)				
63	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15	m3	0,2400	1 916,617 339,200	459,988 81,408
64	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	104,1200	38,899 13,440	4 050,122 1 399,373
65	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,1040	2 396,913 465,904	249,279 48,454
		<i>Total</i>	Lei			4 759,389
		Total SCd-1 (4 buc) Inclusiv salariu				4 759,389 1 529,235
		6.2. SCd-1a (3 buc)				
66	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15	m3	0,1800	1 916,806 339,200	345,025 61,056

1	2	3	4	5	6	7
67	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	75,5100	38,899 13,440	2 937,232 1 014,854
68	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0760	2 396,921 465,934	182,166 35,411
		<i>Total</i>	Lei			3 464,423
		Total SCd-1a (3 buc) Inclusiv salariu				3 464,423 1 111,321
		6.3. SCd-2 (6 buc)				
69	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15	m3	0,3600	1 916,806 339,200	690,050 122,112
70	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	69,7800	38,899 13,440	2 714,345 937,843
71	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0700	2 396,914 465,914	167,784 32,614
		<i>Total</i>	Lei			3 572,179
		Total SCd-2 (6 buc) Inclusiv salariu				3 572,179 1 092,569
		6.4. SCd-3 (4 buc)				
72	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15	m3	0,2400	1 916,617 339,200	459,988 81,408
73	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	40,8400	38,899 13,440	1 588,619 548,890

1	2	3	4	5	6	7
74	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0410	2 396,951 465,951	98,275 19,104
		<i>Total</i>	Lei			2 146,882
		Total SCd-3 (4 buc) Inclusiv salariu				2 146,882 649,402
		6.5. SCd-3a (3 buc)				
75	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15	m3	0,1800	1 916,806 339,200	345,025 61,056
76	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	27,0300	38,899 13,440	1 051,427 363,283
77	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0270	2 397,037 466,000	64,720 12,582
		<i>Total</i>	Lei			1 461,172
		Total SCd-3a (3 buc) Inclusiv salariu				1 461,172 436,921
		6.6. SCd-4 (10 buc)				
78	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15	m3	0,6000	1 916,955 339,200	1 150,173 203,520
79	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	67,5000	38,899 13,440	2 625,655 907,200
80	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau	t	0,0680	2 396,868 465,882	162,987 31,680

1	2	3	4	5	6	7
		analog si doua straturi de email ΠΦ-115 sau analog				
		<i>Total</i>	Lei			3 938,815
		Total SCd-4 (10 buc) Inclusiv salariu				3 938,815 1 142,400
		6.7. SCd-4a (1 buc)				
81	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15	m3	0,0600	<u>1 916,067</u> 339,200	<u>114,964</u> 20,352
82	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	8,0500	<u>38,900</u> 13,440	<u>313,141</u> 108,192
83	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si construcitiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ΓΦ-21 sau analog si doua straturi de email ΠΦ-115 sau analog	t	0,0080	<u>2 396,625</u> 465,625	<u>19,173</u> 3,725
		<i>Total</i>	Lei			447,278
		Total SCd-4a (1 buc) Inclusiv salariu				447,278 132,269
		6.8. SCd-5 (2 buc)				
84	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,0000	<u>16,000</u> 16,000	<u>192,000</u> 192,000
85	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana HSA-F M12x80 "HILTI" sau analog	buc	12,0000	<u>197,800</u> 12,800	<u>2 373,600</u> 153,600
86	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,0000	<u>30,041</u> 27,520	<u>360,492</u> 330,240
87	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	284,2400	<u>38,899</u> 13,440	<u>11 056,538</u> 3 820,186

1	2	3	4	5	6	7
88	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,2840	2 396,915 465,915	680,724 132,320
		<i>Total</i>	Lei			14 663,354
		Total SCd-5 (2 buc) Inclusiv salariu				14 663,354 4 628,346
		<i>Total</i>	Lei			34 453,492
		Total Suporturi cadru Inclusiv salariu				34 453,492 10 722,463

		Total	Lei	77 834,28
		Asigurari sociale	24 %	5 863,05
		Transportarea materialelor	3 %	1 461,89
		Cheltuieli de regie	6 %	5 109,55
		Total		90 268,77
		Venit	3 %	2 708,07
		Total		92 976,84
		Tva	0 %	
		Total deviz: Inclusiv salariu		92 976,84 24 429,36

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)