

# Finalizarea lucrarilor de constructie a Gradinitei de copii nr.3 din com.Sipoteni etapa a VI-a

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL Bloc I. Lucrari generale de constructie

Valoarea de deviz 272 925 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Compartiment.Demontari</b>						
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	5,600	212,531 207,651	1 190,176 1 162,848
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	108,300	17,971 15,771	1 946,260 1 708,000
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	178,900	15,644 14,194	2 798,694 2 539,289
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора на а/с экскаватором)	100 m3	0,360	872,897 0,000	314,243 0,000
5	TRI1AA0 4C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	41,000	28,914 28,914	1 185,454 1 185,454
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	41,000	16,953 0,000	695,055 0,000
<b>Total</b>					<b>8 129,882</b>	
<b>Compartiment.Demontari</b>					<b>6 595,591</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>6 595,591</b>	
<b>2. Compartiment.Pardosele Bloc I</b>						
<b>2.1. Compartiment.Cota 0.000</b>						
<b>2.1.1. Compartiment.Tip 1 54,7 m2 (до 16 м2 - 3,2 м2, более 16</b>						

1	2	3	4	5	6	7
		<b>m2 - 51,50 m2)</b>				
7	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	3,200	166,622 55,198	533,190 176,635
8	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	51,500	158,755 47,313	8 175,889 2 436,620
9	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой за 3 раза битумной мастикой)	m2	54,700	34,033 4,206	1 861,621 230,046
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 5 cm)	m2	54,700	65,854 36,799	3 602,192 2 012,905
11	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga (marirea strat suport cu 2 cm)	m2	54,700	44,355 25,234	2 426,234 1 380,278
12	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка Porcelonato, на клею "Цересит CM-11" до 16 m2)	m2	3,200	274,065 152,453	877,007 487,850
13	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	51,500	253,038 131,425	13 031,455 6 768,388
14	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические плитуса, до 16 m2)	m	3,400	71,393 52,570	242,736 178,738
15	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in	m	55,100	63,529 44,685	3 500,475 2 462,116

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
<b>Total Compartiment.Tip 1 54,7 m2 (до 16 м2 - 3,2 м2, более 16 м2 - 51,50 м2)</b>						<b>34 250,799</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>16 133,576</b>
		<b>2.1.2. Compartiment.Tip 2 (53,6 m2, mai mare 16 m2)</b>				
16	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	53,600	158,752 47,313	8 509,089 2 535,977
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 5 cm)	m2	53,600	65,858 36,799	3 530,010 1 972,426
18	CG01A1 κ=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga (marirea strat suport cu 2 cm)	m2	53,600	44,359 25,234	2 377,624 1 352,521
19	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum 4 mm)	m2	53,600	247,822 57,827	13 283,283 3 099,527
<b>Total Compartiment.Tip 2 (53,6 m2, mai mare 16 m2)</b>						<b>27 700,006</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>8 960,451</b>
<b>Total Compartiment.Cota 0.000</b>						<b>61 950,805</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>25 094,027</b>
<b>Total Compartiment.Pardosele Bloc I</b>						<b>61 950,805</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>25 094,027</b>
		<b>3. Compartiment.Lucrari interioare Bloc I</b>				
		<b>3.1. Compartiment.Tavan</b>				

1	2	3	4	5	6	7
20	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	108,300	154,564 100,409	16 739,312 10 874,262
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	108,300	92,530 80,432	10 021,018 8 710,796
22	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 - 2 mm)	m2	-108,300	19,006 16,297	-2 058,330 -1 764,933
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	108,300	34,739 28,913	3 762,277 3 131,332
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton"	m2	108,300	3,102 1,577	335,958 170,800
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	108,300	38,185 28,913	4 135,403 3 131,332
26	CK18B	Montarea baghetelor din penopolisterol	m	112,000	41,100 27,336	4 603,178 3 061,677
<b>Total</b>						<b>37 538,816</b>
<b>Compartiment.Tavan</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						<b>27 315,266</b>
<b>3.2. Compartiment. Pereti</b>						
27	CF02B k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr.4 cm)	m2	172,400	162,193 126,168	27 962,148 21 751,363
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (gr.=3 mm)	m2	172,400	76,085 64,135	13 117,048 11 056,943
29	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm ( se scade la art. CF50, k=2)	m2	-172,400	30,862 25,234	-5 320,613 -4 350,273

1	2	3	4	5	6	7
30	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	172,400	23,696 10,514	4 085,232 1 812,614
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	172,400	34,739 28,914	5 989,074 4 984,688
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"	m2	172,400	3,102 1,577	534,802 271,892
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	172,400	38,185 28,913	6 583,042 4 984,687
34	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	42,000	20,843 13,668	875,414 574,064
<b>Total Compartiment. Pereti</b>						<b>53 826,147</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>41 085,978</b>
<b>3.3. Compartiment.Glafuri</b>						
35	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,500	110,407 78,119	717,643 507,774
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu amorsa "Supraton"	m2	6,500	3,102 1,577	20,163 10,251
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,500	38,331 28,914	249,153 187,938
38	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	43,200	20,880 13,668	902,012 590,466
39	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice lat.=200 mm	m	12,000	105,681 4,731	1 268,175 56,775
<b>Total Compartiment.Glafuri</b>						<b>3 157,146</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 353,204</b>
<b>Total Compartiment.Lucrari interioare Bloc I</b>						<b>94 522,109</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>69 754,448</b>
		<b>4. Compartiment. Articole din timplarie</b>				
		<b>4.1. Compartiment. Usi</b>				
40	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (однопольная-глухая U-8, U-3 (1 buc))	m2	5,200	1 123,382 42,582	5 841,585 221,425
<b>Total Compartiment. Usi</b>						<b>5 841,585</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>221,425</b>
<b>Total Compartiment. Articole din timplarie</b>						<b>5 841,585</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>221,425</b>
Cheltuieli directe			lei		170 446	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		22 875	
Transportarea materialelor			8,00 %		5 348	
Cheltuieli de regie			8,00 %		15 894	
Beneficiu de deviz			6,00 %		12 874	
TVA			20,00 %		45 488	

**Total deviz:** **272 925**  
**Incluziv salariu** **101 666**

Intocmit SC "Nisprofcon" SRL  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)