

**Pretura sectorului Centru**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №****Reabilitarea trotuarelor din str. Gh.Asachi, tronsonul de la str.V.Aleksandri nr.2  
pina la str.Miorita pe ambele parti****Valoarea de deviz 19 631 946,26 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Sector nr.1</b>				
		<b>1.1. Demontari</b>				
1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Decapare asfalt (h=300mm)	100 m3	4,121	650,00 0,00	2 678,65 0,00
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Demontare borduri inclusiv fundatii din beton (414,7 m1)	100 m3	0,374	650,00 0,00	243,10 0,00
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Decapare pietris (h=100mm)	100 m3	1,38	650,00 0,00	897,00 0,00
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	8,579	650,00 0,00	5 576,35 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Defrisarea solului (h=300mm)				
5	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment/ Demontare capace	buc	24,00	393,36 58,80	9 440,64 1 411,20
6	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	2 251,21	45,50 0,00	102 430,05 0,00
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>121 265,79 1 411,20</b>
		<b>1.2. Pavaj pietonal/ Pista Ciclisti</b>				
7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	13,894	787,77 424,77	10 945,29 5 901,77
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5gr.=150 mm	m3	208,41	456,97 46,57	95 237,03 9 705,57
9	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2	1 389,40	366,93 49,11	509 819,16 68 233,10
		<b>Total Pavaj pietonal/ Pista Ciclisti Inclusiv salariu</b>				<b>616 001,49 83 840,44</b>
		<b>1.3. Pavaj tactil</b>				
10	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala	100m2	0,077	787,76 424,76	60,66 32,71

1	2	3	4	5	6	7
		si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5 gr.=150 mm	m3	1,155	456,95 46,57	527,78 53,79
12	DE18B	Pavaje executate din placi de pavaj tactil gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2	7,70	347,08 49,11	2 672,50 378,15
		<b>Total Pavaj tactil Inclusiv salariu</b>				<b>3 260,94 464,64</b>
		<b>1.4. Spatii verzi</b>				
13	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr.=50 mm	m3	142,565	383,24 42,34	54 636,03 6 035,63
14	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Folie geotextil 150-200 g/m2	m2	2 851,30	27,48 1,00	78 353,73 2 851,30
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Sol fertil	100 m3	28,513	562,50 0,00	16 038,58 0,00
16	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	484,721	45,50 0,00	22 054,80 0,00
17	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm	m2	2 851,30	5,17 5,17	14 753,77 14 753,77

1	2	3	4	5	6	7
		grosime				
18	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	28,513	480,17 226,73	13 691,17 6 464,83
19	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	28,513	140,55 31,05	4 007,40 885,23
		<b>Total Spatii verzi Inclusiv salariu</b>				<b>203 535,47 30 990,76</b>
		<b>1.5. Borduri</b>				
20	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.30.15, pe fundatie de Beton B15 30x15 cm	m	35,90	209,22 31,52	7 511,10 1 131,45
21	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.20.8, pe fundatie de Beton B15 30x15 cm	m	508,20	209,22 31,52	106 327,03 16 016,84
		<b>Total Borduri Inclusiv salariu</b>				<b>113 838,13 17 148,29</b>
		<b>1.6. Mobilier urban</b>				
22	TsH91A	Instalarea banci din lemn pe beton B15	buc	4,00	2 489,54 338,69	9 958,15 1 354,75
23	TsH91B	Instalarea cos de gunoi pe beton B15	buc	4,00	1 993,19 277,54	7 972,74 1 110,14
		<b>Total Mobilier urban Inclusiv salariu</b>				<b>17 930,90 2 464,90</b>
		<b>1.7. Diverse</b>				
24	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	24,00	522,24 41,00	12 533,65 984,00
		<b>Total Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>12 533,65 984,00</b>
		<b>1.8. Ingradire metalica</b>				
25	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat; 72 sectii 1800x1100(h)	kg	1 735,20	46,52 3,76	80 723,59 6 529,90
26	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula	t	1,735	18 990,75	32 948,95

1	2	3	4	5	6	7
		de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog			342,45	594,15
		<b>Total Ingradire metalica Inclusiv salariu</b>				<b>113 672,54 7 124,06</b>
		<b>Total Sector nr.1 Inclusiv salariu</b>				<b>1 202 038,90 144 428,29</b>
		<b>2. Sector nr.2</b>				
		<b>2.1. Demontari</b>				
27	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Decapare asfalt (h=300mm)	100 m3	7,066	650,00 0,00	4 592,90 0,00
28	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Demontare borduri inclusiv fundatii din beton (593.2 m1)	100 m3	0,534	650,00 0,00	347,10 0,00
29	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Decapare pietris (h=100mm)	100 m3	3,769	650,00 0,00	2 449,85 0,00
30	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Defrisarea solului (h=300mm)	100 m3	11,709	650,00 0,00	7 610,85 0,00
31	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar	buc	11,00	393,36 58,80	4 326,96 646,80

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment/ Demontare capace				
32	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	2 789,85	45,50 0,00	126 938,18 0,00
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>146 265,83 646,80</b>
		<b>2.2. Pavaj parcare</b>				
33	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,722	787,77 424,77	1 356,54 731,46
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5gr.=150 mm	m3	25,83	456,97 46,57	11 803,52 1 202,89
35	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2	172,20	347,08 49,11	59 767,05 8 456,70
		<b>Total Pavaj parcare Inclusiv salariu</b>				<b>72 927,12 10 391,05</b>
		<b>2.3. Pavaj pietonal/ Pista Ciclisti</b>				
36	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	22,417	787,77 424,77	17 659,47 9 522,10
37	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5gr.=150 mm	m3	336,25	456,97 46,57	153 656,03 15 659,03
38	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip,	m2	2 241,70	347,08 49,11	778 047,58 110 089,35

1	2	3	4	5	6	7
		in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm				
		<b>Total Pavaj pietonal/ Pista Ciclisti Inklusiv salariu</b>				<b>949 363,08 135 270,47</b>
		<b>2.4. Pavaj tactil</b>				
39	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,109	787,78 424,78	85,87 46,30
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5 gr.=150 mm	m3	1,635	456,96 46,57	747,12 76,14
41	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2	10,90	347,08 49,11	3 783,17 535,30
		<b>Total Pavaj tactil Inklusiv salariu</b>				<b>4 616,16 657,74</b>
		<b>2.5. Spatii verzi</b>				
42	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr.=50 mm	m3	147,40	383,24 42,34	56 488,99 6 240,33
43	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Folie	m2	2 947,70	27,48 1,00	81 002,79 2 947,70

1	2	3	4	5	6	7
		geotextil 150-200 g/m2				
44	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Sol fertil	100 m3	2,948	562,50 0,00	1 658,25 0,00
45	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	501,11	45,50 0,00	22 800,50 0,00
46	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	2 947,70	5,17 5,17	15 252,58 15 252,58
47	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	29,477	480,17 226,73	14 154,05 6 683,40
48	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	29,477	140,55 31,05	4 142,88 915,15
		<b>Total Spatii verzi Inclusiv salariu</b>				<b>195 500,04 32 039,16</b>
		<b>2.6. Borduri</b>				
49	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.30.15, pe fundatie de Beton B15 30x15 cm	m	200,90	209,22 31,52	42 032,86 6 331,73
50	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.20.8, pe fundatie de Beton B15 30x15 cm	m	1 099,80	209,22 31,52	230 103,24 34 662,18
		<b>Total Borduri Inclusiv salariu</b>				<b>272 136,10 40 993,90</b>
		<b>2.7. Mobilier urban</b>				
51	TsH91A	Instalarea banci din lemn pe beton B15	buc	4,00	2 489,54 338,69	9 958,15 1 354,75
52	TsH91B	Instalarea cos de gunoi pe beton B15	buc	4,00	1 993,19 277,54	7 972,74 1 110,14
		<b>Total Mobilier urban Inclusiv salariu</b>				<b>17 930,90 2 464,90</b>
		<b>2.8. Diverse</b>				
53	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau	buc	11,00	522,23	5 744,58



1	2	3	4	5	6	7
		fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B			41,00	451,00
54	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile/ Marcaj parcare auto	m2	2,50	104,24 22,11	260,60 55,27
		<b>Total Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>6 005,17 506,27</b>
		<b>Total Sector nr.2 Inclusiv salariu</b>				<b>1 664 744,39 222 970,29</b>
		<b>3. Sector nr.3 3.1. Demontari</b>				
55	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Decapare asfalt (h=300mm)	100 m3	4,707	650,00 0,00	3 059,55 0,00
56	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Demontare borduri inclusiv fundatii din beton (569,2 m1)	100 m3	0,512	650,00 0,00	332,80 0,00
57	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Decapare pietris (h=100mm)	100 m3	1,569	650,00 0,00	1 019,85 0,00
58	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Defrisarea solului (h=300mm)	100 m3	10,652	650,00 0,00	6 923,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
59	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment/ Demontare capace	buc	16,00	393,36 58,80	6 293,76 940,80
60	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	2 701,00	45,50 0,00	122 895,50 0,00
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>140 525,26 940,80</b>
		<b>3.2. Pavaj parcare</b>				
61	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	3,902	787,77 424,77	3 073,89 1 657,46
62	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5gr.=150 mm	m3	58,53	456,97 46,57	26 746,43 2 725,72
63	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2	390,20	347,08 49,11	135 430,33 19 162,63
		<b>Total Pavaj parcare Inclusiv salariu</b>				<b>165 250,64 23 545,81</b>
		<b>3.3. Pavaj pietonal/ Pista Ciclisti</b>				
64	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	12,672	787,77 424,77	9 982,64 5 382,70

1	2	3	4	5	6	7
65	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5gr.=150 mm	m3	190,10	456,97 46,57	86 869,92 8 852,88
66	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2	1 267,20	347,08 49,11	439 818,83 62 231,89
		<b>Total Pavaj pietonal/ Pista Ciclisti Inklusiv salariu</b>				<b>536 671,39 76 467,47</b>
		<b>3.4. Pavaj tactil</b>				
67	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,054	787,75 424,75	42,54 22,94
68	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5 gr.=150 mm	m3	0,81	456,97 46,57	370,15 37,72
69	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2	5,40	347,08 49,11	1 874,22 265,19
		<b>Total Pavaj tactil Inklusiv salariu</b>				<b>2 286,90 325,85</b>
		<b>3.5. Spatii verzi</b>				
70	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr.=50 mm	m3	173,01	383,24 42,34	66 303,66 7 324,55
71	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la	m2	3 460,20	27,48 1,00	95 086,30 3 460,20

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Folie geotextil 150-200 g/m2				
72	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Sol fertil	100 m3	3,46	562,50 0,00	1 946,25 0,00
73	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	588,234	45,50 0,00	26 764,65 0,00
74	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	3 460,20	5,17 5,17	17 904,46 17 904,46
75	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	34,602	480,17 226,73	16 614,94 7 845,41
76	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	34,602	140,55 31,05	4 863,19 1 074,27
		<b>Total Spatii verzi Inclusiv salariu</b>				<b>229 483,44 37 608,88</b>
		<b>3.6. Borduri</b>				
77	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.30.15, pe fundatie de Beton B15 30x15 cm	m	382,20	209,22 31,52	79 964,95 12 045,72
78	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.20.8, pe fundatie de Beton B15 30x15 cm	m	1 092,20	209,22 31,52	228 513,14 34 422,65
		<b>Total Borduri Inclusiv salariu</b>				<b>308 478,10 46 468,37</b>
		<b>3.7. Mobilier urban</b>				
79	TsH91A	Instalarea banci din lemn pe beton B15	buc	12,00	2 489,54 338,69	29 874,46 4 064,26
80	TsH91B	Instalarea cos de gunoi pe beton	buc	12,00	1 993,19	23 918,23

1	2	3	4	5	6	7
		B15			277,54	3 330,43
		<b>Total Mobilier urban Inclusiv salariu</b>				<b>53 792,69 7 394,69</b>
		<b>3.8. Diverse</b>				
81	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	16,00	522,23 41,00	8 355,75 656,00
82	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile/ Marcaj parcare auto	m2	6,50	104,24 22,11	677,55 143,71
		<b>Total Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>9 033,30 799,71</b>
		<b>Total Sector nr.3 Inclusiv salariu</b>				<b>1 445 521,73 193 551,58</b>
		<b>4. Sector nr.4 4.1. Demontari</b>				
83	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Decapare asfalt (h=300mm)	100 m3	4,112	650,00 0,00	2 672,80 0,00
84	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Demontare borduri inclusiv fundatii din beton (441.4 m1)	100 m3	0,397	650,00 0,00	258,05 0,00
85	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Decapare pietris (h=100mm)	100 m3	1,371	650,00 0,00	891,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
86	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Defrisarea solului (h=300mm)	100 m3	6,764	650,00 0,00	4 396,60 0,00
87	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment/ Demontare capace	buc	11,00	393,36 58,80	4 326,96 646,80
88	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	2 017,04	45,50 0,00	91 775,32 0,00
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>104 320,88 646,80</b>
		<b>4.2. Pavaj parcare</b>				
89	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,365	787,77 424,77	1 075,31 579,81
90	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5gr.=150 mm	m3	20,475	456,97 46,57	9 356,48 953,51
91	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2	136,50	347,08 49,11	47 376,31 6 703,48
		<b>Total Pavaj parcare Inclusiv salariu</b>				<b>57 808,09 8 236,81</b>
		<b>4.3. Pavaj pietonal/ Pista Ciclisti</b>				

1	2	3	4	5	6	7
92	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	11,385	787,77 424,77	8 968,77 4 836,02
93	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5gr.=150 mm	m3	170,775	456,97 46,57	78 038,97 7 952,93
94	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2	1 138,50	347,08 49,11	395 149,73 55 911,46
		<b>Total Pavaj pietonal/ Pista Ciclisti Inklusiv salariu</b>				<b>482 157,47 68 700,41</b>
		<b>4.4. Pavaj tactil</b>				
95	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,121	787,76 424,76	95,32 51,40
96	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5 gr.=150 mm	m3	1,815	456,96 46,57	829,38 84,52
97	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2	12,10	347,08 49,11	4 199,66 594,23

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Pavaj tactil Inclusiv salariu</b>				<b>5 124,36 730,15</b>
		<b>4.5. Spatii verzi</b>				
98	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr.=50 mm	m3	110,005	383,24 42,34	42 157,87 4 657,17
99	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Folie geotextil 150-200 g/m2	m2	2 200,10	27,48 1,00	60 458,75 2 200,10
100	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Sol fertil	100 m3	2,20	562,50 0,00	1 237,50 0,00
101	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	374,02	45,50 0,00	17 017,90 0,00
102	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	2 200,10	5,17 5,17	11 384,20 11 384,20
103	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	22,001	480,17 226,73	10 564,28 4 988,35
104	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	22,001	140,55 31,05	3 092,17 683,05
		<b>Total Spatii verzi Inclusiv salariu</b>				<b>145 912,66 23 912,87</b>
		<b>4.6. Borduri</b>				
105	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.30.15, pe fundatie de Beton B15 30x15 cm	m	193,90	209,22 31,52	40 568,30 6 111,11
106	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.20.8, pe fundatie de Beton B15 30x15 cm	m	756,20	209,22 31,52	158 214,28 23 833,00



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Borduri Inclusiv salariu</b>				<b>198 782,58 29 944,11</b>
		<b>4.7. Mobilier urban</b>				
107	TsH91A	Instalarea banci din lemn pe beton B15	buc	9,00	2 489,54 338,69	22 405,84 3 048,19
108	TsH91B	Instalarea cos de gunoi pe beton B15	buc	9,00	1 993,19 277,54	17 938,67 2 497,82
		<b>Total Mobilier urban Inclusiv salariu</b>				<b>40 344,52 5 546,02</b>
		<b>4.8. Diverse</b>				
109	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	11,00	522,23 41,00	5 744,58 451,00
110	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile/ Marcaj parcare auto	m2	2,25	104,24 22,11	234,54 49,74
		<b>Total Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>5 979,11 500,74</b>
		<b>Total Sector nr.4 Inclusiv salariu</b>				<b>1 040 429,68 138 217,90</b>
		<b>5. Sector nr.5</b>				
		<b>5.1. Demontari</b>				
111	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Decapare asfalt (h=300mm)	100 m3	4,964	650,00 0,00	3 226,60 0,00
112	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Demontare borduri inclusiv fundatii din beton (351.1 m1)	100 m3	0,316	650,00 0,00	205,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
113	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Decapare pietris (h=100mm)	100 m3	1,655	650,00 0,00	1 075,75 0,00
114	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Defrisarea solului (h=300mm)	100 m3	5,728	650,00 0,00	3 723,20 0,00
115	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment/ Demontare capace	buc	16,00	393,36 58,80	6 293,76 940,80
116	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	2 079,11	45,50 0,00	94 599,50 0,00
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>109 124,21 940,80</b>
		<b>5.2. Pavaj pietonal/ Pista Ciclisti</b>				
117	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	12,378	787,77 424,77	9 751,03 5 257,82
118	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5gr.=150 mm	m3	185,67	456,97 46,57	84 845,55 8 646,58
119	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci,	m2	1 237,80	347,08 49,11	429 614,70 60 788,06

1	2	3	4	5	6	7
		(pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm				
		<b>Total Pavaj pietonal/ Pista Ciclisti Inklusiv salariu</b>				<b>524 211,28 74 692,45</b>
		<b>5.3. Pavaj tactil</b>				
120	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,111	787,76 424,76	87,44 47,15
121	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5 gr.=150 mm	m3	1,665	456,96 46,57	760,84 77,54
122	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2	11,10	347,08 49,11	3 852,58 545,12
		<b>Total Pavaj tactil Inklusiv salariu</b>				<b>4 700,87 669,80</b>
		<b>5.4. Spatii verzi</b>				
123	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr.=50 mm	m3	116,325	383,24 42,34	44 579,92 4 924,74
124	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Folie geotextil 150-200 g/m2	m2	2 326,50	27,48 1,00	63 932,22 2 326,50
125	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	2,326	562,50 0,00	1 308,38 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Sol fertil				
126	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	395,505	45,50 0,00	17 995,47 0,00
127	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	2 326,50	5,17 5,17	12 038,24 12 038,24
128	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	23,265	480,17 226,73	11 171,22 5 274,94
129	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	23,265	140,55 31,05	3 269,81 722,29
		<b>Total Spatii verzi Inclusiv salariu</b>				<b>154 295,27 25 286,71</b>
		<b>5.5. Borduri</b>				
130	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.30.15, pe fundatie de Beton B15 30x15 cm	m	60,20	209,22 31,52	12 595,21 1 897,31
131	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.20.8, pe fundatie de Beton B15 30x15 cm	m	553,30	209,22 31,52	115 762,98 17 438,25
		<b>Total Borduri Inclusiv salariu</b>				<b>128 358,19 19 335,56</b>
		<b>5.6. Diverse</b>				
132	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	16,00	522,23 41,00	8 355,75 656,00
133	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile/ Marcaj parcare auto	m2	2,50	104,24 22,11	260,60 55,27
		<b>Total Diverse</b>				<b>8 616,35</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>711,27</b>
		<b>Total Sector nr.5 Inclusiv salariu</b>				<b>929 306,16 121 636,60</b>
		<b>6. Sector nr.6</b>				
		<b>6.1. Demontari</b>				
134	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Decapare asfalt (h=300mm)	100 m3	4,247	650,00 0,00	2 760,55 0,00
135	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Demontare borduri inclusiv fundatii din beton (418.7 m1)	100 m3	0,377	650,00 0,00	245,05 0,00
136	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Decapare pietris (h=100mm)	100 m3	1,416	650,00 0,00	920,40 0,00
137	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Defrisarea solului (h=300mm)	100 m3	7,576	650,00 0,00	4 924,40 0,00
138	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment/ Demontare capace	buc	20,00	393,36 58,80	7 867,20 1 176,00
139	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	2 153,03	45,50 0,00	97 962,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>114 680,48 1 176,00</b>
		<b>6.2. Pavaj parcare</b>				
140	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,893	787,77 424,77	703,48 379,32
141	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5gr.=150 mm	m3	13,40	456,97 46,57	6 123,39 624,03
142	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2	89,30	347,08 49,11	30 994,18 4 385,50
		<b>Total Pavaj parcare Inclusiv salariu</b>				<b>37 821,05 5 388,86</b>
		<b>6.3. Pavaj pietonal/ Pista Ciclisti</b>				
143	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	13,045	787,77 424,77	10 276,47 5 541,14
144	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5gr.=150 mm	m3	195,70	456,97 46,57	89 428,95 9 113,67
145	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru	m2	1 304,50	347,08 49,11	452 764,91 64 063,68

1	2	3	4	5	6	7
		strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm				
		<b>Total Pavaj pietonal/ Pista Ciclisti Inklusiv salariu</b>				<b>552 470,33 78 718,49</b>
		<b>6.4. Pavaj tactil</b>				
146	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,096	787,78 424,78	75,63 40,78
147	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5 gr.=150 mm	m3	1,44	456,97 46,57	658,04 67,06
148	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2	9,60	347,08 49,11	3 331,96 471,45
		<b>Total Pavaj tactil Inklusiv salariu</b>				<b>4 065,62 579,29</b>
		<b>6.5. Spatii verzi</b>				
149	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr.=50 mm	m3	126,42	383,24 42,34	48 448,70 5 352,12
150	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Folie geotextil 150-200 g/m2	m2	2 528,40	27,48 1,00	69 480,43 2 528,40
151	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	2,53	562,50 0,00	1 423,13 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Sol fertil				
152	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	430,10	45,50 0,00	19 569,55 0,00
153	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	2 528,40	5,17 5,17	13 082,95 13 082,95
154	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	25,284	480,17 226,73	12 140,69 5 732,71
155	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	25,284	140,55 31,05	3 553,57 784,98
		<b>Total Spatii verzi Inclusiv salariu</b>				<b>167 699,01 27 481,16</b>
		<b>6.6. Borduri</b>				
156	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.30.15, pe fundatie de Beton B15 30x15 cm	m	145,40	209,22 31,52	30 421,00 4 582,54
157	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.20.8, pe fundatie de Beton B15 30x15 cm	m	604,80	209,22 31,52	126 537,95 19 061,36
		<b>Total Borduri Inclusiv salariu</b>				<b>156 958,94 23 643,90</b>
		<b>6.7. Mobilier urban</b>				
158	TsH91A	Instalarea banci din lemn pe beton B15	buc	4,00	2 489,54 338,69	9 958,15 1 354,75
159	TsH91B	Instalarea cos de gunoi pe beton B15	buc	4,00	1 993,19 277,54	7 972,74 1 110,14
		<b>Total Mobilier urban Inclusiv salariu</b>				<b>17 930,90 2 464,90</b>
		<b>6.8. Diverse</b>				
160	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	20,00	522,24 41,00	10 444,70 820,00



1	2	3	4	5	6	7
161	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile/ Marcaj parcare auto	m2	1,50	104,24 22,11	156,36 33,16
		<b>Total Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>10 601,06 853,16</b>
		<b>Total Sector nr.6 Inclusiv salariu</b>				<b>1 062 227,38 140 305,76</b>
		<b>7. Sector nr.7 7.1. Demontari</b>				
162	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Decapare asfalt (h=300mm)	100 m3	7,164	650,00 0,00	4 656,60 0,00
163	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Demontare borduri inclusiv fundatii din beton (284.2 m1)	100 m3	0,256	650,00 0,00	166,40 0,00
164	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Decapare pietris (h=100mm)	100 m3	2,388	650,00 0,00	1 552,20 0,00
165	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Defrisarea solului (h=300mm)	100 m3	1,55	650,00 0,00	1 007,50 0,00
166	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100	buc	22,00	393,36 58,80	8 653,92 1 293,60

1	2	3	4	5	6	7
		kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment/ Demontare capace				
167	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	2 079,00	45,50 0,00	94 594,50 0,00
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>110 631,12 1 293,60</b>
		<b>7.2. Pavaj parcare</b>				
168	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,23	787,77 424,77	181,19 97,70
169	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5gr.=150 mm	m3	3,45	456,97 46,57	1 576,55 160,67
170	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2	23,00	347,08 49,11	7 982,83 1 129,52
		<b>Total Pavaj parcare Inclusiv salariu</b>				<b>9 740,56 1 387,89</b>
		<b>7.3. Pavaj pietonal/ Pista Ciclisti</b>				
171	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	21,658	787,77 424,77	17 061,55 9 199,69
172	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5gr.=150 mm	m3	324,87	456,97 46,57	148 455,71 15 129,07
173	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din	m2	2 165,80	347,08 49,11	751 704,25 106 361,92

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm				
		<b>Total Pavaj pietonal/ Pista Ciclisti Inklusiv salariu</b>				<b>917 221,51 130 690,68</b>
		<b>7.4. Pavaj tactil</b>				
174	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,23	<u>787,77</u> 424,77	<u>181,19</u> 97,70
175	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5 gr.=150 mm	m3	3,435	<u>456,96</u> 46,57	<u>1 569,67</u> 159,97
176	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2	22,90	<u>347,08</u> 49,11	<u>7 948,12</u> 1 124,61
		<b>Total Pavaj tactil Inklusiv salariu</b>				<b>9 698,98 1 382,28</b>
		<b>7.5. Spatii verzi</b>				
177	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr.=50 mm	m3	42,36	<u>383,24</u> 42,34	<u>16 233,88</u> 1 793,35
178	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu	m2	847,20	<u>27,48</u> 1,00	<u>23 281,06</u> 847,20

1	2	3	4	5	6	7
		suprapunerile nelipite / Folie geotextil 150-200 g/m2				
179	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Sol fertil	100 m3	0,847	562,49 0,00	476,43 0,00
180	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	144,024	45,50 0,00	6 553,10 0,00
181	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	847,20	5,17 5,17	4 383,75 4 383,75
182	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	8,472	480,17 226,73	4 068,02 1 920,88
183	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	8,472	140,55 31,05	1 190,71 263,02
		<b>Total Spatii verzi Inclusiv salariu</b>				<b>56 186,94 9 208,21</b>
		<b>7.6. Borduri</b>				
184	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.30.15, pe fundatie de Beton B15 30x15 cm	m	82,10	209,22 31,52	17 177,19 2 587,53
185	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.20.8, pe fundatie de Beton B15 30x15 cm	m	486,70	209,22 31,52	101 828,74 15 339,23
		<b>Total Borduri Inclusiv salariu</b>				<b>119 005,93 17 926,76</b>
		<b>7.7. Mobilier urban</b>				
186	TsH91A	Instalarea banci din lemn pe beton B15	buc	3,00	2 489,54 338,69	7 468,61 1 016,06
187	TsH91B	Instalarea cos de gunoi pe beton B15	buc	3,00	1 993,19 277,54	5 979,56 832,61
		<b>Total Mobilier urban Inclusiv salariu</b>				<b>13 448,17 1 848,67</b>
		<b>7.8. Diverse</b>				

1	2	3	4	5	6	7
188	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	22,00	522,24 41,00	11 489,17 902,00
189	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile/ Marcaj parcare auto	m2	0,75	104,24 22,11	78,18 16,58
		<b>Total Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>11 567,35 918,58</b>
		<b>Total Sector nr.7 Inclusiv salariu</b>				<b>1 247 500,57 164 656,66</b>
		<b>8. Sector nr.8</b>				
		<b>8.1. Demontari</b>				
190	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Decapare asfalt (h=300mm)	100 m3	9,055	650,00 0,00	5 885,75 0,00
191	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Demontare borduri inclusiv fundatii din beton (505.2 m1)	100 m3	0,455	650,00 0,00	295,75 0,00
192	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Decapare pietris (h=100mm)	100 m3	3,018	650,00 0,00	1 961,70 0,00
193	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Defrisarea solului (h=300mm)	100 m3	2,97	650,00 0,00	1 930,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
194	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment/ Demontare capace	buc	23,00	393,36 58,80	9 047,28 1 352,40
195	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	2 790,45	45,50 0,00	126 965,48 0,00
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>146 086,45 1 352,40</b>
		<b>8.2. Pavaj parcare</b>				
196	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	3,341	787,77 424,77	2 631,94 1 419,16
197	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5gr.=150 mm	m3	50,115	456,97 46,57	22 901,02 2 333,83
198	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2	334,10	347,08 49,11	115 959,19 16 407,57
		<b>Total Pavaj parcare Inclusiv salariu</b>				<b>141 492,15 20 160,56</b>
		<b>8.3. Pavaj pietonal/ Pista Ciclisti</b>				
199	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	24,95	787,77 424,77	19 654,89 10 598,04

1	2	3	4	5	6	7
200	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5gr.=150 mm	m3	374,22	456,97 46,57	171 007,16 17 427,28
201	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2	2 494,80	347,08 49,11	865 893,35 122 519,03
		<b>Total Pavaj pietonal/ Pista Ciclisti Inklusiv salariu</b>				<b>1 056 555,40 150 544,35</b>
		<b>8.4. Pavaj tactil</b>				
202	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,233	787,77 424,77	183,55 98,97
203	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5 gr.=150 mm	m3	3,50	456,97 46,57	1 599,39 162,99
204	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2	23,30	347,08 49,11	8 086,95 1 144,26
		<b>Total Pavaj tactil Inklusiv salariu</b>				<b>9 869,90 1 406,22</b>
		<b>8.5. Spatii verzi</b>				
205	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr.=50 mm	m3	65,865	383,24 42,34	25 241,83 2 788,46
206	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald	m2	1 317,30	27,48	36 199,40

1	2	3	4	5	6	7
		la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Folie geotextil 150-200 g/m2			1,00	1 317,30
207	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Sol fertil	100 m3	1,32	562,50 0,00	742,50 0,00
208	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	224,00	45,50 0,00	10 192,00 0,00
209	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	1 317,30	5,17 5,17	6 816,24 6 816,24
210	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	13,173	480,17 226,73	6 325,32 2 986,75
211	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	13,173	140,55 31,05	1 851,42 408,98
		<b>Total Spatii verzi Inclusiv salariu</b>				<b>87 368,72 14 317,73</b>
		<b>8.6. Borduri</b>				
212	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.30.15, pe fundatie de Beton B15 30x15 cm	m	329,40	209,22 31,52	68 917,99 10 381,63
213	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.20.8, pe fundatie de Beton B15 30x15 cm	m	438,20	209,22 31,52	91 681,43 13 810,66
		<b>Total Borduri Inclusiv salariu</b>				<b>160 599,42 24 192,30</b>
		<b>8.7. Diverse</b>				
214	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale	buc	23,00	522,23 41,00	12 011,40 943,00



1	2	3	4	5	6	7
		instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B				
215	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile/ Marcaj parcare auto	m2	4,75	104,24 22,11	495,13 105,02
		<b>Total Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>12 506,53 1 048,02</b>
		<b>Total Sector nr.8 Inclusiv salariu</b>				<b>1 614 478,58 213 021,57</b>
		<b>9. Sector nr.9 9.1. Demontari</b>				
216	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Decapare asfalt (h=300mm)	100 m3	6,257	650,00 0,00	4 067,05 0,00
217	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Demontare borduri inclusiv fundatii din beton (770.2 m1)	100 m3	0,693	650,00 0,00	450,45 0,00
218	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Decapare pietris (h=100mm)	100 m3	2,086	650,00 0,00	1 355,90 0,00
219	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Defrisarea solului (h=300mm)	100 m3	5,00	650,00 0,00	3 250,00 0,00
220	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de	buc	23,00	393,36 58,80	9 047,28 1 352,40

1	2	3	4	5	6	7
		vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment/ Demontare capace				
221	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	2 402,80	45,50 0,00	109 327,40 0,00
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>127 498,08 1 352,40</b>
		<b>9.2. Pavaj parcare</b>				
222	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	3,648	787,77 424,77	2 873,79 1 549,56
223	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5gr.=150 mm	m3	54,72	456,97 46,57	25 005,38 2 548,29
224	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2	364,80	347,08 49,11	126 614,53 17 915,24
		<b>Total Pavaj parcare Inclusiv salariu</b>				<b>154 493,69 22 013,09</b>
		<b>9.3. Pavaj pietonal/ Pista Ciclisti</b>				
225	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	18,839	787,77 424,77	14 840,82 8 002,27
226	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5gr.=150 mm	m3	282,60	456,97 46,57	129 139,61 13 160,57

1	2	3	4	5	6	7
227	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2	1 883,90	347,08 49,11	653 862,63 92 517,88
		<b>Total Pavaj pietonal/ Pista Ciclisti Inklusiv salariu</b>				<b>797 843,06 113 680,71</b>
		<b>9.4. Pavaj tactil</b>				
228	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,074	787,76 424,76	58,29 31,43
229	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5 gr.=150 mm	m3	1,11	456,97 46,57	507,24 51,69
230	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2	7,40	347,08 49,11	2 568,38 363,41
		<b>Total Pavaj tactil Inklusiv salariu</b>				<b>3 133,91 446,54</b>
		<b>9.5. Spatii verzi</b>				
231	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr.=50 mm	m3	75,20	383,24 42,34	28 819,35 3 183,67
232	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si	m2	1 503,90	27,48 1,00	41 327,17 1 503,90

1	2	3	4	5	6	7
		doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Folie geotextil 150-200 g/m2				
233	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Sol fertil	100 m3	1,504	562,50 0,00	846,00 0,00
234	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	255,70	45,50 0,00	11 634,35 0,00
235	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	1 503,90	5,17 5,17	7 781,78 7 781,78
236	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	15,04	480,17 226,73	7 221,80 3 410,06
237	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	15,04	140,55 31,05	2 113,81 466,94
		<b>Total Spatii verzi Inclusiv salariu</b>				<b>99 744,26 16 346,35</b>
		<b>9.6. Borduri</b>				
238	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.30.15, pe fundatie de Beton B15 30x15 cm	m	340,50	209,22 31,52	71 240,36 10 731,47
239	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.20.8, pe fundatie de Beton B15 30x15 cm	m	541,90	209,22 31,52	113 377,84 17 078,95
		<b>Total Borduri Inclusiv salariu</b>				<b>184 618,20 27 810,42</b>
		<b>9.7. Diverse</b>				
240	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	23,00	522,23 41,00	12 011,40 943,00

1	2	3	4	5	6	7
241	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile/ Marcaj parcare auto	m2	5,00	104,24 22,11	521,19 110,54
		<b>Total Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>12 532,59 1 053,54</b>
		<b>Total Sector nr.9 Inclusiv salariu</b>				<b>1 379 863,79 182 703,06</b>
		<b>10. Sector nr.10 10.1. Demontari</b>				
242	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Decapare asfalt (h=300mm)	100 m3	5,25	650,00 0,00	3 412,50 0,00
243	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Demontare borduri inclusiv fundatii din beton (710.4m1)	100 m3	0,64	650,00 0,00	416,00 0,00
244	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Decapare pietris (h=100mm)	100 m3	1,75	650,00 0,00	1 137,50 0,00
245	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Defrisarea solului (h=300mm)	100 m3	5,837	650,00 0,00	3 794,05 0,00
246	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si	buc	19,00	393,36 58,80	7 473,84 1 117,20

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment/ Demontare capace				
247	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	2 243,40	45,50 0,00	102 074,70 0,00
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>118 308,59 1 117,20</b>
		<b>10.2. Pavaj parcare</b>				
248	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	4,362	787,77 424,77	3 436,26 1 852,85
249	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5gr.=150 mm	m3	65,43	456,97 46,57	29 899,52 3 047,05
250	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2	436,20	347,08 49,11	151 395,96 21 421,68
		<b>Total Pavaj parcare Inclusiv salariu</b>				<b>184 731,74 26 321,58</b>
		<b>10.3. Pavaj pietonal/ Pista Ciclisti</b>				
251	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	14,104	787,77 424,77	11 110,72 5 990,97
252	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5gr.=150 mm	m3	211,56	456,97 46,57	96 676,49 9 852,26
253	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm	m2	1 410,40	347,08 49,11	489 520,59 69 264,41

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm				
		<b>Total Pavaj pietonal/ Pista Ciclisti Inklusiv salariu</b>				<b>597 307,80 85 107,64</b>
		<b>10.4. Pavaj tactil</b>				
254	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,114	787,76 424,76	89,81 48,42
255	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5 gr.=150 mm	m3	1,71	456,97 46,57	781,42 79,63
256	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2	11,40	347,08 49,11	3 956,71 559,85
		<b>Total Pavaj tactil Inklusiv salariu</b>				<b>4 827,93 687,91</b>
		<b>10.5. Spatii verzi</b>				
257	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr.=50 mm	m3	92,455	383,24 42,34	35 432,08 3 914,17
258	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu	m2	1 849,10	27,48 1,00	50 813,27 1 849,10

1	2	3	4	5	6	7
		carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Folie geotextil 150-200 g/m2				
259	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Sol fertil	100 m3	1,85	562,50 0,00	1 040,63 0,00
260	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	314,50	45,50 0,00	14 309,75 0,00
261	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	1 849,10	5,17 5,17	9 567,98 9 567,98
262	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	18,491	480,17 226,73	8 878,88 4 192,52
263	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	18,491	140,55 31,05	2 598,84 574,08
		<b>Total Spatii verzi Inclusiv salariu</b>				<b>122 641,42 20 097,85</b>
		<b>10.6. Borduri</b>				
264	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.30.15, pe fundatie de Beton B15 30x15 cm	m	364,60	209,22 31,52	76 282,63 11 491,03
265	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.20.8, pe fundatie de Beton B15 30x15 cm	m	510,20	209,22 31,52	106 745,47 16 079,87
		<b>Total Borduri Inclusiv salariu</b>				<b>183 028,11 27 570,90</b>
		<b>10.7. Diverse</b>				
266	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	19,00	522,24 41,00	9 922,47 779,00
267	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate	m2	5,25	104,24 22,11	547,25 116,07



1	2	3	4	5	6	7
		mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile/ Marcaj parcare auto				
		<b>Total Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>10 469,73 895,07</b>
		<b>Total Sector nr.10 Inclusiv salariu</b>				<b>1 221 315,32 161 798,15</b>
		<b>11. Sector nr.11  11.1. Demontari</b>				
268	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Decapare asfalt (h=300mm)	100 m3	3,671	650,00 0,00	2 386,15 0,00
269	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Demontare borduri inclusiv fundatii din beton (455.5 m1)	100 m3	0,41	650,00 0,00	266,50 0,00
270	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Decapare pietris (h=100mm)	100 m3	1,224	650,00 0,00	795,60 0,00
271	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Defrisarea solului (h=300mm)	100 m3	2,348	650,00 0,00	1 526,20 0,00
272	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment/ Demontare capace	buc	17,00	393,36 58,80	6 687,12 999,60

1	2	3	4	5	6	7
273	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1 334,40	45,50 0,00	60 715,20 0,00
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>72 376,77 999,60</b>
		<b>11.2. Pavaj parcare</b>				
274	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,52	787,77 424,77	1 985,18 1 070,42
275	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5gr.=150 mm	m3	37,80	456,97 46,57	17 273,45 1 760,33
276	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2	252,00	347,08 49,11	87 463,98 12 375,66
		<b>Total Pavaj parcare Inclusiv salariu</b>				<b>106 722,61 15 206,41</b>
		<b>11.3. Pavaj pietonal/ Pista Ciclisti</b>				
277	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	10,533	787,77 424,77	8 297,59 4 474,12
278	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5gr.=150 mm	m3	158,00	456,97 46,57	72 201,20 7 358,00
279	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu	m2	1 053,30	347,08 49,11	365 578,59 51 727,31

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm				
		<b>Total Pavaj pietonal/ Pista Ciclisti Inklusiv salariu</b>				<b>446 077,38 63 559,42</b>
		<b>11.4. Pavaj tactil</b>				
280	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,138	787,76 424,76	108,71 58,62
281	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5 gr.=150 mm	m3	2,07	456,97 46,57	945,93 96,40
282	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2	13,80	347,08 49,11	4 789,70 677,71
		<b>Total Pavaj tactil Inklusiv salariu</b>				<b>5 844,34 832,73</b>
		<b>11.5. Spatii verzi</b>				
283	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr.=50 mm	m3	34,00	383,24 42,34	13 030,02 1 439,42
284	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Folie geotextil 150-200 g/m2	m2	675,40	27,48 1,00	18 559,99 675,40

1	2	3	4	5	6	7
285	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Sol fertil	100 m3	0,675	562,52 0,00	379,70 0,00
286	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	115,00	45,50 0,00	5 232,50 0,00
287	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	675,40	5,17 5,17	3 494,79 3 494,79
288	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	6,754	480,17 226,73	3 243,09 1 531,35
289	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	6,754	140,54 31,05	949,24 209,69
		<b>Total Spatii verzi Inclusiv salariu</b>				<b>44 889,33 7 350,65</b>
		<b>11.6. Borduri</b>				
290	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.30.15, pe fundatie de Beton B15 30x15 cm	m	132,40	209,22 31,52	27 701,10 4 172,82
291	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.20.8, pe fundatie de Beton B15 30x15 cm	m	384,70	209,22 31,52	80 488,01 12 124,51
		<b>Total Borduri Inclusiv salariu</b>				<b>108 189,11 16 297,34</b>
		<b>11.7. Diverse</b>				
292	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	17,00	522,24 41,00	8 878,00 697,00
293	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile/ Marcaj parcare auto	m2	3,00	104,24 22,11	312,72 66,33

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>9 190,72 763,33</b>
		<b>Total Sector nr.11 Inclusiv salariu</b>				<b>793 290,26 105 009,48</b>
		<b>12. Sector nr.12</b>				
		<b>12.1. Demontari</b>				
294	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Decapare asfalt (h=300mm)	100 m3	5,664	650,00 0,00	3 681,60 0,00
295	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Demontare borduri inclusiv fundatii din beton (360.60 m1)	100 m3	0,325	650,00 0,00	211,25 0,00
296	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Decapare pietris (h=100mm)	100 m3	1,888	650,00 0,00	1 227,20 0,00
297	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Defrisarea solului (h=300mm)	100 m3	3,757	650,00 0,00	2 442,05 0,00
298	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment/ Demontare capace	buc	24,00	393,36 58,80	9 440,64 1 411,20
299	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	2 002,51	45,50 0,00	91 114,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 km				
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>108 116,94 1 411,20</b>
		<b>12.2. Pavaj pietonal/ Pista Ciclisti</b>				
300	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	20,133	787,77 424,77	15 860,20 8 551,92
301	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5gr.=150 mm	m3	302,00	456,97 46,57	138 004,82 14 064,02
302	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2	2 013,30	347,08 49,11	698 774,68 98 872,68
		<b>Total Pavaj pietonal/ Pista Ciclisti Inclusiv salariu</b>				<b>852 639,70 121 488,62</b>
		<b>12.3. Pavaj tactil</b>				
303	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,188	787,76 424,76	148,10 79,86
304	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5 gr.=150 mm	m3	2,82	456,97 46,57	1 288,65 131,33
305	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci,	m2	18,80	347,08 49,11	6 525,09 923,26

1	2	3	4	5	6	7
		(pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm				
		<b>Total Pavaj tactil Inclusiv salariu</b>				<b>7 961,84 1 134,44</b>
		<b>12.4. Spatii verzi</b>				
306	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr.=50 mm	m3	54,00	383,24 42,34	20 694,74 2 286,14
307	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Folie geotextil 150-200 g/m2	m2	1 079,40	27,48 1,00	29 661,91 1 079,40
308	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Sol fertil	100 m3	1,08	562,50 0,00	607,50 0,00
309	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	183,60	45,50 0,00	8 353,80 0,00
310	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	1 079,40	5,17 5,17	5 585,25 5 585,25
311	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	10,794	480,17 226,73	5 182,98 2 447,35
312	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	10,794	140,55 31,05	1 517,06 335,11
		<b>Total Spatii verzi Inclusiv salariu</b>				<b>71 603,25 11 733,26</b>
		<b>12.5. Borduri</b>				
313	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.30.15, pe	m	56,10	209,22 31,52	11 737,40 1 768,09

1	2	3	4	5	6	7
		fundatie de Beton B15 30x15 cm				
314	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.20.8, pe fundatie de Beton B15 30x15 cm	m	626,80	209,22 31,52	131 140,85 19 754,73
		<b>Total Borduri Inclusiv salariu</b>				<b>142 878,25 21 522,82</b>
		<b>12.6. Mobilier urban</b>				
315	TsH91A	Instalarea banci din lemn pe beton B15	buc	15,00	2 489,54 338,69	37 343,07 5 080,32
316	TsH91B	Instalarea cos de gunoi pe beton B15	buc	15,00	1 993,19 277,54	29 897,79 4 163,04
		<b>Total Mobilier urban Inclusiv salariu</b>				<b>67 240,86 9 243,36</b>
		<b>12.7. Diverse</b>				
317	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	24,00	522,24 41,00	12 533,65 984,00
		<b>Total Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>12 533,65 984,00</b>
		<b>12.8. Perete de sprijin</b>				
318	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,274	562,50 0,00	154,13 0,00
319	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	46,60	45,50 0,00	2 120,30 0,00
320	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,603	512,48 0,00	309,02 0,00
321	TsC54C	Strat de fundatie din pietris cu fractia 20/40 gr.=150 mm	m3	6,80	456,97 46,57	3 107,39 316,67



1	2	3	4	5	6	7
322	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton vl.B7,5	m3	4,60	1 871,07 211,68	8 606,90 973,73
323	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pna la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse / Pentru beton aparent	m2	126,20	101,70 44,69	12 834,92 5 639,63
324	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pna la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	28,08	29,06 3,15	815,91 88,50
325	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	2 264,20	28,59 2,68	64 725,06 6 070,95
326	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3	32,60	1 797,30 206,98	58 592,00 6 747,42
327	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	86,32	10,43 2,00	899,89 172,64
328	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	86,32	65,18 3,00	5 626,37 258,96

1	2	3	4	5	6	7
329	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	60,25	14,58 14,58	878,59 878,59
330	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,603	1 169,30 414,90	705,09 250,18
331	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	33,20	17,16 6,00	569,86 199,20
332	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	33,20	141,00 57,39	4 681,23 1 905,31
333	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,00	166,49 3,29	166,49 3,29
		<b>Total Perete de sprijin Inclusiv salariu</b>				<b>164 793,14 23 505,07</b>
		<b>Total Sector nr.12 Inclusiv salariu</b>				<b>1 427 767,63 191 022,77</b>

	Total	lei	15 028 484,40
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	475 037,31
	Transportarea materialelor	2,00 %	221 156,51
	Total	100,00 +	15 724 678,22
	Cheltuieli de regie	2,00 %	314 493,56
	Total	100,00 +	16 039 171,78
	Beneficiul de deviz	2,00 %	320 783,44
	Total	100,00 +	16 359 955,22
	TVA	20,00 %	3 271 991,04
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>19 631 946,26 1 979 322,11</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Pretura sectorului Centru

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

Reabilitarea trotuarelor din str. Gh.Asachi, tronsonul de la str.V.Aleksandri nr.2  
pina la str.Miorita pe ambele parti

Valoarea de deviz 19 631 946,26 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	180,87	47,04	8 508,12
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	40,504	47,04	1 905,31
3.	7123010010200	Betonist	h-om	148,11	47,04	6 967,09
4.	7123011000200	Betonist	h-om	494,70	47,04	23 270,69
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	124,0639	47,04	5 835,97
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	100,96	47,04	4 749,16
7.	7129020012800	Pavator	h-om	27 387,352 9	47,04	1 288 301,09
8.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	3 887,0607	47,04	182 847,33
9.	7129040010110	Asfaltator	h-om	101,70	47,04	4 783,97
10.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	185,32	50,00	9 266,00
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	480,362	50,00	24 018,10
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,06	47,04	143,94
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,984	50,00	199,20
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	12,6308	47,04	594,15
15.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	52,056	47,04	2 448,71
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7 964,3318	47,04	374 642,16
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	128,5968	47,04	6 049,19
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	739,6243	47,04	34 791,92
Total manopera						<b>1 979 322,11</b>

### Material:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	934,0294	64,00	59 777,88
2.	1212121212121	apa	m3	15,30	15,00	229,50
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	3 787,0305	290,00	1 098 238,76
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,82	290,00	2 267,80
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	89,3394	240,00	21 441,46
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1 309,5525	240,00	314 292,60
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	109,7665	240,00	26 343,96
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru	m3	1 352,6999	240,00	324 648,05

		strat)				
9.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,02	160,00	163,20
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,6025	15,00	39,04
11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1893	4 200,00	795,06
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1262	4 200,00	530,04
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1262	4 200,00	530,04
14.	2010237318750	Distantieri	buc	343,842	0,20	68,77
15.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	13,882	245,00	3 401,09
16.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	97,5416	6,55	638,90
17.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0518	7 500,00	388,50
18.	2121661112800655	Placi de pavaj tactil gr.=60 mm	m2	7,8155	240,00	1 875,72
19.	21661112800655	Placi de trotuare din beton gr.=60 mm	m2	22 274,784	240,00	5 345 948,16
20.	220663102100001	Beton B15	m3	104,562	1 350,00	141 158,70
21.	22663102100000	Beton cl.B7,5	m3	4,7621	1 350,00	6 428,84
22.	2320166200676	White spirit	kg	5,205	145,00	754,73
23.	2320187315789	Decofrol	kg	15,144	36,00	545,18
24.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	146,744	24,50	3 595,23
25.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	25,896	28,00	725,09
26.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	24,82	75,00	1 861,50
27.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	13,778	26,30	362,36
28.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	8,676	145,00	1 258,02
29.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	11,90	40,00	476,00
30.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,4574	120,00	174,89
31.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	3,876	50,00	193,80
32.	2513245206621460	Banca pe 2 picioare din lemn	buc	51,00	2 100,00	107 100,00
33.	2640112300739	Caramizi	buc	10 142,88	6,50	65 928,72
34.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	31 467,322	2,90	91 255,23
35.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	35 125,28	2,90	101 863,31
36.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 112,02	2,90	9 024,86
37.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	248 284,3649	2,90	720 024,66
38.	26531021008311	Tink	kg	76,36	36,20	2 764,23
39.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	29,3488	9,20	270,01
40.	26582132601626	Folie geotextil 150-200 g/m2	m2	25 473,42	24,50	624 098,79
41.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	6,9156	1 400,00	9 681,84
42.	26631072100001	Beton B15	m3	342,135	1 350,00	461 882,25
43.	2663107452000	Beton B15	m3	1,836	1 350,00	2 478,60
44.	266612280300286	Bordura BR 100.30.15	m	2 335,218	105,00	245 197,89
45.	266703102100000	Beton cl. B15	m3	33,9162	1 350,00	45 786,87
46.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	28,782	25,00	719,55
47.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	2 320,805	25,00	58 020,13
48.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1 821,96	40,00	72 878,40
49.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	22,9228	25,00	573,07
50.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,786	25,00	94,65
51.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,7352	32,00	55,53
52.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	37,86	0,50	18,93
53.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	37,86	0,20	7,57
54.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,631	25,00	15,78
55.	2875274200000	Capac cu rama	buc	230,52	420,00	96 818,40
56.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,786	32,00	121,15
57.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	439,066	110,00	48 297,26
58.	29203011293110	Cos de gunoi	buc	51,00	1 600,00	81 600,00

	2					
59.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,7352	1,00	1,74
60.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	455,402	13,00	5 920,23
61.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	66,4162	13,00	863,41
62.	4100126202818	Apa	m3	448,0803	13,00	5 825,04
63.	45243011610000	Email ПФ-115	kg	20,82	80,00	1 665,60
64.	52666122800286	Bordura BR 100.20.8	m	7 641,015	105,00	802 306,57
65.	7412430226100814	Grund ГФ-021	kg	10,41	2 855,00	29 720,55
66.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,66	5,00	8,30
67.	8522663102100000	Beton B15	m3	4,284	1 350,00	5 783,40
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>11 057 825,35</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1 881,3795	120,00	225 765,54
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	940,6898	120,00	112 882,73
3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	11,9055	40,00	476,22
4.	2922140007000	Macara	h-ut	1,15	850,00	977,50
5.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,632	160,00	261,12
6.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	307,3504	250,00	76 837,60
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	548,3045	250,00	137 076,13
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,84	120,00	220,80
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	19,56	120,00	2 347,20
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,6863	80,00	454,90
11.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,1222	420,00	471,32
12.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,1992	50,00	9,96
13.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	10,674	450,00	4 803,30
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5 623,9663	250,00	1 405 991,57
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	91,0443	250,00	22 761,05
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>1 991 336,94</b>

Total	lei	15 028 484,40
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	475 037,31
Transportarea materialelor	2,00 %	221 156,51
Total	100,00 +	15 724 678,22
Cheltuieli de regie	2,00 %	314 493,56
Total	100,00 +	16 039 171,78
Beneficiul de deviz	2,00 %	320 783,44
Total	100,00 +	16 359 955,22
TVA	20,00 %	3 271 991,04

**Total deviz:**

**19 631 946,26**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

Obiect Pretura sectorului Centru

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Sector nr.1</b>				
		<b>1.1. Demontari</b>				
1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Decapare asfalt (h=300mm)	100 m3			650,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Demontare borduri inclusiv fundatii din beton (414,7 m1)	100 m3			650,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Decapare pietris (h=100mm)	100 m3			650,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Defrisarea solului (h=300mm)	100 m3			650,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
5	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment/ Demontare capace	buc			393,36 58,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	47,04	37,63
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	47,04	21,17
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	6,50	291,72
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 400,00	42,84
6	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
		<b>1.2. Pavaj pietonal/ Pista Ciclisti</b>				
7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si	100m2			787,77 424,77

1	2	3	4	5	6	7
		compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	47,04	424,77
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,00	13,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	250,00	350,00
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5gr.=150 mm	m3			456,97 ----- 46,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,04	46,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	290,00	333,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
9	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2			366,93 ----- 49,11
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	47,04	47,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	47,04	1,49
	21661112800655	Placi de trotuare din beton gr.=60 mm	m2	1,0150	240,00	243,60
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,90	4,64
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,90	45,62
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	1,20
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	240,00	20,57
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	110,00	2,20
		<b>1.3. Pavaj tactil</b>				
10	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			787,76 ----- 424,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	47,04	424,76
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,00	13,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	250,00	350,00
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5 gr.=150 mm	m3			456,95 ----- 46,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,04	46,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	290,00	333,49
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,19
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
12	DE18B	Pavaje executate din placi de pavaj tactil gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2			347,08 ----- 49,11
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	47,04	47,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	47,04	1,49
	2121661112800655	Placi de pavaj tactil gr.=60 mm	m2	1,0150	240,00	243,60
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,90	4,64
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,90	31,93
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	1,20
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	240,00	14,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	110,00	2,20
		<b>1.4. Spatii verzi</b>				
13	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr.=50 mm	m3			383,24

1	2	3	4	5	6	7
						42,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	47,04	42,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	240,00	264,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
14	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Folie geotextil 150-200 g/m2	m2			27,48 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	26582132601626	Folie geotextil 150-200 g/m2	m2	1,0800	24,50	26,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	40,00	0,02
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Sol fertil	100 m3			562,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	250,00	562,50
16	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
17	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			5,17 5,17
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	47,04	5,17
18	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			480,17 226,73
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	47,04	226,73
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	64,00	253,44
19	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			140,55 31,05
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	47,04	31,05
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,00	13,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	250,00	96,50
		<b>1.5. Borduri</b>				
20	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.30.15, pe fundatie de Beton B15 30x15 cm	m			209,22 31,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	47,04	7,06
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	47,04	24,46
	220663102100001	Beton B15	m3	0,0450	1 350,00	60,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,90	9,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	240,00	2,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,00	0,08
	266612280300286	Bordura BR 100.30.15	m	1,0050	105,00	105,53
21	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.20.8, pe fundatie de Beton B15 30x15 cm	m			209,22 31,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	47,04	7,06
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	47,04	24,46
	26631072100001	Beton B15	m3	0,0450	1 350,00	60,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,90	9,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	240,00	2,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,00	0,08
	52666122800286	Bordura BR 100.20.8	m	1,0050	105,00	105,53
		<b>1.6. Mobilier urban</b>				



1	2	3	4	5	6	7
22	TsH91A	Instalarea banci din lemn pe beton B15	buc			2 489,54 ----- 338,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	47,04	89,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	47,04	21,17
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	47,04	228,14
	2513245206621460	Banca pe 2 picioare din lemn	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2663107452000	Beton B15	m3	0,0360	1 350,00	48,60
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
23	TsH91B	Instalarea cos de gunoi pe beton B15	buc			1 993,19 ----- 277,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	47,04	28,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	47,04	21,17
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	47,04	228,14
	292030112931102	Cos de gunoi	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
	8522663102100000	Beton B15	m3	0,0840	1 350,00	113,40
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
		<b>1.7. Diverse</b>				
24	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			522,24 ----- 41,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	50,00	41,00
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	420,00	428,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,90	39,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	240,00	12,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	13,00	0,17
		<b>1.8. Ingradire metalica</b>				
25	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat; 72 sectii 1800x1100(h)	kg			46,52 ----- 3,76
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	47,04	1,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,35
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	40,00	42,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	32,00	0,03
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	1,00	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	145,00	0,72
26	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			18 990,75 ----- 342,45
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	47,04	342,45
	452430116100000	Email ПФ-115	kg	12,0000	80,00	960,00
	7412430226100814	Grund ГФ-021	kg	6,0000	2 855,00	17 130,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	120,00	100,80
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	145,00	435,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	15,00	22,50
		<b>2. Sector nr.2</b>				
		<b>2.1. Demontari</b>				
27	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Decapare asfalt (h=300mm)	100 m3			650,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
28	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Demontare borduri inclusiv fundatii	100 m3			650,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		din beton (593.2 m <sup>1</sup> )				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
29	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Decapare pietris (h=100mm)	100 m <sup>3</sup>			650,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
30	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Defrisarea solului (h=300mm)	100 m <sup>3</sup>			650,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
31	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment/ Demontare capace	buc			393,36 58,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	47,04	37,63
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	47,04	21,17
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	6,50	291,72
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m <sup>3</sup>	0,0300	1 400,00	42,84
32	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
		<b>2.2. Pavaj parcare</b>				
33	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea astringerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m <sup>2</sup>			787,77 424,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	47,04	424,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m <sup>3</sup>	1,0000	13,00	13,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	250,00	350,00
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr. 16-31,5gr.=150 mm	m <sup>3</sup>			456,97 46,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,04	46,57
	1411122201752	Piatra sparta	m <sup>3</sup>	1,1500	290,00	333,50
	4100126202818	Apa	m <sup>3</sup>	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m <sup>3</sup> /min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
35	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m <sup>2</sup>			347,08 49,11
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	47,04	47,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	47,04	1,49
	21661112800655	Placi de trotuare din beton gr.=60 mm	m <sup>2</sup>	1,0150	240,00	243,60
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,90	4,64
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,90	31,93
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m <sup>3</sup>	0,0050	240,00	1,20
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m <sup>3</sup>	0,0857	240,00	14,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	110,00	2,20
		<b>2.3. Pavaj pietonal/ Pista Ciclisti</b>				
36	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea	100m <sup>2</sup>			787,77

1	2	3	4	5	6	7
		asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				424,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	47,04	424,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,00	13,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	250,00	350,00
37	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5gr.=150 mm	m3			456,97
						46,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,04	46,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	290,00	333,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
38	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2			347,08
						49,11
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	47,04	47,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	47,04	1,49
	21661112800655	Placi de trotuare din beton gr.=60 mm	m2	1,0150	240,00	243,60
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,90	4,64
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,90	31,93
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	1,20
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	240,00	14,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	110,00	2,20
		<b>2.4. Pavaj tactil</b>				
39	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asterneii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			787,78
						424,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	47,04	424,78
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,00	13,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	250,00	350,00
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5 gr.=150 mm	m3			456,96
						46,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,04	46,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	290,00	333,49
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
41	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2			347,08
						49,11
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	47,04	47,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	47,04	1,49
	21661112800655	Placi de trotuare din beton gr.=60 mm	m2	1,0150	240,00	243,60
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,90	4,64
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,90	31,93
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	1,20
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	240,00	14,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	110,00	2,20
		<b>2.5. Spatii verzi</b>				

1	2	3	4	5	6	7
42	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr.=50 mm	m3			383,24 42,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	47,04	42,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	240,00	264,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
43	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Folie geotextil 150-200 g/m2	m2			27,48 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	26582132601626	Folie geotextil 150-200 g/m2	m2	1,0800	24,50	26,46
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	40,00	0,02
44	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Sol fertil	100 m3			562,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	250,00	562,50
45	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
46	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			5,17 5,17
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	47,04	5,17
47	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			480,17 226,73
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	47,04	226,73
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	64,00	253,44
48	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			140,55 31,05
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	47,04	31,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,00	13,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	250,00	96,50
		<b>2.6. Borduri</b>				
49	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.30.15, pe fundatie de Beton B15 30x15 cm	m			209,22 31,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	47,04	7,06
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	47,04	24,46
	220663102100001	Beton B15	m3	0,0450	1 350,00	60,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,90	9,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	240,00	2,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,00	0,08
	266612280300286	Bordura BR 100.30.15	m	1,0050	105,00	105,52
50	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.20.8, pe fundatie de Beton B15 30x15 cm	m			209,22 31,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	47,04	7,06
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	47,04	24,46
	26631072100001	Beton B15	m3	0,0450	1 350,00	60,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,90	9,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	240,00	2,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,00	0,08
	52666122800286	Bordura BR 100.20.8	m	1,0050	105,00	105,53

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.7. Mobilier urban</b>				
51	TsH91A	Instalarea banci din lemn pe beton B15	buc			2 489,54 ----- 338,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	47,04	89,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	47,04	21,17
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	47,04	228,14
	2513245206621460	Banca pe 2 picioare din lemn	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2663107452000	Beton B15	m3	0,0360	1 350,00	48,60
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
52	TsH91B	Instalarea cos de gunoi pe beton B15	buc			1 993,19 ----- 277,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	47,04	28,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	47,04	21,17
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	47,04	228,14
	292030112931102	Cos de gunoi	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
	8522663102100000	Beton B15	m3	0,0840	1 350,00	113,40
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
		<b>2.8. Diverse</b>				
53	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			522,23 ----- 41,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	50,00	41,00
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	420,00	428,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,90	39,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	240,00	12,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	13,00	0,17
54	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile/ Marcaj parcare auto	m2			104,24 ----- 22,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	47,04	17,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	47,04	4,23
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	75,00	54,75
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	40,00	14,00
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	50,00	5,70
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	160,00	7,68
		<b>3. Sector nr.3</b>				
		<b>3.1. Demontari</b>				
55	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Decapare asfalt (h=300mm)	100 m3			650,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
56	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Demontare borduri inclusiv fundatii din beton (569,2 ml)	100 m3			650,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
57	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Decapare pietris (h=100mm)	100 m3			650,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00

1	2	3	4	5	6	7
58	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Defrisarea solului (h=300mm)	100 m3			650,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
59	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment/ Demontare capace	buc			393,36 ----- 58,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	47,04	37,63
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	47,04	21,17
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	6,50	291,72
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 400,00	42,84
60	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,50 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
		<b>3.2. Pavaj parcare</b>				
61	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			787,77 ----- 424,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	47,04	424,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,00	13,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	250,00	350,00
62	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5gr.=150 mm	m3			456,97 ----- 46,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,04	46,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	290,00	333,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
63	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2			347,08 ----- 49,11
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	47,04	47,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	47,04	1,49
	21661112800655	Placi de trotuare din beton gr.=60 mm	m2	1,0150	240,00	243,60
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,90	4,64
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,90	31,93
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	1,20
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	240,00	14,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	110,00	2,20
		<b>3.3. Pavaj pietonal/ Pista Ciclisti</b>				
64	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			787,77 ----- 424,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	47,04	424,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,00	13,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	250,00	350,00
65	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5gr.=150 mm	m3			456,97 -----

1	2	3	4	5	6	7
						46,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,04	46,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	290,00	333,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
66	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2			347,08 49,11
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	47,04	47,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	47,04	1,49
	21661112800655	Placi de trotuare din beton gr.=60 mm	m2	1,0150	240,00	243,60
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,90	4,64
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,90	31,93
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	1,20
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	240,00	14,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	110,00	2,20
		<b>3.4. Pavaj tactil</b>				
67	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			787,75 424,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	47,04	424,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,00	13,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	250,00	350,00
68	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5 gr.=150 mm	m3			456,97 46,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,04	46,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	290,00	333,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
69	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2			347,08 49,11
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	47,04	47,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	47,04	1,49
	21661112800655	Placi de trotuare din beton gr.=60 mm	m2	1,0150	240,00	243,60
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,90	4,64
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,90	31,93
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	1,20
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	240,00	14,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	110,00	2,20
		<b>3.5. Spatii verzi</b>				
70	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr.=50 mm	m3			383,24 42,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	47,04	42,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	240,00	264,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40

1	2	3	4	5	6	7
71	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Folie geotextil 150-200 g/m2	m2			27,48 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	26582132601626	Folie geotextil 150-200 g/m2	m2	1,0800	24,50	26,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	40,00	0,02
72	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Sol fertil	100 m3			562,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	250,00	562,50
73	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
74	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in stratul de 10 cm grosime	m2			5,17 5,17
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	47,04	5,17
75	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			480,17 226,73
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	47,04	226,73
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	64,00	253,44
76	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			140,55 31,05
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	47,04	31,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,00	13,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	250,00	96,50
		<b>3.6. Borduri</b>				
77	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.30.15, pe fundatie de Beton B15 30x15 cm	m			209,22 31,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	47,04	7,06
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	47,04	24,46
	220663102100001	Beton B15	m3	0,0450	1 350,00	60,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,90	9,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	240,00	2,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,00	0,08
	266612280300286	Bordura BR 100.30.15	m	1,0050	105,00	105,53
78	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.20.8, pe fundatie de Beton B15 30x15 cm	m			209,22 31,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	47,04	7,06
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	47,04	24,46
	26631072100001	Beton B15	m3	0,0450	1 350,00	60,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,90	9,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	240,00	2,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,00	0,08
	52666122800286	Bordura BR 100.20.8	m	1,0050	105,00	105,52
		<b>3.7. Mobilier urban</b>				
79	TsH91A	Instalarea banci din lemn pe beton B15	buc			2 489,54 338,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	47,04	89,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	47,04	21,17
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	47,04	228,14
	2513245206621460	Banca pe 2 picioare din lemn	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00



1	2	3	4	5	6	7
	2663107452000	Beton B15	m3	0,0360	1 350,00	48,60
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
80	TsH91B	Instalarea cos de gunoi pe beton B15	buc			1 993,19 ----- 277,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	47,04	28,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	47,04	21,17
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	47,04	228,14
	292030112931102	Cos de gunoi	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
	8522663102100000	Beton B15	m3	0,0840	1 350,00	113,40
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
		<b>3.8. Diverse</b>				
81	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			522,23 ----- 41,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	50,00	41,00
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	420,00	428,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,90	39,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	240,00	12,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	13,00	0,17
82	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile/ Marcaj parcare auto	m2			104,24 ----- 22,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	47,04	17,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	47,04	4,23
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	75,00	54,75
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	40,00	14,00
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	50,00	5,70
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	160,00	7,68
		<b>4. Sector nr.4</b>				
		<b>4.1. Demontari</b>				
83	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Decapare asfalt (h=300mm)	100 m3			650,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
84	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Demontare borduri inclusiv fundatii din beton (441.4 m1)	100 m3			650,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
85	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Decapare pietris (h=100mm)	100 m3			650,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
86	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Defrisarea solului (h=300mm)	100 m3			650,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
87	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea	buc			393,36 ----- 58,80

1	2	3	4	5	6	7
		medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment/ Demontare capace				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	47,04	37,63
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	47,04	21,17
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	6,50	291,72
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 400,00	42,84
88	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
		<b>4.2. Pavaj parcare</b>				
89	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			787,77
						424,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	47,04	424,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,00	13,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	250,00	350,00
90	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5gr.=150 mm	m3			456,97
						46,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,04	46,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	290,00	333,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
91	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2			347,08
						49,11
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	47,04	47,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	47,04	1,49
	21661112800655	Placi de trotuare din beton gr.=60 mm	m2	1,0150	240,00	243,60
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,90	4,64
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,90	31,93
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	1,20
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	240,00	14,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	110,00	2,20
		<b>4.3. Pavaj pietonal/ Pista Ciclisti</b>				
92	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			787,77
						424,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	47,04	424,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,00	13,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	250,00	350,00
93	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5gr.=150 mm	m3			456,97
						46,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,04	46,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	290,00	333,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
94	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de	m2			347,08
						49,11

1	2	3	4	5	6	7
		ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	47,04	47,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	47,04	1,49
	21661112800655	Placi de trotuare din beton gr.=60 mm	m2	1,0150	240,00	243,60
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,90	4,64
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,90	31,93
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	1,20
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	240,00	14,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	110,00	2,20
		<b>4.4. Pavaj tactil</b>				
95	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			787,76 ----- 424,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	47,04	424,76
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,00	13,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	250,00	350,00
96	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5 gr.=150 mm	m3			456,96 ----- 46,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,04	46,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	290,00	333,49
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
97	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2			347,08 ----- 49,11
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	47,04	47,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	47,04	1,49
	21661112800655	Placi de trotuare din beton gr.=60 mm	m2	1,0150	240,00	243,60
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,90	4,64
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,90	31,93
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	1,20
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	240,00	14,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	110,00	2,20
		<b>4.5. Spatii verzi</b>				
98	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr.=50 mm	m3			383,24 ----- 42,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	47,04	42,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	240,00	264,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
99	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Folie geotextil 150-200 g/m2	m2			27,48 ----- 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	26582132601626	Folie geotextil 150-200 g/m2	m2	1,0800	24,50	26,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	40,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
100	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Sol fertil	100 m3			562,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	250,00	562,50
101	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
102	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			5,17 5,17
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	47,04	5,17
103	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			480,17 226,73
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	47,04	226,73
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	64,00	253,44
104	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			140,55 31,05
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	47,04	31,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,00	13,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	250,00	96,50
		<b>4.6. Borduri</b>				
105	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.30.15, pe fundatie de Beton B15 30x15 cm	m			209,22 31,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	47,04	7,06
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	47,04	24,46
	220663102100001	Beton B15	m3	0,0450	1 350,00	60,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,90	9,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	240,00	2,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,00	0,08
	266612280300286	Bordura BR 100.30.15	m	1,0050	105,00	105,52
106	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.20.8, pe fundatie de Beton B15 30x15 cm	m			209,22 31,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	47,04	7,06
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	47,04	24,46
	26631072100001	Beton B15	m3	0,0450	1 350,00	60,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,90	9,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	240,00	2,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,00	0,08
	52666122800286	Bordura BR 100.20.8	m	1,0050	105,00	105,52
		<b>4.7. Mobilier urban</b>				
107	TsH91A	Instalarea banci din lemn pe beton B15	buc			2 489,54 338,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	47,04	89,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	47,04	21,17
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	47,04	228,14
	2513245206621460	Banca pe 2 picioare din lemn	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2663107452000	Beton B15	m3	0,0360	1 350,00	48,60
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
108	TsH91B	Instalarea cos de gunoi pe beton B15	buc			1 993,19 277,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	47,04	28,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	47,04	21,17
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	47,04	228,14
	292030112931102	Cos de gunoi	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
	8522663102100000	Beton B15	m3	0,0840	1 350,00	113,40

1	2	3	4	5	6	7
	12121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
		<b>4.8. Diverse</b>				
109	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			522,23 41,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	50,00	41,00
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	420,00	428,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,90	39,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	240,00	12,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	13,00	0,17
110	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile/ Marcaj parcare auto	m2			104,24 22,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	47,04	17,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	47,04	4,23
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	75,00	54,75
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	40,00	14,00
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	50,00	5,70
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	160,00	7,68
		<b>5. Sector nr.5</b>				
		<b>5.1. Demontari</b>				
111	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Decapare asfalt (h=300mm)	100 m3			650,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
112	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Demontare borduri inclusiv fundatii din beton (351.1 m1)	100 m3			650,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
113	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Decapare pietris (h=100mm)	100 m3			650,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
114	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Defrisarea solului (h=300mm)	100 m3			650,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
115	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment/ Demontare capace	buc			393,36 58,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	47,04	37,63
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	47,04	21,17
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	6,50	291,72
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 400,00	42,84
116	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50

1	2	3	4	5	6	7
		<b>5.2. Pavaj pietonal/ Pista Ciclisti</b>				
117	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			787,77 ----- 424,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	47,04	424,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,00	13,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	250,00	350,00
118	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5gr.=150 mm	m3			456,97 ----- 46,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,04	46,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	290,00	333,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
119	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2			347,08 ----- 49,11
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	47,04	47,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	47,04	1,49
	21661112800655	Placi de trotuare din beton gr.=60 mm	m2	1,0150	240,00	243,60
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,90	4,64
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,90	31,93
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	1,20
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	240,00	14,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	110,00	2,20
		<b>5.3. Pavaj tactil</b>				
120	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			787,76 ----- 424,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	47,04	424,76
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,00	13,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	250,00	350,00
121	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5 gr.=150 mm	m3			456,96 ----- 46,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,04	46,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	290,00	333,49
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
122	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2			347,08 ----- 49,11
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	47,04	47,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	47,04	1,49
	21661112800655	Placi de trotuare din beton gr.=60 mm	m2	1,0150	240,00	243,60
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,90	4,64
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,90	31,93
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	240,00	14,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	110,00	2,20
		<b>5.4. Spatii verzi</b>				
123	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr.=50 mm	m3			383,24
						42,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	47,04	42,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	240,00	264,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
124	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Folie geotextil 150-200 g/m2	m2			27,48
						1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	26582132601626	Folie geotextil 150-200 g/m2	m2	1,0800	24,50	26,46
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	40,00	0,02
125	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Sol fertil	100 m3			562,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	250,00	562,50
126	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
127	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			5,17
						5,17
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	47,04	5,17
128	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			480,17
						226,73
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	47,04	226,73
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	64,00	253,44
129	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			140,55
						31,05
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	47,04	31,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,00	13,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	250,00	96,50
		<b>5.5. Borduri</b>				
130	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.30.15, pe fundatie de Beton B15 30x15 cm	m			209,22
						31,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	47,04	7,06
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	47,04	24,46
	220663102100001	Beton B15	m3	0,0450	1 350,00	60,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,90	9,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	240,00	2,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,00	0,08
	266612280300286	Bordura BR 100.30.15	m	1,0050	105,00	105,52
131	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.20.8, pe fundatie de Beton B15 30x15 cm	m			209,22
						31,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	47,04	7,06
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	47,04	24,46
	26631072100001	Beton B15	m3	0,0450	1 350,00	60,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,90	9,19

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	240,00	2,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,00	0,08
	52666122800286	Bordura BR 100.20.8	m	1,0050	105,00	105,53
		<b>5.6. Diverse</b>				
132	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			522,23 41,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	50,00	41,00
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	420,00	428,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,90	39,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	240,00	12,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	13,00	0,17
133	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile/ Marcaj parcare auto	m2			104,24 22,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	47,04	17,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	47,04	4,23
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	75,00	54,75
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	40,00	14,00
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	50,00	5,70
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	160,00	7,68
		<b>6. Sector nr.6</b>				
		<b>6.1. Demontari</b>				
134	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Decapare asfalt (h=300mm)	100 m3			650,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
135	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Demontare borduri inclusiv fundatii din beton (418.7 m1)	100 m3			650,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
136	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Decapare pietris (h=100mm)	100 m3			650,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
137	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Defrisarea solului (h=300mm)	100 m3			650,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
138	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment/ Demontare capace	buc			393,36 58,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	47,04	37,63
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	47,04	21,17
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	6,50	291,72
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 400,00	42,84
139	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,50



1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
		<b>6.2. Pavaj parcare</b>				
140	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			787,77 ----- 424,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	47,04	424,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,00	13,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	250,00	350,00
141	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5gr.=150 mm	m3			456,97 ----- 46,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,04	46,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	290,00	333,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
142	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2			347,08 ----- 49,11
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	47,04	47,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	47,04	1,49
	21661112800655	Placi de trotuare din beton gr.=60 mm	m2	1,0150	240,00	243,60
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,90	4,64
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,90	31,93
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	1,20
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	240,00	14,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	110,00	2,20
		<b>6.3. Pavaj pietonal/ Pista Ciclisti</b>				
143	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			787,77 ----- 424,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	47,04	424,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,00	13,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	250,00	350,00
144	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5gr.=150 mm	m3			456,97 ----- 46,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,04	46,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	290,00	333,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
145	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2			347,08 ----- 49,11
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	47,04	47,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	47,04	1,49
	21661112800655	Placi de trotuare din beton gr.=60 mm	m2	1,0150	240,00	243,60
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,90	4,64

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,90	31,93
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	1,20
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	240,00	14,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	110,00	2,20
		<b>6.4. Pavaj tactil</b>				
146	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea austererii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			787,78 ----- 424,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	47,04	424,78
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,00	13,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	250,00	350,00
147	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5 gr.=150 mm	m3			456,97 ----- 46,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,04	46,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	290,00	333,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
148	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2			347,08 ----- 49,11
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	47,04	47,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	47,04	1,49
	21661112800655	Placi de trotuare din beton gr.=60 mm	m2	1,0150	240,00	243,60
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,90	4,64
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,90	31,93
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	1,20
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	240,00	14,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	110,00	2,20
		<b>6.5. Spatii verzi</b>				
149	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr.=50 mm	m3			383,24 ----- 42,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	47,04	42,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	240,00	264,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
150	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Folie geotextil 150-200 g/m2	m2			27,48 ----- 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	26582132601626	Folie geotextil 150-200 g/m2	m2	1,0800	24,50	26,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	40,00	0,02
151	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Sol fertil	100 m3			562,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	250,00	562,50
152	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,50

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
153	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			5,17
						5,17
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	47,04	5,17
154	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			480,17
						226,73
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	47,04	226,73
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	64,00	253,44
155	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			140,55
						31,05
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	47,04	31,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,00	13,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	250,00	96,50
		<b>6.6. Borduri</b>				
156	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.30.15, pe fundatie de Beton B15 30x15 cm	m			209,22
						31,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	47,04	7,06
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	47,04	24,46
	220663102100001	Beton B15	m3	0,0450	1 350,00	60,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,90	9,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	240,00	2,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,00	0,08
	266612280300286	Bordura BR 100.30.15	m	1,0050	105,00	105,52
157	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.20.8, pe fundatie de Beton B15 30x15 cm	m			209,22
						31,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	47,04	7,06
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	47,04	24,46
	26631072100001	Beton B15	m3	0,0450	1 350,00	60,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,90	9,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	240,00	2,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,00	0,08
	52666122800286	Bordura BR 100.20.8	m	1,0050	105,00	105,53
		<b>6.7. Mobilier urban</b>				
158	TsH91A	Instalarea banci din lemn pe beton B15	buc			2 489,54
						338,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	47,04	89,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	47,04	21,17
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	47,04	228,14
	2513245206621460	Banca pe 2 picioare din lemn	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2663107452000	Beton B15	m3	0,0360	1 350,00	48,60
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
159	TsH91B	Instalarea cos de gunoi pe beton B15	buc			1 993,19
						277,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	47,04	28,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	47,04	21,17
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	47,04	228,14
	292030112931102	Cos de gunoi	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
	8522663102100000	Beton B15	m3	0,0840	1 350,00	113,40
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
		<b>6.8. Diverse</b>				
160	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			522,24
						41,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	50,00	41,00
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	420,00	428,40

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,90	39,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	240,00	12,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	13,00	0,17
161	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile/ Marcaj parcare auto	m2			104,24 ----- 22,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	47,04	17,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	47,04	4,23
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	75,00	54,75
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	40,00	14,00
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	50,00	5,70
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	160,00	7,68
		<b>7. Sector nr.7</b>				
		<b>7.1. Demontari</b>				
162	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Decapare asfalt (h=300mm)	100 m3			650,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
163	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Demontare borduri inclusiv fundatii din beton (284.2 m1)	100 m3			650,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
164	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Decapare pietris (h=100mm)	100 m3			650,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
165	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Defrisarea solului (h=300mm)	100 m3			650,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
166	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment/ Demontare capace	buc			393,36 ----- 58,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	47,04	37,63
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	47,04	21,17
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	6,50	291,72
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 400,00	42,84
167	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,50 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
		<b>7.2. Pavaj parcare</b>				
168	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			787,77 ----- 424,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	47,04	424,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	1,0000	13,00	13,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	250,00	350,00
169	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5gr.=150 mm	m3			456,97 ----- 46,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,04	46,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	290,00	333,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
170	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2			347,08 ----- 49,11
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	47,04	47,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	47,04	1,49
	21661112800655	Placi de trotuare din beton gr.=60 mm	m2	1,0150	240,00	243,60
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,90	4,64
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,90	31,93
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	1,20
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	240,00	14,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	110,00	2,20
		<b>7.3. Pavaj pietonal/ Pista Ciclisti</b>				
171	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			787,77 ----- 424,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	47,04	424,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,00	13,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	250,00	350,00
172	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5gr.=150 mm	m3			456,97 ----- 46,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,04	46,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	290,00	333,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
173	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2			347,08 ----- 49,11
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	47,04	47,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	47,04	1,49
	21661112800655	Placi de trotuare din beton gr.=60 mm	m2	1,0150	240,00	243,60
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,90	4,64
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,90	31,93
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	1,20
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	240,00	14,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	110,00	2,20
		<b>7.4. Pavaj tactil</b>				
174	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			787,77 ----- 424,77

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	47,04	424,77
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,00	13,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,4000	250,00	350,00
175	TsC54B	Strat de fundație din piatră split LA/30 fr.16-31,5 gr.=150 mm	m3			456,96
						46,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,04	46,57
	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,1500	290,00	333,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
176	DE18B	Pavaje executate din plăci de trotuar din beton gr.=60 mm prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) și la Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2			347,08
						49,11
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	47,04	47,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	47,04	1,49
	21661112800655	Plăci de trotuar din beton gr.=60 mm	m2	1,0150	240,00	243,60
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,90	4,64
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,90	31,93
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	1,20
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	240,00	14,40
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	110,00	2,20
		<b>7.5. Spații verzi</b>				
177	TsC54A	Strat de fundație din nisip gr.=50 mm	m3			383,24
						42,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	47,04	42,34
	1421102200525	Nisip sortat nepalată de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	240,00	264,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
178	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executată cu carton bitumat, simplu, așezat cu suprapunerile nelipite / Folie geotextil 150-200 g/m2	m2			27,48
						1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	26582132601626	Folie geotextil 150-200 g/m2	m2	1,0800	24,50	26,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	40,00	0,02
179	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II / Sol fertil	100 m3			562,49
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	250,00	562,49
180	TsI50A10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 10 km	t			45,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
181	TsH05A	Asternerea uniformă a stratului de pământ vegetal, pe teren orizontal sau cu pantă de 20%, cu păstrarea structurii, în straturi de 10 cm grosime	m2			5,17
						5,17
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	47,04	5,17
182	TsH09A	Semănarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în pantă sub 30%	100m2			480,17
						226,73
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	47,04	226,73

1	2	3	4	5	6	7
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	64,00	253,44
183	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			140,55
						31,05
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	47,04	31,05
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,00	13,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	250,00	96,50
		<b>7.6. Borduri</b>				
184	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.30.15, pe fundație de Beton B15 30x15 cm	m			209,22
						31,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	47,04	7,06
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	47,04	24,46
	220663102100001	Beton B15	m3	0,0450	1 350,00	60,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,90	9,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	240,00	2,16
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	13,00	0,08
	266612280300286	Bordura BR 100.30.15	m	1,0050	105,00	105,53
185	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.20.8, pe fundație de Beton B15 30x15 cm	m			209,22
						31,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	47,04	7,06
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	47,04	24,46
	26631072100001	Beton B15	m3	0,0450	1 350,00	60,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,90	9,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	240,00	2,16
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	13,00	0,08
	52666122800286	Bordura BR 100.20.8	m	1,0050	105,00	105,53
		<b>7.7. Mobilier urban</b>				
186	TsH91A	Instalarea banci din lemn pe beton B15	buc			2 489,54
						338,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	47,04	89,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	47,04	21,17
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	47,04	228,14
	2513245206621460	Banca pe 2 picioare din lemn	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2663107452000	Beton B15	m3	0,0360	1 350,00	48,60
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
187	TsH91B	Instalarea cos de gunoi pe beton B15	buc			1 993,19
						277,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	47,04	28,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	47,04	21,17
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	47,04	228,14
	292030112931102	Cos de gunoi	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
	8522663102100000	Beton B15	m3	0,0840	1 350,00	113,40
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
		<b>7.8. Diverse</b>				
188	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fără piesa-suport, la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, carosabil tip III A și B	buc			522,24
						41,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	50,00	41,00
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	420,00	428,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,90	39,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	240,00	12,73
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0130	13,00	0,17
189	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale și diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafețe carosabile/ Marcaj parcare auto	m2			104,24
						22,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	47,04	17,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	47,04	4,23
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	75,00	54,75
	2430226109418	Diluant pt. produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	40,00	14,00
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fără	kg	0,1140	50,00	5,70

1	2	3	4	5	6	7
		insertii textile de 5 mm grosime				
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	160,00	7,68
		<b>8. Sector nr.8</b>				
		<b>8.1. Demontari</b>				
190	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Decapare asfalt (h=300mm)	100 m3			650,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
191	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Demontare borduri inclusiv fundatii din beton (505.2 m1)	100 m3			650,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
192	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Decapare pietris (h=100mm)	100 m3			650,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
193	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Defrisarea solului (h=300mm)	100 m3			650,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
194	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment/ Demontare capace	buc			393,36 58,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	47,04	37,63
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	47,04	21,17
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	6,50	291,72
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 400,00	42,84
195	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
		<b>8.2. Pavaj parcare</b>				
196	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			787,77 424,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	47,04	424,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,00	13,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	250,00	350,00
197	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5gr.=150 mm	m3			456,97 46,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,04	46,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	290,00	333,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
198	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din	m2			347,08



1	2	3	4	5	6	7
		beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm				49,11
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	47,04	47,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	47,04	1,49
	21661112800655	Placi de trotuare din beton gr.=60 mm	m2	1,0150	240,00	243,60
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,90	4,64
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,90	31,93
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	1,20
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	240,00	14,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	110,00	2,20
		<b>8.3. Pavaj pietonal/ Pista Ciclisti</b>				
199	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			787,77 424,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	47,04	424,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,00	13,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	250,00	350,00
200	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5gr.=150 mm	m3			456,97 46,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,04	46,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	290,00	333,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
201	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2			347,08 49,11
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	47,04	47,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	47,04	1,49
	21661112800655	Placi de trotuare din beton gr.=60 mm	m2	1,0150	240,00	243,60
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,90	4,64
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,90	31,93
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	1,20
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	240,00	14,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	110,00	2,20
		<b>8.4. Pavaj tactil</b>				
202	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			787,77 424,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	47,04	424,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,00	13,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	250,00	350,00
203	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5 gr.=150 mm	m3			456,97 46,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,04	46,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	290,00	333,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
204	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2			347,08 ----- 49,11
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	47,04	47,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	47,04	1,49
	21661112800655	Placi de trotuare din beton gr.=60 mm	m2	1,0150	240,00	243,60
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,90	4,64
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,90	31,93
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	1,20
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	240,00	14,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	110,00	2,20
		<b>8.5. Spatii verzi</b>				
205	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr.=50 mm	m3			383,24 ----- 42,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	47,04	42,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	240,00	264,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
206	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Folie geotextil 150-200 g/m2	m2			27,48 ----- 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	26582132601626	Folie geotextil 150-200 g/m2	m2	1,0800	24,50	26,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	40,00	0,02
207	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Sol fertil	100 m3			562,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	250,00	562,50
208	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,50 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
209	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			5,17 ----- 5,17
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	47,04	5,17
210	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			480,17 ----- 226,73
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	47,04	226,73
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	64,00	253,44
211	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			140,55 ----- 31,05
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	47,04	31,05
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,00	13,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	250,00	96,50
		<b>8.6. Borduri</b>				
212	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru	m			209,22

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare BR 100.30.15, pe fundatie de Beton B15 30x15 cm				31,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	47,04	7,06
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	47,04	24,46
	220663102100001	Beton B15	m3	0,0450	1 350,00	60,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,90	9,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	240,00	2,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,00	0,08
	266612280300286	Bordura BR 100.30.15	m	1,0050	105,00	105,53
213	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.20.8, pe fundatie de Beton B15 30x15 cm	m			209,22
						31,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	47,04	7,06
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	47,04	24,46
	26631072100001	Beton B15	m3	0,0450	1 350,00	60,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,90	9,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	240,00	2,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,00	0,08
	52666122800286	Bordura BR 100.20.8	m	1,0050	105,00	105,53
		<b>8.7. Diverse</b>				
214	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			522,23
						41,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	50,00	41,00
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	420,00	428,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,90	39,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	240,00	12,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	13,00	0,17
215	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile/ Marcaj parcare auto	m2			104,24
						22,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	47,04	17,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	47,04	4,23
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	75,00	54,75
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	40,00	14,00
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	50,00	5,70
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	160,00	7,68
		<b>9. Sector nr.9</b>				
		<b>9.1. Demontari</b>				
216	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Decapare asfalt (h=300mm)	100 m3			650,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
217	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Demontare borduri inclusiv fundatii din beton (770.2 m1)	100 m3			650,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
218	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Decapare pietris (h=100mm)	100 m3			650,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
219	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			650,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Defrisarea solului (h=300mm)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
220	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment/ Demontare capace	buc			393,36 58,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	47,04	37,63
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	47,04	21,17
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	6,50	291,72
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 400,00	42,84
221	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
		<b>9.2. Pavaj parcare</b>				
222	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			787,77 424,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	47,04	424,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,00	13,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloiri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	250,00	350,00
223	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5gr.=150 mm	m3			456,97 46,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,04	46,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	290,00	333,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
224	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2			347,08 49,11
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	47,04	47,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	47,04	1,49
	21661112800655	Placi de trotuare din beton gr.=60 mm	m2	1,0150	240,00	243,60
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,90	4,64
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,90	31,93
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	1,20
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	240,00	14,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	110,00	2,20
		<b>9.3. Pavaj pietonal/ Pista Ciclisti</b>				
225	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			787,77 424,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	47,04	424,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,00	13,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloiri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	250,00	350,00
226	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5gr.=150 mm	m3			456,97 46,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,04	46,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	290,00	333,50

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
227	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2			347,08 ----- 49,11
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	47,04	47,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	47,04	1,49
	21661112800655	Placi de trotuare din beton gr.=60 mm	m2	1,0150	240,00	243,60
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,90	4,64
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,90	31,93
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	1,20
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	240,00	14,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	110,00	2,20
		<b>9.4. Pavaj tactil</b>				
228	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			787,76 ----- 424,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	47,04	424,76
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,00	13,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	250,00	350,00
229	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5 gr.=150 mm	m3			456,97 ----- 46,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,04	46,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	290,00	333,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
230	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2			347,08 ----- 49,11
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	47,04	47,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	47,04	1,49
	21661112800655	Placi de trotuare din beton gr.=60 mm	m2	1,0150	240,00	243,60
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,90	4,64
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,90	31,93
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	1,20
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	240,00	14,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	110,00	2,20
		<b>9.5. Spatii verzi</b>				
231	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr.=50 mm	m3			383,24 ----- 42,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	47,04	42,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	240,00	264,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
232	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si	m2			27,48 ----- 1,00

1	2	3	4	5	6	7
		doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Folie geotextil 150-200 g/m2				
	7134030012200	Izulator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	26582132601626	Folie geotextil 150-200 g/m2	m2	1,0800	24,50	26,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	40,00	0,02
233	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Sol fertil	100 m3			562,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	250,00	562,50
234	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
235	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			5,17 5,17
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	47,04	5,17
236	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			480,17 226,73
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	47,04	226,73
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	64,00	253,44
237	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			140,55 31,05
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	47,04	31,05
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,00	13,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	250,00	96,50
		<b>9.6. Borduri</b>				
238	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.30.15, pe fundatie de Beton B15 30x15 cm	m			209,22 31,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	47,04	7,06
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	47,04	24,46
	220663102100001	Beton B15	m3	0,0450	1 350,00	60,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,90	9,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	240,00	2,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,00	0,08
	266612280300286	Bordura BR 100.30.15	m	1,0050	105,00	105,53
239	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.20.8, pe fundatie de Beton B15 30x15 cm	m			209,22 31,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	47,04	7,06
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	47,04	24,46
	26631072100001	Beton B15	m3	0,0450	1 350,00	60,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,90	9,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	240,00	2,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,00	0,08
	52666122800286	Bordura BR 100.20.8	m	1,0050	105,00	105,53
		<b>9.7. Diverse</b>				
240	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			522,23 41,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	50,00	41,00
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	420,00	428,40
	26511221000402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,90	39,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	240,00	12,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	13,00	0,17
241	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete	m2			104,24

1	2	3	4	5	6	7
		carosabile/ Marcaj parcare auto				22,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	47,04	17,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	47,04	4,23
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	75,00	54,75
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	40,00	14,00
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	50,00	5,70
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	160,00	7,68
		<b>10. Sector nr.10</b>				
		<b>10.1. Demontari</b>				
242	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Decapare asfalt (h=300mm)	100 m3			650,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
243	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Demontare borduri inclusiv fundatii din beton (710.4m1)	100 m3			650,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
244	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Decapare pietris (h=100mm)	100 m3			650,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
245	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Defrisarea solului (h=300mm)	100 m3			650,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
246	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment/ Demontare capace	buc			393,36 58,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	47,04	37,63
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	47,04	21,17
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	6,50	291,72
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 400,00	42,84
247	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
		<b>10.2. Pavaj parcare</b>				
248	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			787,77 424,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	47,04	424,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,00	13,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	250,00	350,00
249	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5gr.=150 mm	m3			456,97 46,57

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,04	46,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	290,00	333,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
250	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2			347,08 49,11
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	47,04	47,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	47,04	1,49
	21661112800655	Placi de trotuare din beton gr.=60 mm	m2	1,0150	240,00	243,60
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,90	4,64
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,90	31,93
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	1,20
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	240,00	14,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	110,00	2,20
		<b>10.3. Pavaj pietonal/ Pista Ciclisti</b>				
251	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			787,77 424,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	47,04	424,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,00	13,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	250,00	350,00
252	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5gr.=150 mm	m3			456,97 46,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,04	46,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	290,00	333,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
253	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2			347,08 49,11
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	47,04	47,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	47,04	1,49
	21661112800655	Placi de trotuare din beton gr.=60 mm	m2	1,0150	240,00	243,60
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,90	4,64
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,90	31,93
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	1,20
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	240,00	14,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	110,00	2,20
		<b>10.4. Pavaj tactil</b>				
254	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			787,76 424,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	47,04	424,76
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,00	13,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	250,00	350,00
255	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-	m3			456,97



1	2	3	4	5	6	7
		31,5 gr.=150 mm				46,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,04	46,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	290,00	333,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
256	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2			347,08 49,11
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	47,04	47,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	47,04	1,49
	21661112800655	Placi de trotuare din beton gr.=60 mm	m2	1,0150	240,00	243,60
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,90	4,64
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,90	31,93
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	1,20
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	240,00	14,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	110,00	2,20
		<b>10.5. Spatii verzi</b>				
257	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr.=50 mm	m3			383,24 42,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	47,04	42,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	240,00	264,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
258	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Folie geotextil 150-200 g/m2	m2			27,48 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	26582132601626	Folie geotextil 150-200 g/m2	m2	1,0800	24,50	26,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	40,00	0,02
259	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Sol fertil	100 m3			562,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	250,00	562,50
260	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
261	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			5,17 5,17
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	47,04	5,17
262	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			480,17 226,73
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	47,04	226,73
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	64,00	253,44
263	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			140,55 31,05

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	47,04	31,05
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,00	13,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	250,00	96,50
		<b>10.6. Borduri</b>				
264	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.30.15, pe fundație de Beton B15 30x15 cm	m			209,22 31,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	47,04	7,06
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	47,04	24,46
	220663102100001	Beton B15	m3	0,0450	1 350,00	60,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,90	9,19
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	240,00	2,16
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0060	13,00	0,08
	266612280300286	Bordura BR 100.30.15	m	1,0050	105,00	105,52
265	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.20.8, pe fundație de Beton B15 30x15 cm	m			209,22 31,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	47,04	7,06
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	47,04	24,46
	26631072100001	Beton B15	m3	0,0450	1 350,00	60,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,90	9,19
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	240,00	2,16
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0060	13,00	0,08
	52666122800286	Bordura BR 100.20.8	m	1,0050	105,00	105,53
		<b>10.7. Diverse</b>				
266	AcE07C	Montarea capacelor din fontă sau fontă-beton fără piesă-suport, la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, carosabil tip III A și B	buc			522,24 41,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	50,00	41,00
	2875274200000	Capac cu ramă	buc	1,0000	420,00	428,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,90	39,93
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	240,00	12,73
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0130	13,00	0,17
267	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale și diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafețe carosabile/ Marcaj parcare auto	m2			104,24 22,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	47,04	17,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	47,04	4,23
	2430126108720	Email alb II E.109-5	kg	0,7300	75,00	54,75
	2430226109418	Diluant pt. produse de marcă D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	40,00	14,00
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fără inserții textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	50,00	5,70
	2940340004200	Mășină de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	160,00	7,68
		<b>11. Sector nr.11</b>				
		<b>11.1. Demontări</b>				
268	TsC03G1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. III / Decapare asfalt (h=300mm)	100 m3			650,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
269	TsC03G1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. III / Demontare borduri inclusiv fundații din beton (455.5 m1)	100 m3			650,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
270	TsC03G1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate	100 m3			650,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Decapare pietris (h=100mm)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
271	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Defrisarea solului (h=300mm)	100 m3			650,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
272	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment/ Demontare capace	buc			393,36 58,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	47,04	37,63
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	47,04	21,17
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	6,50	291,72
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 400,00	42,84
273	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
		<b>11.2. Pavaj parcare</b>				
274	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			787,77 424,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	47,04	424,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,00	13,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	250,00	350,00
275	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5gr.=150 mm	m3			456,97 46,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,04	46,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	290,00	333,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
276	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2			347,08 49,11
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	47,04	47,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	47,04	1,49
	21661112800655	Placi de trotuare din beton gr.=60 mm	m2	1,0150	240,00	243,60
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,90	4,64
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,90	31,93
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	1,20
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	240,00	14,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	110,00	2,20
		<b>11.3. Pavaj pietonal/ Pista Ciclisti</b>				
277	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			787,77 424,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	47,04	424,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	1,0000	13,00	13,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	250,00	350,00
278	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5gr.=150 mm	m3			456,97 ----- 46,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,04	46,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	290,00	333,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
279	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2			347,08 ----- 49,11
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	47,04	47,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	47,04	1,49
	21661112800655	Placi de trotuare din beton gr.=60 mm	m2	1,0150	240,00	243,60
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,90	4,64
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,90	31,93
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	1,20
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	240,00	14,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	110,00	2,20
		<b>11.4. Pavaj tactil</b>				
280	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			787,76 ----- 424,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	47,04	424,76
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,00	13,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	250,00	350,00
281	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5 gr.=150 mm	m3			456,97 ----- 46,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,04	46,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	290,00	333,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
282	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2			347,08 ----- 49,11
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	47,04	47,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	47,04	1,49
	21661112800655	Placi de trotuare din beton gr.=60 mm	m2	1,0150	240,00	243,60
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,90	4,64
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,90	31,93
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	1,20
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	240,00	14,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	110,00	2,20
		<b>11.5. Spatii verzi</b>				
283	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr.=50 mm	m3			383,24 ----- 42,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	47,04	42,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	240,00	264,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
284	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Folie geotextil 150-200 g/m2	m2			27,48 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	26582132601626	Folie geotextil 150-200 g/m2	m2	1,0800	24,50	26,46
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	40,00	0,02
285	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Sol fertil	100 m3			562,52 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	250,00	562,52
286	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
287	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			5,17 5,17
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	47,04	5,17
288	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			480,17 226,73
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	47,04	226,73
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	64,00	253,44
289	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			140,54 31,05
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	47,04	31,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,00	13,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	250,00	96,50
		<b>11.6. Borduri</b>				
290	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.30.15, pe fundatie de Beton B15 30x15 cm	m			209,22 31,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	47,04	7,06
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	47,04	24,46
	220663102100001	Beton B15	m3	0,0450	1 350,00	60,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,90	9,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	240,00	2,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,00	0,08
	266612280300286	Bordura BR 100.30.15	m	1,0050	105,00	105,52
291	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.20.8, pe fundatie de Beton B15 30x15 cm	m			209,22 31,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	47,04	7,06
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	47,04	24,46
	26631072100001	Beton B15	m3	0,0450	1 350,00	60,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,90	9,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	240,00	2,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,00	0,08
	52666122800286	Bordura BR 100.20.8	m	1,0050	105,00	105,53
		<b>11.7. Diverse</b>				
292	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			522,24 41,00

1	2	3	4	5	6	7
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	50,00	41,00
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	420,00	428,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,90	39,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	240,00	12,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	13,00	0,17
293	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile/ Marcaj parcare auto	m2			104,24 ----- 22,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	47,04	17,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	47,04	4,23
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	75,00	54,75
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	40,00	14,00
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	50,00	5,70
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	160,00	7,68
		<b>12. Sector nr.12</b>				
		<b>12.1. Demontari</b>				
294	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Decapare asfalt (h=300mm)	100 m3			650,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
295	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Demontare borduri inclusiv fundatii din beton (360.60 m1)	100 m3			650,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
296	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Decapare pietris (h=100mm)	100 m3			650,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
297	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Defrisarea solului (h=300mm)	100 m3			650,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
298	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment/ Demontare capace	buc			393,36 ----- 58,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	47,04	37,63
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	47,04	21,17
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	6,50	291,72
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 400,00	42,84
299	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,50 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
		<b>12.2. Pavaj pietonal/ Pista Ciclisti</b>				
300	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			787,77 ----- 424,77

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	47,04	424,77
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,00	13,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,4000	250,00	350,00
301	TsC54B	Strat de fundație din piatră split LA/30 fr.16-31,5gr.=150 mm	m3			456,97 ----- 46,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,04	46,57
	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,1500	290,00	333,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
302	DE18B	Pavaje executate din plăci de trotuar din beton gr.=60 mm prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) și la Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2			347,08 ----- 49,11
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	47,04	47,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	47,04	1,49
	21661112800655	Plăci de trotuar din beton gr.=60 mm	m2	1,0150	240,00	243,60
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,90	4,64
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,90	31,93
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	1,20
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	240,00	14,40
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	110,00	2,20
		<b>12.3. Pavaj tactil</b>				
303	TsE06B	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv	100m2			787,76 ----- 424,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	47,04	424,76
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,00	13,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,4000	250,00	350,00
304	TsC54B	Strat de fundație din piatră split LA/30 fr.16-31,5 gr.=150 mm	m3			456,97 ----- 46,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,04	46,57
	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,1500	290,00	333,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
305	DE18B	Pavaje executate din plăci de trotuar din beton gr.=60 mm prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) și la Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea stratului suport de 7 cm	m2			347,08 ----- 49,11
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	47,04	47,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	47,04	1,49
	21661112800655	Plăci de trotuar din beton gr.=60 mm	m2	1,0150	240,00	243,60
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,90	4,64
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,90	31,93
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	1,20
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	240,00	14,40
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	110,00	2,20
		<b>12.4. Spații verzi</b>				
306	TsC54A	Strat de fundație din nisip gr.=50 mm	m3			383,24 ----- 42,34

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	47,04	42,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	240,00	264,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
307	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Folie geotextil 150-200 g/m2	m2			27,48 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	26582132601626	Folie geotextil 150-200 g/m2	m2	1,0800	24,50	26,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	40,00	0,02
308	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Sol fertil	100 m3			562,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	250,00	562,50
309	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
310	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			5,17 5,17
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	47,04	5,17
311	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			480,17 226,73
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	47,04	226,73
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	64,00	253,44
312	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			140,55 31,05
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	47,04	31,05
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,00	13,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	250,00	96,50
		<b>12.5. Borduri</b>				
313	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.30.15, pe fundatie de Beton B15 30x15 cm	m			209,22 31,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	47,04	7,06
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	47,04	24,46
	220663102100001	Beton B15	m3	0,0450	1 350,00	60,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,90	9,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	240,00	2,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,00	0,08
	266612280300286	Bordura BR 100.30.15	m	1,0050	105,00	105,52
314	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.20.8, pe fundatie de Beton B15 30x15 cm	m			209,22 31,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	47,04	7,06
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	47,04	24,46
	26631072100001	Beton B15	m3	0,0450	1 350,00	60,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,90	9,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	240,00	2,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,00	0,08
	52666122800286	Bordura BR 100.20.8	m	1,0050	105,00	105,53
		<b>12.6. Mobilier urban</b>				
315	TsH91A	Instalarea banci din lemn pe beton B15	buc			2 489,54



1	2	3	4	5	6	7
						338,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	47,04	89,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	47,04	21,17
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	47,04	228,14
	2513245206621460	Banca pe 2 picioare din lemn	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2663107452000	Beton B15	m3	0,0360	1 350,00	48,60
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
316	TsH91B	Instalarea cos de gunoi pe beton B15	buc			1 993,19
						277,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	47,04	28,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	47,04	21,17
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	47,04	228,14
	292030112931102	Cos de gunoi	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
	8522663102100000	Beton B15	m3	0,0840	1 350,00	113,40
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
		<b>12.7. Diverse</b>				
317	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			522,24
						41,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	50,00	41,00
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	420,00	428,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,90	39,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	240,00	12,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	13,00	0,17
		<b>12.8. Perete de sprijin</b>				
318	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			562,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	250,00	562,50
319	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
320	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			512,48
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	250,00	512,48
321	TsC54C	Strat de fundatie din pietris cu fractia 20/40 gr.=150 mm	m3			456,97
						46,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,04	46,57
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	290,00	333,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
322	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton vl.B7,5	m3			1 871,07
						211,68
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	47,04	181,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	47,04	30,58
	22663102100000	Beton cl.B7,5	m3	1,0250	1 350,00	1 397,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,00	1,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	850,00	212,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	120,00	48,00
323	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinurile fiind incluse / Pentru beton aparent	m2			101,70
						44,69

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	47,04	37,63
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	245,00	26,95
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 200,00	4,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 200,00	4,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 200,00	6,30
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
324	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			29,06 3,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	47,04	3,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	47,04	0,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,63
	2010237318750	Distantiere	buc	0,1500	0,20	0,03
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
325	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			28,59 2,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	47,04	2,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	47,04	0,14
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,63
	2010237318750	Distantiere	buc	0,1500	0,20	0,03
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
326	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3			1 797,30 206,98
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	47,04	188,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	47,04	18,82
	266703102100000	Beton cl. B15	m3	1,0250	1 350,00	1 404,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,00	1,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	120,00	72,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
327	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			10,43 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	28,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	40,00	0,01
328	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			65,18 3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	50,00	3,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,7000	24,50	41,65
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	9,20	3,13
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	7 500,00	4,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	6,55	7,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	40,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	420,00	5,46
329	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			14,58 14,58

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	47,04	14,58
330	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 169,30 ----- 414,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	47,04	414,90
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	80,00	754,40
331	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			17,16 ----- 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	26,30	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
332	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			141,00 ----- 57,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,04	57,39
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	36,20	83,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	13,00	0,05
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	50,00	0,30
333	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			166,49 ----- 3,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	47,04	3,29
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	160,00	163,20

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.