WinСмета2000
Formular Nr.7

Liceul "Andrei Vartic"
or,Ialoveni
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de termoizolare a peretilor exteriori a blocului "B"

Valoarea de deviz 372 000,232 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Peretii exteriori				
1	RpCJ21C	Reparatii de tencuieli exterioare de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T	m2	24,000	103,984 / 79,571	2 495,607 / 1 909,700
2	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala.180 kg/m3 gros.50mm (K - cornier de protectie din aluminiu =0.636)	m2	462,000	256,122 / 133,195	118 328,244 / 61 535,906
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	462,000	14,704 / 6,919	6 793,340 / 3 196,670
4	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "NIC" la pereti (Culoarea se va preciza cu beneficiarul)	m2	462,000	111,885 / 70,345	51 690,962 / 32 499,482
5	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	462,000	57,211 / 34,596	26 431,482 / 15 983,352
		Total Peretii exteriori				**205 739,635**
		Incluziv salariu				**115 125,110**
		2. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 180 kg/m3 gros.30 mm				

1	2	3	4	5	6	7
6	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 180 kg/m3, gros.30 mm	m2	39,000	269,155 168,540	10 497,034 6 573,067
7	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 30-35 cm latime	m	44,000	94,844 23,064	4 173,136 1 014,816
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la glafuri	m2	39,000	14,704 6,919	573,463 269,849
9	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "NIC" la glafuri (Culoarea se va preciza cu beneficiarul)	m2	39,000	111,865 70,345	4 362,743 2 743,463
		Total Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 180 kg/m3 gros.30 mm				**19 606,376**
		Incluziv salariu				**10 601,195**
		3. Soclu				
10	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	82,000	128,299 103,788	10 520,518 8 510,616
		Total Soclu				**10 520,518**
		Incluziv salariu				**8 510,616**
		4. Pireul (Otmostka)				
11	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor	m3	7,200	64,579 64,579	464,970 464,970
12	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,480	1 849,565 392,690	887,791 188,491
13	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire H=10cm V=48m2x0.1=	m3	4,800	679,418 95,139	3 261,207 456,667

1	2	3	4	5	6	7
14	CC03C	Montare plase suda d=4 mm V=48m2x2.17 kg	kg	104,160	16,337 1,730	1 701,619 180,188
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 250) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	48,000	117,354 51,894	5 632,992 2 490,912
		Total Pireul (Otmostka)				**11 948,579**
		Incluziv salariu				**3 781,228**

	Total	lei	247 815,108
	Asigurari sociale, medicale	22,50 %	31 054,084
	Transportarea materialelor	5,00 %	5 013,769
	Total	100,00 +	283 882,961
	Cheltuieli de regie	5,00 %	14 194,148
	Total	100,00 +	298 077,109
	Beneficiu de deviz	4,00 %	11 923,084
	Total	100,00 +	310 000,193
	TVA	20,00 %	62 000,039

Total deviz: **372 000,232**
Incluziv salariu **138 018,149**

Intocmit

Verificat

WinСмета2000
Formular Nr.5

Investitor Liceul "Andrei Vartic" or.Ialoveni
Obiect **Liceul "Andrei Vartic" or,Ialoveni**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul №

Lucrari de termoizolare a peretilor exteriori a blocului "B"

(formular desfăşurat)

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Peretii exteriori				
1	RpCJ21 C	Reparatii de tencuieli exterioare de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T	m2			103,984 79,571
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,9900	57,66	57,083
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,487
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,2800	1,46	12,089
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0025	2 150,00	5,375
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0340	195,00	6,630
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	5,00	0,045
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0085	25,00	0,213
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0034	18,00	0,062
2	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala.180 kg/m3 gros.50mm (K - cornier de protectie din aluminiu =0.636)	m2			256,122 133,195
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,093
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,102
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,10	8,484
	246210611	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,10	10,605

1	2	3	4	5	6	7
	0547					
	268216261 1370150	Placi vata minerala 180kg/m3 gros.50mm	m2	1,0700	78,90	85,267
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,555
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,6360	4,75	3,051
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,80	6,464
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	18,00	0,450
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	18,00	0,061
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	18,56	0,390
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,704 / 6,919
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,919
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,50	7,678
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,15	0,108
4	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "NIC" la pereti (Culoarea se va preciza cu beneficiarul)	m2			111,885 / 70,345
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	18,00	41,400
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	5,00	0,020
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,120
5	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			57,211 / 34,596
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,6000	57,66	34,596
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 250,00	1,625
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 250,00	0,324
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	3 250,00	1,625
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	3 250,00	1,301
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	16,00	0,240

1	2	3	4	5	6	7
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	1,75	17,500
		2. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 180 kg/m3 gros.30 mm				
6	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 180 kg/m3, gros.30 mm	m2			269,155 168,540
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	57,66	138,038
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	57,66	30,502
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,10	8,484
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,10	10,605
	252130260 2909130	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gros.30 mm	m2	1,0700	55,00	59,438
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	6,80	8,722
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,80	6,464
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	18,00	0,450
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	18,00	0,061
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	20,00	6,000
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	18,56	0,390
7	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 30-35 cm latime	m			94,844 23,064
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre - 200 mm latime	m	1,0000	70,00	70,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,600
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la glafuri	m2			14,704 6,919
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,919
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,50	7,677

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,15	0,107
9	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "NIC" la glafuri (Culoarea se va preciza cu beneficiarul)	m2			111,865 70,345
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	18,00	41,400
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,120
		3. Soclu				
10	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			128,299 103,788
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,6000	57,66	92,256
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,2000	1,46	9,052
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,5000	2,15	7,525
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	195,00	7,605
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,050
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	25,00	0,225
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,054
		3. Pireul (Otmostka)				
11	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor	m3			64,579 64,579
	931204001 9600	Sapator	h-om	0,8500	57,66	49,011
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2700	57,66	15,568
12	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 849,565 392,690

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,690
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	260,00	1 326,000
	410012620 2818	Apa	m3	0,5000	5,00	2,500
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	60,00	128,375
13	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire H=10cm V=48m2x0.1=	m3			679,418 95,139
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,6500	57,66	95,139
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	380,00	77,108
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	380,00	463,204
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	5,00	0,750
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	200,00	41,417
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	120,00	1,800
14	CC03C	Montare plase suda d=4 mm V=48m2x2.17 kg	kg			16,337 1,730
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,442
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,140
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,50	0,053
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,150
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,119
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 250) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			117,354 51,894
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,128
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,46	35,040
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	195,00	12,675

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de ri:: 7-30 mm	m3	0,0600	260,00	15,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	5,00	0,165
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	18,00	1,800
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	30,00	0,180

Intocmit _____

Verificat _____

WinСмета20(
Formular Nr.

Liceul "Andrei Vartic" or,Ialoveni
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de termoizolare a peretilor exteriori a blocului "B"

Valoarea de deviz 372 000,232 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe u/m	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	131,200	57,66	7 564,992
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	634,980	57,66	36 612,947
3.	7123010010200	Betonist	h-om	38,400	57,66	2 214,144
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,604	57,66	150,147
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	277,200	57,66	15 983,352
6.	7129020012800	Pavator	h-om	7,920	57,66	456,667
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	967,470	57,66	55 784,321
8.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	60,120	57,66	3 466,519
9.	7422010060100	Timplar	h-om	14,080	57,66	811,853
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,213	57,66	300,582
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,601	57,66	1 995,094
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	213,747	57,66	12 324,652
13.	9312040019600	Sapator	h-om	6,120	57,66	352,879
		Total manopera				**138 018,149**

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,974	380,00	370,120
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	5,851	380,00	2 223,380
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,448	260,00	636,480
4.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	2,880	260,00	748,800
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,014	195,00	782,730
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,120	195,00	608,400
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,231	3 250,00	750,750
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,231	3 250,00	750,750
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,046	3 250,00	149,500
10.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,185	3 250,00	601,250
11.	2010237318750	Distantieri	buc	31,248	0,50	15,624
12.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	207,915	18,50	3 846,427
13.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 024,040	2,10	4 250,484
14.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 530,050	2,10	5 313,105

15.	2521302602909130	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gros.30 mm	m2	42,147	55,00	2 318,085
16.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	563,307	6,80	3 830,488
17.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 859,120	1,46	2 714,315
18.	2652102100713	Var pasta	m3	0,060	2 150,00	129,000
19.	2652102100737	Var hidratat	kg	287,000	2,15	617,050
20.	26531021008311	Tink	kg	1 152,300	18,00	20 741,400
21.	2682162611370150	Placi vata minerala 180kg/m3 gros.50mm	m2	499,283	78,90	39 393,429
22.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,521	10,50	5,470
23.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	296,770	4,75	1 409,658
24.	2734113803881	Sirma din otel moale neagra, D=1 mm	kg	1,042	14,50	15,109
25.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre - 200 mm latime	m	44,000	70,00	3 080,000
26.	2873122004100	Plase sudate	kg	105,202	14,00	1 472,828
27.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,930	16,00	110,880
28.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	176,000	0,40	70,400
29.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4 048,080	0,80	3 238,464
30.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,720	5,00	3,600
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,036	5,00	5,180
32.	4100126202818	Apa	m3	3,672	5,00	18,360
33.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	25,050	2,15	53,857
		Total materiale de construcţii				**100 275,373**

Utilaje de construcţii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4 620,000	1,75	8 085,000
2.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	12,607	18,00	226,926
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,062	200,00	12,400
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	25,560	20,00	511,200
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,190	18,00	129,420
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,994	200,00	198,800
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,521	18,56	195,270
8.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,288	30,00	8,640
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,942	25,00	23,550
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,027	60,00	61,620
11.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	3,006	20,00	60,120
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,072	120,00	8,640
		Total utilaje de construcţii				**9 521,586**

Total:

Total	lei	247 815,108
Asigurari sociale, medicale	22,50 %	31 054,084
Transportarea materialelor	5,00 %	5 013,769
Total	100,00 +	283 882,961
Cheltuieli de regie	5,00 %	14 194,148
Total	100,00 +	298 077,109

Beneficiu de deviz	4,00 %	11 923,084
Total	100,00 +	310 000,193
TVA	20,00 %	62 000,039

Total deviz: **372 000,232**

Intocmit _____

Verificat _____