

Obiectivul: IMSP AMT Buiucani

Obiectul: Lucrări de reparații curente la Casa scării, în incinta CCD, mun Chișinău, str. I.Luca Caragiale 2.

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. ____

Capitol : Lucrări de reparație				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	Capitol 1.	Demontări. - Desfaceri.		
1.1.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	4,21
1.1.2	RpCM33C	Demontarea plintei din teracotă la trepte	m	94,50
1.1.3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, pentru depozitare	kg	1855,00
1.1.4	RpCO56A	Demontari: timplarie PVC pentru depozitare (Glasvanduri cu uși încorporate, et.5)	m2	15,66
1.1.5	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie (pentru a fi montate ulterior după reparația curentă)	m2	3,12
1.1.6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	9,00
1.1.7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : (intrerupatoare)	buc	10,00
1.1.8	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie (pentru a fi montate ulterior după reparația curentă)	buc	11,00
1.1.9	RpEE23A	Demontarea boxe (pentru a fi montate ulterior după reparația curentă)	buc	6,00
1.1.10	RpEE23A	Demontarea avertizatoarelor automate de fum (pentru a fi montate ulterior după reparația curentă)	buc	6,00
1.1.11	RpEE23A	Demontarea camere video (pentru a fi montate ulterior după reparația curentă)	buc	3,00
	Capitol 1.	TOTAL Demontări. - Desfaceri.		
	Capitol 2.	Pereți.- inclusiv holurile pe nivele		
1.1.12	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti. - SUBSOL	m2	4,30
1.1.13	CF59B	Placarea suprafetelor pereti cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, suprafete înclinate fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m. (O parte laterală (Scară-Hol) la toate nivelele)	m2	9,70
1.1.14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	9,70
1.1.15	CF30A	Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. - Structura, culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	9,70
1.1.16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Pereți deja finisați cu TINK)	m2	109,01
1.1.17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual = Vopsea de calitate superioară lavabilă (Pereți deja finisați cu TINK)	m2	109,01
1.1.18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	225,00
1.1.19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	225,00
1.1.20	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	225,00
1.1.21	CF57A K=2 la materiale și utilaj	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (K=2 la materiale și utilaj)	m2	225,00

1.1.22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	225,00
1.1.23	CF30A	Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. - Structura, culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	225,00
1.1.24	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre	m2	7,80
1.1.25	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a glafurilor	m2	7,80
1.1.26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la glafuri	m2	7,80
1.1.27	CF30A	Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la Glafuri - Structura, culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	7,80
1.1.28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la Glafurile de jos la ferestre	m2	11,50
1.1.29	CI22A	Placaj din Gresie porțelanată dimensiuni 60*120cm, Modelul și Culoarea se va coordona cu beneficiarul . Montată la glafuri de jos	m2	11,50
1.1.30	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din material plastic 200*200mm	buc	2,00
	Capitol 2.	TOTAL Pereți. - inclusiv holurile pe nivele		
	Capitol 3	Tavane sub scară + Tavane pe holuri		
1.1.31	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor sub scară	m2	149,53
1.1.32	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. sub scară	m2	149,53
1.1.33	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu. pentru protecția muchiilor	m	305,00
1.1.34	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (sub scară)	m2	149,53
1.1.35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor. (Sub scară)	m2	149,53
1.1.36	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor . sub scară	m2	149,53
1.1.37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . = Vopsea de calitate superioară lavabilă	m2	149,53
1.1.38	CK29F K=0,6 la manoperă	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. (K=0,6 la manoperă)	m2	136,50
	Capitol 3	TOTAL Tavane sub scară + Tavane pe holuri		
	Capitol 4.	PARDOSELE.		
1.1.39	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie porțelanată aplicate cu adeziv. - Plinta pe scări	m	94,50
1.1.40	CK18C aplicativ	Montarea Profilului plat antiderapant din aluminiu cu înălțime minim de 1,5cm pe marginea la scări , Cu rol de garnitură pentru a nu permite scurgerea murdăriei. (Încleiat cu Clei moment MOMENT FIX EXPRESS sau analog / norma de consum 0,03 / m) Se Exclue resursele - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm / Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	m	75,00
	Capitol 4.	TOTAL PARDOSELE.		
	Capitol 5.	Încălzirea		
1.1.41	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura.	m2	3,12
1.1.42	RpIB01A	Montarea Radiatoare din fonta Existente	m2	3,12
	Capitol 5.	TOTAL Încălzirea		
	Capitol 6	Timplărie.		
1.1.43	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inalțimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi. (Cu ușă dublă încorporată, sticlă transparentă) - Montată pe coridor / Dimensiuni 2500(h)*3150mm / dimensiuni ușă 2000(h)*1200mm = 2 buc.	m2	15,75
1.1.44	CH06A	Bară din inox fixată pe perete , inclusiv toate accesoriile necesare	m	38,44
1.1.45	CH06A	Mina curenta din inox montata pe suporti la scări (din subsol pînă la etajul 6) . Modelul se va coordona cu beneficiarul . Inclusiv toate accesoriile necesare	m	92,77

1.1.46	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul = Scara din metal și ușa la pod. Etaj.6 .	m2	3,00
	Capitol 6	TOTAL Timplărie.		
	Capitol 7.	Evacuarea deșeurilor .		
1.1.47	TrB05B2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m.	t	3,00
1.1.48	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	1,20
1.1.49	Tsl50B3	Transportarea gunoiului la distanta de 13 km.	t	1,20
	Capitol 7.	TOTAL Evacuarea deșeurilor .		
Capitolul: Electricitatea.				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.2.1	RpED07A	Montarea cablurilor electrice VVGng-LS 3*1,5	m	96,00
1.2.2	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant - Tub gofrat D=16mm	m	80,00
1.2.3	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat - Panou LED 48 W 600 x 600 mm LED 6500 K 220 - 240 V IP20 (incastrat în tavan Armstrong)	buc	12,00
1.2.4	RpEF03A	Montarea aplicelor de perete sau de plafon : - Spot LED aplicat patrat 26W 7000K,300x300x32mm	buc	6,00
1.2.5	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - Corp iluminat perete "EXIT" LED 4 W IP 20	buc	5,00
1.2.6	RpEE01A	Montarea Întrerupător monopolar montare încorporabilă IP20-23 (1 clapă)	buc	10,00
1.2.7	RpEE20A aplicativ	Montarea butonului de comanda : buton comanda - Existent (doar manopera)	buc	11,00
1.2.8	RpEE20A aplicativ	Montarea Boxelor audio - Existente	buc	6,00
1.2.9	RpEE20A aplicativ	Montarea avertizatoarelor automate de fum- Existente	buc	6,00
1.2.10	RpEE20A aplicativ	Montarea Camere Video - Existente	buc	3,00

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;