

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 54 109,44 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5800	52,57	135,631
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	25,9350	52,57	1 363,403
Total manopera						1 499,03

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	5,2500	180,00	945,000
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	5,2500	270,00	1 417,500
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	99,2250	270,00	26 790,750
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	7,8750	270,00	2 126,250
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,7500	12,00	189,000
Total materiale de construcții						31 468,50

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,4974	200,00	899,480
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	14,2275	120,00	1 707,300
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,8800	120,00	705,600
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,3545	120,00	162,540
5.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,5565	200,00	111,300
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,1735	120,00	260,820
Total utilaje de construcții						3 847,04

Total	Lei	36 814,57
Asigurari medicale si sociale	22,5 %	337,28
Total		37 151,85
Cheltuieli de regie	14,5 %	5 387,02
Total		42 538,87
Beneficiu de deviz	6 %	2 552,33
Total		45 091,20
TVA		9 018,24

Total deviz:


54 109,44

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Cornesti s. Romanovca str. Tineretii
L=150 m b=3.5 m t=15

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			722.000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	200,00	722,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 823.536
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	52,57	259,70
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	270,00	5 103,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	270,00	405,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	270,00	270,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,00	180,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,00	36,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	200,00	8,40
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	120,00	30,96
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	120,00	134,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	120,00	325,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	120,00	49,68
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
3	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			280.421
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	52,57	90,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	200,00	190,00

APROBAT:

Intocmit


Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Cornesti s. Romanovca str.
Tineretii L=150 m b=3.5 m t=15

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 54 109,44 Lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,7900	722,000	570,380
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,2500	6 823,536	35 823,563
3	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,5000	280,421	420,631

	Total	Lei	36 814,57
	Asigurari medicale si sociale	22,5 %	337,28
	Total		37 151,85
	Cheltuieli de regie	14,5 %	5 387,02
	Total		42 538,87
	Beneficiu de deviz	6 %	2 552,33
	Total		45 091,20
	TVA	20 %	9 018,24
	Total deviz: Inclisiv salariu		54 109,44

Intocmit

Verificat

