

**Construcția unui teren de
minifotbal cu acoperire
artificială pe teren aferent
Gimnaziului "A. Paunescu" din
sat. Copaceni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 230 026,33 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Descoperirea stratului de asfalt				
1	TsC35B1	Excavat transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pământ din teren catg.II la distanță < 10m Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 мЗ, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 2 категории).	100 m3	2,560	1 900,50 0,00	4 865,28 0,00
2	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 5 km).	t	410,000	15,32 0,00	6 281,20 0,00
		Total Descoperirea stratului de asfalt Inclusiv salariu				11 146,48
		2. Pat de argila				
3	TsC59A	Săpătură mecanică a pământului cu excavator cu o cupă de 0,15 m3 cu	100 m3	1,710	7 261,19 438,00	12 416,64 748,98

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare inautobasculanta, teren de categoria 1 (Разработка грунта с погрузкой наавтомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,15 м3, грунт 1группы).				
4	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cuincarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10m Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, напогрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 2 категории).	100 m3	1,710	1 900,50 0,00	3 249,86 0,00
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km(Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т нарасстояние: 5 km).	t	274,000	15,32 0,00	4 197,68 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузкегрунта в отвал, грунт II категории).	100 m3	1,710	295,45 34,06	505,22 58,24
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintulprovenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой нарасстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкойкомьев, средний грунт).	m3	171,000	29,33 29,33	5 014,75 5 014,75
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,710	975,82 834,37	1 668,66 1 426,78

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pat de argila Inclusiv salariu				27 052,81 7 248,73
		3. Fundatii (teren de minifotbal)				
9	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	8,300	72,84 72,84	604,59 604,59
10	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrulbarelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматуракласса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки,заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более8мм).	kg	785,000	23,71 5,39	18 614,71 4 232,88
11	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrulbarelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматуракласса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная вмастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно).	kg	417,000	24,66 6,34	10 282,80 2 643,03
12	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg(Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до10 кг).	kg	248,320	41,51 9,93	10 308,10 2 466,56
13	CB02B2	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte sisubscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusivsprijinirile la inaltime H=35-60 m .	m2	104,000	142,90 94,60	14 861,76 9 838,40

1	2	3	4	5	6	7
14	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U). pentru canalizare,imbinata prin lipire,montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm(Прокладка канализационных труб ПВХ, легкого типа, со спаянными стыками, наружная или под полами, диаметр трубы 110 мм).	m	4,800	92,16 68,11	442,38 326,94
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	22,500	1 972,06 416,24	44 371,39 9 365,40
16	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	63,000	134,23 64,33	8 456,62 4 052,66
		Total Fundatii (teren de minifotbal) Inclusiv salariu				107 942,39 33 530,46
		4. Stratul de baza cu asezarea gazonului artificial				
17	DD07A01+	Geotextile B2B CONSPROD pt. strat de separatie, drenaj, filtru, protectie si armarea constructii drumuri, drenaje, etc. (Densitatea 200g/m2)	m2	656,000	59,83 42,57	39 245,62 27 925,92
18	TsC54C aplicativ	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня). fractia 20-40mm	m3	76,800	568,75 93,65	43 680,31 7 192,63
19	TsC54C aplicativ	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня). fractia 5-20mm	m3	32,000	568,75 93,65	18 200,13 2 996,93
20	TsC54C aplicativ	Strat de fundatie din granit. (Savura de granit) fractia 1-5mm	m3	19,200	626,25 93,65	12 024,08 1 798,16
21	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip , cuinaltimea firului minim 40 mm,110microni tufing ture1/4 100% pe cu densitate minima 5n000 Dtex acoperita cu nisip si cauciuc	m2	655,700	362,92 11,68	237 966,96 7 660,61

1	2	3	4	5	6	7
		farimitat				
22	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm (Врезка разметочных линий изискусственной травы в покрытия игровых площадок: прямая линия шириной 12см).	m	180,000	57,63 5,11	10 372,75 919,51
23	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка). ((nisip cuartos),H= 15 mm)	m3	9,600	575,74 85,14	5 527,10 817,34
24	Pret de piata	Porti cu plasa de mini fotbal 3m x 2m gata confectionate (tip PTP-714)	buc	2,000	1 430,00 0,00	2 860,00 0,00
		Total Stratul de baza cu asezarea gazonului artificial Inklusiv salariu				369 876,92 49 311,10
		5. Instalarea Gardului				
25	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate completasamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж настройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки),доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций).(Stm1,Gm1, Poarta)	t	2,190	29 489,51 3 784,00	64 582,02 8 286,96
26	RpIzE11B1	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metaliceafereute utilajelor tehnologice.In cazul grunduirii mecanizat (Грунтовка суриком водин слой, металлических конструкций частей технологического оборудования,механизированна я).	t	2,190	444,90 325,42	974,33 712,68
27	CN27B21	Vopsitorii de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-unstrat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi,	t	2,190	980,29 368,94	2 146,84 807,98

1	2	3	4	5	6	7
		ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate mecanizat. Pentru vopsitorie executata la sol, pentru primul strat de miniu de plumb .				
28	CN27B22	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate mecanizat. Pentru vopsitorie executata la sol, pentru aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb	t	2,190	1 018,62 398,27	2 230,77 872,20
29	CO06A4 aplicativ	Montarea plasa rabbit pentru imprejmui, plasa zincata "RABITA" 45x45 O 2.5mmH=1,5m	m	210,000	310,33 86,09	65 168,46 18 078,06
		Total Instalarea Gardului Inclusiv salariu				135 102,48 28 757,88
		6. Pavaj din placi de beton				
30	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	16,000	72,84 72,84	1 165,47 1 165,47
31	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см). (Bordura 100x20x8cm)	m	75,000	161,30 28,38	12 097,58 2 128,50
32	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m	m3	1,560	1 702,53 435,16	2 655,95 678,85

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv,prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4(Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладкатипичными средствами).				
33	DE16A aplicativ	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv. (Rigola 170x490x150mm)	buc	156,000	93,83 28,38	14 638,26 4 427,28
34	AcE204A0 1+	Gratar pentru rigola Hydro BG, tip retea cu prindere rapida , din otel zincat, cl B125,prindere rapida, LN100, (Lx lx h) 1000x147x25 mm, ochiuri 30x10 mm	m	2,000	580,00 0,00	1 160,00 0,00
35	TsC54C aplicativ	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня). fractia 20-40mm	m3	12,720	568,75 93,65	7 234,55 1 191,28
36	DE16A aplicativ	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (Uluc 240x160x60mm)	buc	32,000	82,93 28,38	2 653,73 908,16
37	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см).(Placi 200x100x60mm)	m2	84,800	307,58 56,38	26 082,50 4 781,16
		Total Pavaj din placi de beton Inklusiv salariu				67 688,03 15 280,70
		7. Instalarea echipamentului				
38	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m	m3	6,400	293,26 293,26	1 876,86 1 876,86

1	2	3	4	5	6	7
		latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite				
39	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti subcota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01,turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...). (Beton C16/20)	m3	3,500	1 972,06 416,24	6 902,21 1 456,84
40	TsH91B aplicativ	Instalarea Balansoar, PTP 012-02 (inclusiv echipament)	buc	1,000	7 673,34 558,14	7 673,34 558,14
41	TsH91B aplicativ	Instalarea Nisipiera, PTP 035 (inclusiv echipament)	buc	1,000	5 673,34 558,14	5 673,34 558,14
42	TsH91B aplicativ	Instalarea Balansoar, PTP 044-56 (inclusiv echipament)	buc	1,000	7 673,34 558,14	7 673,34 558,14
43	TsH91B aplicativ	Instalarea Carusel, PTP 027 (inclusiv echipament)	buc	1,000	18 673,34 558,14	18 673,34 558,14
44	TsH91B aplicativ	Complex de joaca, PTP 16-05A (inclusiv echipament)	buc	1,000	50 673,34 558,14	50 673,34 558,14
45	TsH91B aplicativ	Panou interactiv, PTP 040-02A (inclusiv echipament)	buc	1,000	15 673,34 558,14	15 673,34 558,14
46	TsH91B aplicativ	Tabla pentru desen cu creta PTP 640-01 (inclusiv echipament)	buc	1,000	3 173,34 558,14	3 173,34 558,14
47	TsH91B aplicativ	Tobogan din plastic, PTP 13L-01T2 (inclusiv echipament)	buc	1,000	9 673,34 558,14	9 673,34 558,14
48	TsH91B aplicativ	Instalarea Leagan, PTP 50-1 (inclusiv echipament)	buc	1,000	10 673,34 558,14	10 673,34 558,14
49	TsH91B aplicativ	Instalarea Scaun, PTP 020-02 (inclusiv echipament)	buc	2,000	2 673,34 558,14	5 346,68 1 116,28

1	2	3	4	5	6	7
		Total Instalarea echipamentului Inclusiv salariu				143 685,83 9 473,24

		Total		862 494,82
		Asigurarea sociala	24,00 %	34 464,51
		Transportarea materialelor	5,00 %	32 850,12
		Total	100,00 +	929 809,45
		Cheltuieli de regie	6,00 %	55 788,57
		Total	100,00 +	985 598,02
		Beneficiul	4,00 %	39 423,92
		Total	100,00 +	1 025 021,94
		TVA	20,00 %	205 004,39
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 230 026,33 143 602,12

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)