

OFERTANT : S.A. "CONSTRUCTORUL-SUD", C/F 1003603005839

WinCmeta2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect

Inspectoratul National de Probatiune

**Lucrari de reparatie a sediului Biroului de
probatiune Cahul, or.Cahul, str.Ioan Voda cel
Cumplit,71.**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de reparatii
(formular desfreurat)

№ ert.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			272,32 81,48
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3800	52,57	72,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	52,57	8,94
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	135,00	143,17
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	24,00	25,45
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	22,00	22,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,00	0,00
2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (gr.12mm)	m2			298,73 115,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	52,57 S.A.	107,77

Lucrari

