

Obiectivul: R-ul Ceadir-Lunga

Obiectul: Satul Gaidar

Devizul: Lucrari de constructie unei portiuni de drum in s. Gaidar, r-ul Ceadir-Lunga

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 13.24.1

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
|-----|--------------------------------|--|-------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I. | 100m2 | 15,1200 |
| 2 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor. | m3 | 32,4000 |
| 3 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris. H=10cm | 100m2 | 13,5000 |
| 4 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см). | m | 540,0000 |
| 5 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare G=8cm, din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток G=8см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см). | m2 | 1 350,0000 |
| 6 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km. | t | 48,6000 |
| 7 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка земли (грунта) с булыжниками, с камнями в автотранспорт). | t | 48,6000 |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



L.S.

