

Lucrari de amenajare a terenului de mini-fotbal

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 464 865,84 lei

Intocmit in prețuri curente 02.07.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de amenajarea				
1	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni (Очистка участка от травы и бурьяна)	100m2	6,400	394,80 394,80	2 526,72 2 526,72
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	6,400	113,44 0,00	726,00 0,00
3	TsG19B	Indeprtarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor, in terenuri neaccidentate, pe distanta medie de 50 m, cu buldozer pe senile S-1500 (Вывоз механизированный выкорчеванного материала или пней, на неповрежденных участках, на среднее расстояние 50 м гусеничным бульдозером S-1500)	ha	0,060	3 270,00 0,00	196,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, связный грунт)	100m2	6,400	1 261,80 541,80	8 075,52 3 467,52
5	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 0,75 м, твердый грунт)	m3	12,480	161,40 161,40	2 014,26 2 014,26
6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	104,000	192,19 40,20	19 987,66 4 180,80
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута) 20-40 mm gr 15 cm	m3	96,000	680,50 59,40	65 328,00 5 702,40
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута) 5-20 mm gr. 5 cm	m3	32,000	680,50 59,40	21 776,00 1 900,80
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута) 0-5 mm gr. 2 cm	m3	12,800	680,50 59,40	8 710,40 760,32
10	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si	buc	42,000	142,40 120,00	5 980,80 5 040,00

1	2	3	4	5	6	7
		ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m (Разработка грунта буровой установкой на рабочей площадке, под ямы для столбов и анкеров для электрификации, грунт II - III категории, на глубину 2,5 м)				
11	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций)	t	1,268	23 010,60 2 400,00	29 177,44 3 043,20
12	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	1,680	1 946,70 270,00	3 270,45 453,60
13	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций)	t	0,845	23 010,88 2 400,00	19 444,19 2 028,00
14	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv.(Установка	m2	8,000	8 273,79 200,40	66 190,32 1 603,20

1	2	3	4	5	6	7
		металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью до 7 м2 включительно) 2 porti metalice 2000x2000 mm				
15	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)	m2	87,360	96,73 66,00	8 450,34 5 765,76
16	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m (Ограждения из проволочной сетки с панелями ограждения из круглых стальных рам, по сборным ж/б столбам на расстоянии 2 м друг от друга, с уплотнением щебнем, высотой 2,05м) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275	m	104,000	260,31 66,00	27 072,24 6 864,00
17	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Предохранительная сетка многоразового использования для покрытия сооружений) Material marunt (sfoara etc.)=1,050	m2	156,000	9,07 8,40	1 415,70 1 310,40
18	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m (Разработка грунта буровой установкой на рабочей площадке, под ямы для столбов и анкеров для электрификации, грунт II - III категории, на глубину 2,5 м)	buc	4,000	142,40 120,00	569,60 480,00

1	2	3	4	5	6	7
19	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal (Изготовление и установка щитов, ворот и столбов для спортплощадок - футбольные ворота)	buc	2,000	8 793,44 1 753,20	17 586,89 3 506,40
		Total Lucrari de amenajarea Inclusiv salariu				308 498,73 50 647,38

	Total	lei	308 498,73
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	12 155,37
	Transportarea materialelor	10,00 %	24 150,7
	Cheltuieli directe	100,00 +	344 804,8
	Cheltuieli de regie	7,00 %	24 136,34
	Beneficiu de deviz	5,00 %	18 447,06
	Total	100,00 +	387 388,2
	TVA	20,00 %	77 477,64
	Total deviz: Inclusiv salariu		464 865,84 50 647,38

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de amenajare a terenului de mini-fotbal

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 464 865,84 lei

Intocmit in prețuri curente 02.07.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	11,908	60,00	714,48
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	95,680	60,00	5 740,80
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	26,860	60,00	1 611,60
4.	7129020012800	Pavator	h-om	54,080	60,00	3 244,80
5.	7137010011500	Electrician	h-om	3,680	60,00	220,80
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	102,776	60,00	6 166,56
7.	7212030022700	Sudor	h-om	1,520	60,00	91,20
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	21,840	60,00	1 310,40
9.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	91,555	60,00	5 493,30
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	18,400	60,00	1 104,00
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	349,640	60,00	20 978,40
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,357	60,00	2 181,42
13.	9312040019600	Sapator	h-om	29,827	60,00	1 789,62
Total manopera						50 647,38

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	161,920	500,00	80 960,00
2.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,726	500,00	363,00
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,142	500,00	571,00
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,040	490,00	19,60
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,936	490,00	458,64
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,802	490,00	882,98
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,368	30,00	131,04
8.	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	1,638	50,00	81,90
9.	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	1,188	5 500,00	6 534,00
10.	2320166200676	White spirit	kg	8,736	65,00	567,84
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,212	30,00	6,36
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,137	30,00	4,11
13.	2430116104160	Email alchidic	kg	14,851	45,00	668,30
14.	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	1,782	40,00	71,28
15.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	5,200	50,00	260,00
16.	2430226100700	Grund alchidic	kg	9,085	45,00	408,83
17.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	4,368	45,00	196,56
18.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	9,610	65,00	624,65
19.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	329,680	2,70	890,14
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	321,660	2,70	868,48
21.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	511,560	2,70	1 381,21
22.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,680	1 300,00	6 084,00
23.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	104,520	80,00	8 361,60
24.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	17,472	5,00	87,36
25.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	51,268	27,00	1 384,24

26.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	171,600	90,00	15 444,00
27.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	4,226	20,00	84,52
28.	2811106301200-50	Elemente metalice 50*50*3 mm	kg	1 015,870	20,00	20 317,40
29.	2811106301200-80	Elemente metalice 80*80*3 mm	kg	1 437,500	20,00	28 750,00
30.	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	18,400	20,00	368,00
31.	28121063060001	Porti metalice 2000x2000 mm	m2	8,000	8 000,00	64 000,00
32.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,080	65,00	70,20
33.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,951	65,00	61,81
34.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	13,734	2,00	27,46
35.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	13,734	2,00	27,46
36.	2874115883700	Saiba M 20	buc	13,734	2,00	27,46
37.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,762	35,00	26,67
38.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,111	0,00	0,00
39.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,538	20,00	130,76
40.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,127	20,00	22,54
41.	4100126202818	Apa	m3	14,080	20,00	281,60
Total materiale de constructii						241 507,0

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	5,520	650,00	3 588,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	59,136	85,00	5 026,56
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	29,568	40,00	1 182,72
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,560	15,00	23,40
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,210	600,00	726,00
6.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,960	500,00	4 480,00
7.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,030	450,00	13,50
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,436	450,00	196,20
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,008	15,00	15,12
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,096	150,00	14,40
11.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,317	650,00	206,05
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,420	500,00	210,00
13.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	22,080	30,00	662,40
Total utilaje de constructii						16 344,35

Total	lei	308 498,73
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	12 155,37
Transportarea materialelor	10,00 %	24 150,7
Cheltuieli directe	100,00 +	344 804,8
Cheltuieli de regie	7,00 %	24 136,34
Beneficiu de deviz	5,00 %	18 447,06
Total	100,00 +	387 388,2
TVA	20,00 %	77 477,64

Total deviz:

464 865,84

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de amenajare a terenului de
mini-fotbal

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de amenajarea				
1	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni (Очистка участка от травы и бурьяна)	100m2			394,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,5800	60,00	394,80
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			113,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	600,00	113,44
3	TsG19B	Indeprtarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor, in terenuri neaccidentate, pe distanta medie de 50 m, cu buldozer pe senile S-1500 (Вывоз механизированный выкорчеванного материала или пней, на неповрежденных участках, на среднее расстояние 50 м гусеничным бульдозером S-1500)	ha			3 270,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	7,2720	450,00	3 270,00
4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, связный грунт)	100m2			1 261,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	60,00	541,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloiri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	500,00	700,00
5	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 0,75 м, твердый грунт)	m3			161,40
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	60,00	143,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	60,00	18,00
6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному	m			192,19
						40,20

1	2	3	4	5	6	7
		основанию 30x15 см)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	60,00	31,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 300,00	58,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,70	8,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	490,00	4,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	80,00	80,40
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута) 20-40 mm gr 15 cm	m3			680,50 59,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	40,00	8,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,00	35,70
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута) 5-20 mm gr. 5 cm	m3			680,50 59,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	40,00	8,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,00	35,70
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута) 0-5 mm gr. 2 cm	m3			680,50 59,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	40,00	8,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,00	35,70
10	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m (Разработка грунта буровой установкой на рабочей площадке, под ямы для столбов и анкеров для электрификации, грунт II - III категории, на глубину 2,5 м)	buc			142,40 120,00
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	60,00	4,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	60,00	115,20
	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,4000	20,00	8,00
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	30,00	14,40
11	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки, фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций)	t			23 010,60 2 400,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	60,00	2 100,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	60,00	300,00
	2811106301200-80	Elemente metalice 80*80*3 mm	kg	1 020,0000	20,00	20 400,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	65,00	29,27
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	2,00	13,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	2,00	13,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	2,00	13,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	30,00	1,94
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	30,00	3,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	20,00	40,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	0,00	0,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	650,00	97,40
12	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B	m3			1 946,70 270,00

1	2	3	4	5	6	7
		250) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	60,00	246,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	2,70	822,15
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7200	490,00	358,17
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	500,00	339,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,89
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	150,00	8,57
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
13	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки, фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций)	t			23 010,88 2 400,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	60,00	2 100,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	60,00	300,00
	2811106301200-50	Elemente metalice 50*50*3 mm	kg	1 020,0000	20,00	20 400,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	65,00	29,23
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	2,00	12,99
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	2,00	12,99
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	2,00	12,99
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	30,00	1,95
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	30,00	3,02
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	20,00	40,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	0,00	0,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	650,00	97,69
14	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv.(Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью до 7 м2 включительно) 2 porti metalice 2000x2000 mm	m2			8 273,79 200,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	60,00	11,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000	60,00	132,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,00	48,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	60,00	9,00
	28121063060001	Porti metalice 2000x2000 mm	m2	1,0000	8 000,00	8 000,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	490,00	2,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	2,70	3,65
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	65,00	8,78
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	50,00	32,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	650,00	26,00
15	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)	m2			96,73 66,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	60,00	66,00
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	45,00	4,68
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	65,00	7,15
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	45,00	2,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	45,00	7,65
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	65,00	6,50
16	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m (Ограждения из проволочной сетки с панелями ограждения из круглых стальных рам, по сборным ж/б столбам на расстоянии 2 м друг от друга, с уплотнением щебнем, высотой 2,05м) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275	m			260,31 66,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	60,00	55,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,00	10,80
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2		90,00	148,50
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	27,00	13,31
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	650,00	32,50
17	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Предохранительная сетка многоцветного использования для покрытия сооружений) Material marunt (sfoara etc.)=1,050	m2			9,07 8,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400	60,00	8,40
	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,0100	50,00	0,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
18	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru, pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m (Разработка грунта буровой установкой на рабочей площадке, под ямы для столбов и анкеров для электрификации, грунт II - III категории, на глубину 2,5 м)	buc			142,40 120,00
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	60,00	4,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	60,00	115,20
	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,4000	20,00	8,00
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	30,00	14,40
19	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal (Изготовление и установка щитов, ворот и столбов для спортплощадок - футбольные ворота)	buc			8 793,44 1 753,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	60,00	164,40
	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100	60,00	150,60
	71240100107001	Dulgher	h-om	13,4300	60,00	805,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	60,00	552,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	60,00	80,40
	2811106301200-50	Elemente metalice 50*50*3 mm	kg		20,00	1 539,70
	2811106301200-80	Elemente metalice 80*80*3 mm	kg		20,00	1 441,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	2,70	419,66
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	500,00	181,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	490,00	140,63
	2010102914164	Grinzi stejari cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,5940	5 500,00	3 267,00
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,3810	35,00	13,34
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,8910	40,00	35,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	20,00	1,38

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.