

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Modernizarea sistemului de aprovizionare cu energie termica pentru IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1, din str. Serghei Lazo, 7, mun. Chisinau**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП - 0.25	buc	1,000
2	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,180
3		Teava PVC 20mm	m	18,000
4	08-02-407-6	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,020
5		Tub metalic flexibil cu izolatie d=25	m	2,000
6	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,280
7		Cablul din cupru, sectiunea 3*4 mm ² ВВГнг -Ls -660	m	3,000
8		Cablul din cupru, sectiunea 3*2.5 mm ² ВВГнг -Ls -660	m	20,000
9		Cablul din cupru, sectiunea 3*1.5 mm ² ВВГнг - Ls - 660	m	5,000
10	08-02-152-1	Constructii metalice de cablu: polita-consola din otel cornier	t	0,010
11		Cutie de distributie pentru conductor in teava	buc	5,000
12	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm ² Otel lat 25*4 mm	100 m	0,020

1	2	3	4	5
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000
14	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - Punct de evidenta a energiei electrice.	buc	1,000
15	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,000
16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000
17	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000
18	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Limitator supratensiune	buc	1,000
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,000
20	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara	100 buc	0,010
		2. Costul utilajului		
21		Transformator de coborare 220/24 ЯТП - 0.25	buc	1,000
22		Intrerupator automat, 25A, tip C BA 47-29/1/C25	buc	1,000
23		Lada pentru contor si 4 module	buc	1,000
24		Contor electronic monofazat 200 V, cu telemetrie, 5-85A	buc	1,000
25		Intrerupator de sarcina 20A, 2P	buc	1,000
26		Intrerupator automat, 20A, tip B BA 47-29/1/C20	buc	1,000
27		Panou cu 18 module IP54	buc	1,000
28		Limitator de supratensiune ОПС1-С-2Р	buc	1,000

1	2	3	4	5
29		Intrerupator de sarcina 20A, 2P	buc	1,000
30		Intrerupator automat, 16A, tip C 1P, B BA 47-29/1/C16	buc	1,000
31		Intrerupator automat, 6A, tip B 1P	buc	1,000
32		Intrerupator automat diferential, 10A, tip C ABDT32/C10/30mA	buc	1,000
33		Priza cu contactor de impamintare PAp 10-3- OII	buc	1,000
34		Lanterna portabila	buc	1,000
Total				
Servicii laborator electrotehnic				
Elaborare set documente si dare in exploatare				