

**Renovarea si extinderea retelei
de iluminat stradal din s.
Pelivan, r. Orhei**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1

Valoarea de deviz 79 999,38 lei

Intocmit in prețuri curente 30.09.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	438,77	27,00	11 846,79
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1,02	27,00	27,54
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	27,00	2,70
		Total manopera				11 877,03

Materiale:

1.	0002192	furnitura de sustinere KM-1800	buc	24,00	32,50	780,00
2.	00127215	Cablu VVG 3*2.5MM2	m	60,00	8,85	531,00
3.	002191	Pivot de ancorare/ sustinere a furniturii de intindere 3AC 4*16-50/14400	buc	24,00	15,00	360,00
4.	012211	Complect de furnitura de sustinere intermediara a conductoarelor torsadate KOIIM 1500	buc	34,00	53,33	1 813,22
5.	012458	Tub metalic gofrat cu izolatie PVC.25mm (P3-IPI 25)	m	14,00	10,60	148,40
6.	0165481	Intrerupator automat BA47-29, IP20, Inom-25A, 1P, tip B	buc	1,00	17,50	17,50
7.	02115221	clema ПС-1-1	buc	73,00	15,83	1 155,59
8.	02145351	Cablu AVVG 2*16MM2	m	3,00	8,12	24,36
9.	0215221	clema 3OI 16-70/2,5-35	buc	109,00	22,33	2 433,97
10.	02251	banda metalica inoxidabila F2007	buc	112,00	6,75	756,00
11.	02261	Clema lacat de fixare metalice inoxidabile A200	buc	112,00	2,25	252,00
12.	025139	Panou de evidenta, IP44, BZUM-DDE-1 25	buc	1,00	719,17	719,17
13.	0254117	Pilon CB-95-3	buc	2,00	1 375,00	2 750,00
14.	026548	cablu AVVG 2*25MM2	m	14,00	12,40	173,60
15.	10081	cablu CIII-5 2*25MM2	m	1 500,00	7,80	11 700,00
16.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,03	10 500,00	315,00
17.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,02	10 500,00	210,00
18.	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	1,81	30,00	54,30
19.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,88	25,00	97,00
20.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,29	5,00	66,45
21.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,02	11 350,00	227,00

22.	1019460	Banda "TIXB-304"	kg	0,40	35,00	14,00
23.	1019852	Vopsea	kg	19,91	25,00	497,75
24.	1098461	Intrerupator de sarcina BH-32 IP20 ,Inom-63A 2P	buc	1,00	35,60	35,60
25.	110-9082	Constructii din otel de fixare al utilajului electric IDD	t	0,05	11 350,00	567,50
26.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,17	560,00	95,20
27.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,19	373,00	70,87
28.	21451	Panou de distributie , IP54 ИИМП-2-3	buc	1,00	345,00	345,00
29.	2201565	Cablu APV 1*16	m	40,00	2,22	88,80
30.	2504117	Pilon CB-105-5	buc	1,00	2 100,00	2 100,00
31.	25632	Tub retractabil 12-3 (1m)	m	8,00	2,50	20,00
32.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	69,27	1,21	83,817
33.	32546	Manusa termoretractabila 2P D25	buc	2,00	16,70	33,40
34.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,07	12,00	0,84
35.	42506	Consola cu un brat	buc	33,00	60,00	1 980,00
36.	45101501	Intrerupator Automat BA47-29 , IP20, Inom=32A,1P,tipB	buc	1,00	19,50	19,50
37.	5009031	Scoabe	10 buc	3,88	20,00	77,60
38.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,40	10,00	14,00
39.	5009062	Papuci de cablu	buc	36,60	2,00	73,20
40.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИИГ-50"	buc	7,00	5,00	35,00
41.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,02	50,00	1,00
42.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,33	80,00	26,40
43.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,31	50,00	15,50
44.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,58	35,00	20,30
45.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,90	10,00	9,00
46.	54210	papuc de cablu din aluminiu. TA 25 (KBT)	buc	6,00	3,15	18,90
47.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,93	80,00	74,40
48.	56471	Relev de timp AHC15A, Ub-220V, Inom-16A	buc	1,00	219,30	219,30
49.	62450	Conectoare Forbox D6mm	buc	109,00	1,50	163,50
50.	65481	Intrerupator automat BA47-29, IP20, Inom-6A,1P, tip B	buc	2,00	16,50	33,00
51.	65511	Limitatoare ale tensiunilor de impuls, ОИС1-С (1pol)	buc	1,00	116,66	116,66
52.	68140	Contor de evidenta a energiei electrice, conectare directa, tarifarunitara, ZCG 112, Unom-230V, I-5 (85) A; 50Hz	buc	1,00	354,17	354,17
53.	8905410	Corp de iluminat SMD LED 50W (3ani garantie)	buc	14,00	241,00	3 374,00
54.	89521	Demaror electromagnetice, KM 40-20, U bobina-230V, Icontact-40A	buc	1,00	142,50	142,50
55.	895410	Corp de iluminat SMD LED 30W (3ani garantie)	buc	19,00	200,00	3 800,00
		Total materiale de constructii				39 105,27

Utilaje de constructii:

1.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	17,92	10,00	179,20
2.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	37,10	150,00	5 565,00
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,62	10,00	76,20
4.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	2,49	250,00	622,50
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,15	10,00	1,50

6.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,84	50,00	42,00
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,17	100,00	17,00
		Total utilaje de construcții				6 503,40

Total	lei	66 666,15
TVA (II3) * 20 %	20,00 %	13 333,23

Total deviz:

79 999,38

Intocmit

"CVR-Electro"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria s. Pelivan, r-ul Orhei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)