

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Утепление детского сада №5 "Родничок" мун.

Комрат

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Утепление фасада | | |
| 1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor a peretilor (Грунтовка наружных поверхностей стен) betonokontakt | m2 | 1 943,6000 |
| 2 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 130kg/m3 10cm | m2 | 1 748,6000 |
| 3 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului betonocontact intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов) | m2 | 1 748,6000 |
| 4 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК") | m2 | 1 748,6000 |
| 5 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 10cm | m2 | 195,0000 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor a peretilor (Грунтовка наружных поверхностей стен) betonokontakt | m2 | 195,0000 |
| 7 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм) | m2 | 227,1000 |
| 8 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 | m2 | 1 943,6000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|----|----------|
| | | zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) | | |
| 9 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) | m | 216,6000 |
| | | 2. Утепление откосов | | |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor a peretilor (Грунтовка наружных поверхностей стен) betonokontakt | m2 | 315,9000 |
| 11 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 130кг/м3 3см | m2 | 315,9000 |
| 12 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului betonocontact intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов) | m2 | 315,9000 |
| 13 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК") | m2 | 315,9000 |
| | | 3. Отмостка | | |
| 14 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3) | m3 | 39,9800 |
| 15 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) | m3 | 13,3200 |
| 16 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) | m3 | 26,5600 |
| 17 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 | kg | 105,2700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|-----|----------|
| | | кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) | | |
| 18 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления) | m2 | 16,8000 |
| 19 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, бетон класса...) | m3 | 26,6500 |
| | | 4. Електрика | | |
| 20 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены) | m | 500,0000 |
| 21 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм2) ВВГ 3*2,5 | m | 500,0000 |
| 22 | RpEF19A | Montarea proiectorului (Установка прожекторов) | buc | 12,0000 |
| | | 5. Вход в подвал | | |
| 23 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов) | m2 | 39,7500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|----|----------|
| 24 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов) | m2 | 39,7500 |
| 25 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: обрешетка) | kg | 346,0000 |
| 26 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2) | m2 | 39,7500 |
| 27 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска вручную красками на основе алкидных смол, по месту, в 1 слой грунта и 1 слой краски поверхностей металлических конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи и т.д.), из легких профилей) | t | 0,3460 |

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria mun. Comrat

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria mun. Comrat

**3. Obiectul achizițiilor Schimbarea acoperisului Gradinitei de Copii №5
"Izvoras" din mun. Comrat**

| № cert. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|------------|--------------------------------|--|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Acoperis - Blocurile A si C | | |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment | m2 | 1 254,7000 |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 1 254,7000 |
| 3 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - talpa popilor si popii de sustinere a acoperisului blocului "A" | m3 | 1,0600 |
| 4 | CA04B | Beton turnat in centuri monolite, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv | m3 | 9,6000 |
| 5 | CC02D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru centuri monolite, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 580,8000 |
| 6 | CC02C4 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru centuri monolite, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 155,9000 |
| 7 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (centuri monolite) inclusiv sprijinirile | m2 | 24,0000 |
| 8 | CD66B | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la stilpi de sustinere a maurlatului, cu dimensiunile 380x380mm, cu prepararea | 100m2 | 0,2600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|----|------------|
| | | manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului peste 4 m | | |
| 9 | RpCH05F | Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - coame, pane din grinzi de rasinoase | m | 2,3300 |
| 10 | RpCH05G | Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - talpi din dulapi de rasinoase | m | 0,2900 |
| 11 | RpCH05D | Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase | m | 0,9900 |
| 12 | RpCH05C | Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - clesti din dulapi de rasinoase | m | 0,9000 |
| 13 | RpCH05B | Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - contrafise din rigle de rasinoase | m | 0,5600 |
| 14 | RpCH08B | Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete cu console aparente, geluite si profilate | m2 | 101,5000 |
| 15 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (capriori) | m3 | 1,2500 |
| 16 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (contrasipca) | m3 | 2,4300 |
| 17 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect | m2 | 1 254,7000 |
| 18 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 1 370,7000 |
| 19 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la | m2 | 1 370,7000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------|--|----|----------|
| | | cosuri etc. | | |
| 20 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - cornise | m2 | 116,3000 |
| 21 | CE19A | Jgheaburi semirotond, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m | m | 211,4000 |
| 22 | CE21A | Burlane rotunde, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m | m | 110,0000 |
| 23 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 199,0000 |
| 24 | CL57A | Elemente de fixare - Ancore metalice "A1" | kg | 88,5000 |
| | | 2. Galeriile 1 si 2 | | |
| 25 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (maurlat 150*150) | m3 | 0,9300 |
| 26 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 0,4300 |
| 27 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect | m2 | 50,9000 |
| 28 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (contrasipca) | m3 | 0,1290 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------|---|-------|---------|
| 29 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme | 100m2 | 0,5090 |
| 30 | CN51K | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme | 100m2 | 0,5090 |
| 31 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 50,9000 |
| 32 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 50,9000 |
| 33 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - cornise | m2 | 22,7000 |
| 34 | CE19A | Jgheaburi semirotund, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m | m | 41,2000 |
| 35 | CE21A | Burlane rotunde, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoare, montate pe lungimi mai mari de 20 m | m | 14,8000 |
| 36 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 40,0000 |
| 37 | CL57A | Elemente de prindere - Ancore metalice "A1" | kg | 39,6000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|----|----------|
| | | 3. Copertine | | |
| 38 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 49,3000 |
| 39 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 49,3000 |
| 40 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 49,3000 |
| 41 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc. | kg | 494,7000 |
| 42 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (contrasipca) | kg | 431,1200 |
| 43 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrade) | kg | 774,3500 |
| 44 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual | t | 1,2050 |
| | | 4. Pragurile de la intrare | | |
| 45 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, peretii pragurilor existente | m3 | 25,5000 |
| 46 | CA10A | Turnare beton aparent cu parament brut cu mijloace clasice, preparat cu centrala de | m3 | 25,5000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|---|----|------------|
| | | betoane sau beton marfa conform art. CA01, Praguri si scari de acces noi | | |
| 47 | CI21A | Placarea pragurilor si scarilor de acces cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 163,2000 |
| 48 | CK26D | Placi din aluminiu, cu cauciuc antididerapant | m | 163,2000 |
| | | 5. Scarile antiincendiare | | |
| 49 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 3 000,0000 |
| 50 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: Montarea scarii antiincendiare | kg | 3 531,3600 |
| 51 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual | t | 3,5331 |