

**"Строительство новой
щебеночной дороги к
культурно-историческому
комплексу "Yozakay" с.
Авдарма, р. Комрат**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Реконструкция участка дороги

Valoarea de deviz 2 092 155,89 lei

Intocmit in prețuri curente 28.01.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Подготовительные работы				
		1.1. Снятие растительного слоя				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	42,7200	217,80	9 304,42
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Погрузка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в автомобили,)	100 m3	42,7200	370,50	15 827,76
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	5 126,4000	5,10	26 165,15
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы на отвале, грунт I категории)	100 m3	42,7200	77,21	3 298,32
5	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria I (K=2000)	100 m3	42,7200	51,90	2 217,17

1	2	3	4	5	6	7
		Total Снятие растительного слоя Inclusiv salariu				56 812,82 738,97
		1.2. Срезка кустарника				
6	TsG04A	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase	ha	0,0010	1 280,00	1,28
		<i>Total</i>	lei			1,28
		Total Срезка кустарника Inclusiv salariu				1,28
		<i>Total</i>	lei			56 814,10
		Total Подготовительные работы Inclusiv salariu				56 814,10 738,97
		2. Земляное полотно				
7	TsC03F1	(в резерве ; Y=1.8t/m ³) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m ³	105,6400	427,50	45 161,10
8	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	19 015,200 0	7,59	144 325,37
9	TsC03F1	(в резерве-для пешеходной дорожки ; Y=1.8t/m ³) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m ³	1,6800	427,50	718,20
10	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	302,4000	7,59	2 295,22
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m ³	107,3200	93,78	10 064,22
12	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*8=4 km, teren categoria II	100 m ³	107,3200	226,08	24 262,90



1	2	3	4	5	6	7
		K=8,0000				
13	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv (Уплотнение катками весом 10т)	100 m3	107,3250	661,34	70 978,66
14	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (Механизированный полив)	m3	1 073,2000	7,70	8 263,64
15	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (нарезка кюветов)	100 m3	4,8000	332,50	1 596,00
16	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (надвижка растительного слоя на откосы)	100 m3	3,2000	217,80	696,96
		Total	lei			308 362,27
		Total Земляное полотно Inclusiv salariu				308 362,27 20 916,56
		3. Планировочные работы				
17	TsE05B	(обочины) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	26,0000	41,58	1 081,08
18	TsC03B1	(откосов) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,2000	389,50	1 246,40
		Total	lei			2 327,48




1	2	3	4	5	6	7
		Total Планировочные работы Inclusiv salariu				2 327,48
		4. Дорожная одежда (с учётом остановочной полосы)				
19	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (h=10cm Устройство подстилающего слоя из песчаногравийной смеси)	m3	982,5000	329,25	323 483,44
20	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr- un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 cm механизированным способом)	100m2	64,3400	6 485,85	417 299,81
21	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1*10=10 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении толщины на каждый 1*10=10,0 cm добавляется норма DI34) K=10,0000	100m2	64,3400	3 213,00	206 724,42
		<i>Total</i>	lei			947 507,67
		Total Дорожная одежда (с учётом остановочной полосы) Inclusiv salariu				947 507,67 26 824,27
		5. Искусственные сооружения 5.1. Устройство водопропускных труб Ф0,8м				
22	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40 м3)	100 m3	1,0500	389,50	408,97
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (подготовка из щебня M400)	m3	5,5560	444,68	2 470,62
24	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 F200 W6) Alte utilaje=1,0300	m3	12,8000	1 434,58	18 362,63
25	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 150	m3	1,1000	1 364,19	1 500,61
26	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea	m3	12,4600	2 102,97	26 203,05

1	2	3	4	5	6	7
		rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (TS80-25-3)				
27	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri(портальный блок ПБ-1) Alte materiale=1,0300	m3	7,9200	1 774,20	14 051,68
28	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum (=55kg)	m	61,1110	22,95	1 402,39
29	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m2	17,4000	79,76	1 387,91
30	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m2	88,6000	154,30	13 670,89
31	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	35,0000	17,87	625,61
32	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	35,0000	43,37	1 517,78
33	примечани е	Устройство укрепления	m3	0,0000	0,00	0,00
34	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (разработка грунта на входе трубы)	100 m3	1,2000	427,50	513,00
35	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	216,0000	5,10	1 102,46
36	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in	100 m3	0,7200	427,50	307,80

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II (устройство кювета)				
37	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	129,6000	5,10	661,47
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (подготовка из щебня М400 Н=10см)	m3	11,5600	444,68	5 140,45
39	DI130	(откосы и лоток на входе трубы) Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2	0,5300	32 418,30	17 181,70
40	DI131	Pentru fiecare 1*7=7.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Alte materiale=1,0300 K=7,0000	100m2	-0,5330	13 515,63	-7 203,83
41	DI130	(откосы на выходе трубы) Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2	0,3410	32 418,33	11 054,65
42	DI131	Pentru fiecare 1*7=7.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Alte materiale=1,0300 K=7,0000	100m2	-0,3410	13 516,69	-4 609,19
43	DI130	(лоток на выходе трубы) Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2	0,2850	32 417,61	9 239,02
44	DI131	Pentru fiecare 1*3=3.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Alte materiale=1,0300 K=3,0000	100m2	-0,2850	6 544,35	-1 865,14
45	DI119	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale (упоры - B15 F200 W6) Alte utilaje=1,0300	m3	1,5200	1 434,50	2 180,44
46	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (ресбирма из рванного камня фр. 120-200)	m3	3,9000	584,49	2 279,53
47	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,6200	93,78	245,70

1	2	3	4	5	6	7
48	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II K=2,0000	100 m3	2,6200	56,52	148,09
		<i>Total</i>	lei			117 978,29
		Total Искусственные сооружения 5.1. Устройство водопропускных труб Ф0,8м Inklusiv salariu				117 978,29 30 446,19
		6. Обстановка и принадлежности дороги 6.1. Устройство съездов				
49	TsE05B	(земполотна) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,5610	41,58	272,80
50	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	5,2490	6 485,86	34 044,27
51	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1*5=5 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении толщины на каждый 1*5=5,0 см добавляется норма DI34) K=5,0000	100m2	5,2490	1 606,50	8 432,52
		<i>Total</i>	lei			42 749,59
		Total Устройство съездов Inklusiv salariu				42 749,59 1 495,13
		6.2. Устройство разворотной площадки				
52	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (h=10cm Устройство подстилающего слоя из песчаногравийной смеси)	m3	40,0000	329,25	13 169,81
53	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2	4,0000	6 485,85	25 943,41



1	2	3	4	5	6	7
		sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)				
54	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1*10=10 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении толщины на каждый 1*10=10,0 см добавляется норма DI134) K=10,0000	100m2	4,0000	3 213,00	12 852,00
		Total	lei			51 965,22
		Total Устройство разворотной площадки Inclusiv salariu				51 965,22 1 485,32
		6.3. Устройство пешеходной дорожки				
55	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	1,0100	321,30	324,51
56	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1*3=3,0 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при уменьшении толщины на каждый 1*3=3,0 см добавляется или уменьшается норма DI134) K=3,0000	100m2	-1,0100	963,90	-973,54
		Total	lei			-649,03
		Total Устройство пешеходной дорожки Inclusiv salariu				-649,03
		6.4. Устройство дорожных знаков				
57	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	7,0000	427,85	2 994,94
58	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera	buc	7,0000	759,40	5 315,83



**"Строительство новой
щебеночной дороги к
культурно-историческому
комплексу "Yozakay" с.
Авдарма, р. Комрат**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Реконструкция участка дороги**

Valoarea de deviz 2 092 155,89 lei

Intocmit in prețuri curente 28.01.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	11,2200	57,66	646,94
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	15,8889	57,66	916,15
3.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,9600	57,66	113,01
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	435,8807	57,66	25 132,88
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9900	57,66	57,08
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	964,1578	57,66	55 593,33
		Total manopera				82 459,39

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	73,5890	68,00	5 004,05
2.	1411122201001d	Piatra bruta pentru constructii (ресбирма из рванного камня фр. 120-200)	m3	3,9390	420,00	1 654,38
3.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	73,5890	255,00	18 765,20
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	12,7403	255,00	3 248,77
5.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	2 282,4396	255,00	582 022,10
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	11,7452	255,00	2 995,03
7.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	110,3835	255,00	28 147,79
8.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm M400 H=10cm	m3	19,6834	255,00	5 019,27
9.	1421102200467	Balast	m3	1 198,6500	255,00	305 655,75
10.	14211022004671	Balast (h=10 cm)	m3	48,8000	255,00	12 444,00
11.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,4905	165,00	245,93
12.	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	36,6666	3,50	128,33
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,6267	3 100,00	1 942,77
14.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	12,2222	5,00	61,11
15.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0061	150,00	0,92
16.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	7,3333	18,33	134,42
17.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,7012	8 700,00	6 100,44

18.	23203226000401	Bitum	t	0,1461	8 700,00	1 271,07
19.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	18,3333	8,70	159,50
20.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	7,0000	740,00	5 180,00
21.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	434,5000	1,33	577,88
22.	26631021(упоры - B15 F200 W6)	Beton (упоры - B15 F200 W6)	m3	1,5504	1 050,00	1 627,92
23.	2663102100000	Beton	m3	10,5873	1 050,00	11 116,68
24.	2663102100000 B20 F200 W6	Beton B20 F200 W6	m3	13,0560	1 050,00	13 708,80
25.	2666122800561(TS80-25-3)	Tuburi din beton armat (TS80-25-3)	m3	12,4600	1 350,00	16 821,00
26.	2666122800563(порталный блок	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m (порталный блок ПБ-1)	m3	8,1576	1 190,00	9 707,54
27.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0287	230,00	6,60
28.	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	213,5437	8,26	1 763,87
29.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	7,0000	260,00	1 820,00
30.	2873122000751	Piese forjate	kg	53,5806	14,25	763,53
31.	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	14,0000	0,70	9,80
32.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,1400	28,00	3,92
33.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	14,0000	0,65	9,10
34.	4029050	Mortar de ciment	m3	1,7977	850,00	1 528,04
35.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1 369,0420	1,20	1 642,85
36.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4070	1,20	0,49
37.	4100126202818	Apa	m3	1,7116	1,20	2,06
Total materiale de constructii						1 041 290,91

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,1887	146,75	1 054,94
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,5944	155,18	557,77
3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1222	16,00	1,96
4.	2922140007000	Macara	h-ut	36,8445	147,32	5 427,93
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	31,3308	220,00	6 892,78
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	356,3190	146,75	52 289,81
7.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	199,4262	147,61	29 437,30
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	82,4197	146,75	12 095,09
9.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	27,9142	147,61	4 120,41
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	346,2065	190,00	65 779,23
11.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	18,9859	180,00	3 417,47
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	245,6760	180,00	44 221,69
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3300	25,00	8,25
14.	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	7,8004	240,00	1 872,10
15.	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	0,0020	320,94	0,64
16.	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	0,0020	320,94	0,64
17.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6600	147,32	97,23
18.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	793,4076	220,00	174 549,67

19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	150,6331	65,00	9 791,15
		Total utilaje de construcții				411 616,06

Total	lei	1 535 366,36
CASM	22,5 %	234 290,45
Cheltuieli transport	5 %	52 064,55
Total cheltuieli directe		1 821 721,36
Cheltuieli de regie	11,5 %	209 497,95
Total cu cheltuieli de regie		2 031 219,31
Beneficiu de deviz	3 %	60 936,58

Total deviz:

2 092 155,89

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect "Строительство новой щебеночной
дороги к культурно-историческому
комплексу "Yozakay" с. Авдарма, р. Комрат

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Подготовительные работы				
		1.1. Снятие растительного слоя				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3			217,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	180,00	217,80
		Cheltuieli directe	lei			9 304,42
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Погрузка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в автомобили,)	100 m3			370,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	190,00	370,50
		Cheltuieli directe	lei			15 827,76
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,10
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	220,00	5,10
		Cheltuieli directe	lei			26 165,15
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы на отвале, грунт I категории)	100 m3			77,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	255,00	0,51
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	180,00	59,40
		Cheltuieli directe	lei			3 298,32
5	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria I K=2,0000	100 m3			51,90
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0100	255,00	5,10
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1300	180,00	46,80
		Cheltuieli directe	lei			2 217,17
		1.2. Срезка кустарника				
6	TsG04A	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abruti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase	ha			1 280,00
	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	1,9700	320,94	640,00
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	1,9700	320,94	640,00
		Cheltuieli directe	lei			1 280,00
		2. Земляное полотно				
7	TsC03F1	(в резерве ; Y=1.8t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3			427,50

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	190,00	427,50
		Cheltuieli directe	lei			45 161,10
8	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			7,59
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	220,00	7,59
		Cheltuieli directe	lei			144 325,37
9	TsC03F1	(в резерве-для пешеходной дорожки ; Y=1.8t/m ³) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			427,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	190,00	427,50
		Cheltuieli directe	lei			718,20
10	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			7,59
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	220,00	7,59
		Cheltuieli directe	lei			2 295,22
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			93,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	255,00	1,02
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	180,00	72,00
		Cheltuieli directe	lei			10 064,22
12	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*8=4 km, teren categoria II K=8,0000	100 m3			226,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	255,00	24,48
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	180,00	201,60
		Cheltuieli directe	lei			24 262,90
13	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv (Уплотнение катками весом 10т)	100 m3			661,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	57,66	174,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	146,75	487,21
		Cheltuieli directe	lei			70 978,66
14	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (Механизированный полив)	m3			7,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	1,20	1,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	65,00	6,50
		Cheltuieli directe	lei			8 263,64
15	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (нарезка кюветов)	100 m3			332,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	190,00	332,50
		Cheltuieli directe	lei			1 596,00
16	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv intretinere	100 m3			217,80

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (надвжка растительного слоя на откосы)				
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	180,00	217,80
		Cheltuieli directe	lei			696,96
		3. Планировочные работы				
17	TsE05B	(обочины) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			41,58
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	220,00	41,58
		Cheltuieli directe	lei			1 081,08
18	TsC03B1	(откосов) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			389,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	190,00	389,50
		Cheltuieli directe	lei			1 246,40
		4. Дорожная одежда (с учётом остановочной полосы)				
19	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (h=10cm Устройство подстилающего слоя из песчаногравийной смеси)	m3			329,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	57,66	8,65
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	255,00	311,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	1,20	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	220,00	4,75
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	147,61	4,03
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	65,00	0,63
		Cheltuieli directe	lei			323 483,44
20	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 cm механизированным способом)	100m2			6 485,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	255,00	4 819,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	255,00	382,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	255,00	255,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	68,00	68,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	1,20	3,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	220,00	9,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	180,00	46,44
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	146,75	164,36
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	147,61	400,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	65,00	26,91
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	240,00	25,44
		Cheltuieli directe	lei			417 299,81
21	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1*10=10 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении толщины на каждый 1*10=10,0 см добавляется норма DI134) K=10,0000	100m2			3 213,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	255,00	3 213,00
		Cheltuieli directe	lei			206 724,42
		5. Искусственные сооружения 5.1. Устройство водопропускных труб Ф0,8м				
22	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			389,50

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40 м3)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	190,00	389,50
		Cheltuieli directe	lei			408,97
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (подготовка из щебня М400)	m3			444,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm M400 H=10cm	m3	1,1500	255,00	293,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,20	0,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	155,18	32,59
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	146,75	61,63
		Cheltuieli directe	lei			2 470,62
24	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 F200 W6) Alte utilaje=1,0300	m3			1 434,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	2663102100000B 20 F200 W6	Beton B20 F200 W6	m3	1,0200	1 050,00	1 071,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 100,00	114,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	147,32	64,95
		Cheltuieli directe	lei			18 362,63
25	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 150	m3			1 364,19
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1000	57,66	467,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	395,0000	1,33	525,35
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,3550	165,00	223,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3700	1,20	0,45
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000	147,32	88,39
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3000	25,00	7,50
		Cheltuieli directe	lei			1 500,61
26	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (TS80-25-3)	m3			2 102,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	2666122800561	Tuburi din beton armat (TS80-25-3)	m3	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	147,32	291,69
		Cheltuieli directe	lei			26 203,05
27	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri(порталный блок ПБ-1) Alte materiale=1,0300	m3			1 774,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8000	57,66	334,43
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1200	850,00	105,06
	2666122800563(портальный блок	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m (портальный блок ПБ-1)	m3	1,0000	1 190,00	1 225,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7400	147,32	109,02
		Cheltuieli directe	lei			14 051,68
28	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum (=55kg)	m			22,95
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	8,70	2,61
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	150,00	0,02
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	5,00	1,00
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	18,33	2,20
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,6000	3,50	2,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	16,00	0,03
		Cheltuieli directe	lei			1 402,39
29	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2	m2			79 76

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,52
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	8 700,00	40,30
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	850,00	6,57
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	230,00	0,38
		Cheltuieli directe	lei			1 387,91
30	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m2			154,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,89
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	8 700,00	60,94
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	850,00	6,57
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	8,26	19,91
		Cheltuieli directe	lei			13 670,89
31	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
		Cheltuieli directe	lei			625,61
32	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			43,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,1000	1,20	0,12
		Cheltuieli directe	lei			1 517,78
33	примечание	Устройство укрепления	m3			0,00
		Cheltuieli directe	lei			
34	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (разработка грунта на входе трубы)	100 m3			427,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	190,00	427,50
		Cheltuieli directe	lei			513,00
35	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,10
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	220,00	5,10
		Cheltuieli directe	lei			1 102,46
36	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (устройство кювета)	100 m3			427,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	190,00	427,50
		Cheltuieli directe	lei			307,80
37	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,10
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	220,00	5,10
		Cheltuieli directe	lei			661,47
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (подготовка из щебня М400 Н=10см)	m3			444,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm М400 Н=10см	m3	1,1500	255,00	293,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,20	0,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	155,18	32,59

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	146,75	61,63
		Cheltuieli directe	lei			5 140,45
39	DI130	(откосы и лоток на входе трубы) Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2			32 418,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,42
	2663102100000	Beton	m3	15,3000	1 050,00	16 547,02
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 700,00	2 329,30
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	14,25	660,49
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 100,00	479,04
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	255,00	2 810,34
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	65,00	164,70
		Cheltuieli directe	lei			17 181,70
40	DI131	Pentru fiecare 1*7=7.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Alte materiale=1,0300 K=7,0000	100m2			13 515,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	3 269,32
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 050,00	8 600,15
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 100,00	248,93
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 700,00	1 397,22
		Cheltuieli directe	lei			-7 203,83
41	DI130	(откосы на выходе трубы) Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2			32 418,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,42
	2663102100000	Beton	m3	15,3000	1 050,00	16 546,89
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 700,00	2 329,35
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	14,25	660,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 100,00	479,09
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	255,00	2 810,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	65,00	164,69
		Cheltuieli directe	lei			11 054,65
42	DI131	Pentru fiecare 1*7=7.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Alte materiale=1,0300 K=7,0000	100m2			13 516,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	3 269,33
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 050,00	8 600,15
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 100,00	249,09
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 700,00	1 398,12
		Cheltuieli directe	lei			-4 609,19
43	DI130	(лоток на выходе трубы) Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2			32 417,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,40
	2663102100000	Beton	m3	15,3000	1 050,00	16 546,91
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 700,00	2 329,16
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	14,25	660,49
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 100,00	478,60
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	255,00	2 810,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	65,00	164,70
		Cheltuieli directe	lei			9 239,02
44	DI131	Pentru fiecare 1*3=3.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Alte materiale=1,0300 K=3,0000	100m2			6 544,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	1 401,12

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 050,00	4 316,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 100,00	125,09
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 700,00	702,11
		Cheltuieli directe	lei			-1 865,14
45	DI119	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale (опоры - B15 F200 W6) Alte utilaje=1,0300	m3			1 434,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,93
	26631021	Beton (опоры - B15 F200 W6)	m3	1,0200	1 050,00	1 071,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 100,00	114,62
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	147,32	64,95
		Cheltuieli directe	lei			2 180,44
46	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (ресбирма из рванного камня фр. 120-200)	m3			584,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	57,66	160,29
	1411122201001dd	Piatra bruta pentru constructii (ресбирма из рванного камня фр. 120-200)	m3	1,0100	420,00	424,20
		Cheltuieli directe	lei			2 279,53
47	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			93,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	255,00	1,02
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	180,00	72,00
		Cheltuieli directe	lei			245,70
48	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II K=2,0000	100 m3			56,52
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	255,00	6,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	180,00	50,40
		Cheltuieli directe	lei			148,09
		6. Обстановка и принадлежности дороги				
		6.1. Устройство съездов				
49	TsE05B	(земполотна) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			41,58
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	220,00	41,58
		Cheltuieli directe	lei			272,80
50	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 cm механизированным способом)	100m2			6 485,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	255,00	4 819,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	255,00	382,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	255,00	255,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	68,00	68,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	1,20	3,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	220,00	9,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	180,00	46,44
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	146,75	164,36
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	147,61	400,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	65,00	26,91
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	240,00	25,44
		Cheltuieli directe	lei			34 044,27
51	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1*5=5 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении	100m2			1 606,50

1	2	3	4	5	6	7
		добавляется норма DI34) K=5,0000				
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	255,00	1 606,50
		Cheltuieli directe	lei			8 432,52
		6.2. Устройство разворотной площадки				
52	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (h=10cm Устройство подстилающего слоя из песчаногравийной смеси)	m3			329,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	57,66	8,65
	14211022004671	Balast (h=10 cm)	m3	1,2200	255,00	311,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	1,20	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	220,00	4,75
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	147,61	4,03
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	65,00	0,63
		Cheltuieli directe	lei			13 169,81
53	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 485,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	255,00	4 819,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	255,00	382,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	255,00	255,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	68,00	68,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	1,20	3,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	220,00	9,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	180,00	46,44
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	146,75	164,36
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	147,61	400,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	65,00	26,91
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	240,00	25,44
		Cheltuieli directe	lei			25 943,41
54	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1*10=10 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении толщины на каждый 1*10=10,0 см добавляется норма DI34) K=10,0000	100m2			3 213,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	255,00	3 213,00
		Cheltuieli directe	lei			12 852,00
		6.3. Устройство пешеходной дорожки				
55	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			321,30
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	255,00	321,30
		Cheltuieli directe	lei			324,51
56	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1*3=3,0 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при уменьшении толщины на каждый 1*3=3,0 см добавляется или уменьшается норма DI34) K=3,0000	100m2			963,90
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	255,00	963,90
		Cheltuieli directe	lei			973,54
		6.4. Устройство дорожных знаков				
57	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru	buc			427,85

1	2	3	4	5	6	7
		circulatie rutiera din metal, confectionati industrial				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	57,66	43,82
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 050,00	105,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	260,00	260,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 994,94
58	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc			759,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	740,00	740,00
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,65	1,30
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	28,00	0,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 315,83

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**"Строительство новой
щебеночной дороги к
культурно-историческому
комплексу "Yozakay" с.
Авдарма, р. Комрат**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Устройство мест отдыха на берегу озера "Yozakay"

Valoarea de deviz 221 632,20 lei

Intocmit in prețuri curente 28.01.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Благоустройство				
1	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine (Очистка участка от посторонних предметов)	100m2	2,0000	407,66	815,31
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) gr. 10mm	m3	20,0000	328,42	6 568,34
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Galika) (Слой гальки)	m3	10,0000	445,36	4 453,56
4	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках)	buc	5,0000	1 344,47	6 722,37
5	TsH91B	Instalarea urne (Установка урн)	buc	7,0000	1 088,67	7 620,72
6	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%(Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%)	100m2	35,0000	525,82	18 403,60
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec	m2	400,0000	148,36	59 342,98

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)				
8	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	5,0000	78,42	392,09
9	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t	5,0000	40,04	200,20
		<i>Total</i>	lei			104 519,17
		Total Благоустройство Inclusiv salariu				104 519,17 30 746,62
		2. Благоустройство старого колодца				
10	RpAcH09A	Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm (Ручная мойка колодца от ила, водорослей и бактерий, толщина отложений 0-5 см) Mat. marunte (cirpe de sters)=1,0500	m2	6,0000	6,76	40,58
11	CE42A	Установка сруба деревянного, под старый стиль журавль.	buc	1,0000	1 404,32	1 404,32
12	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью,	m2	10,0000	148,36	1 483,57



1	2	3	4	5	6	7
		насухо, толщиной слоя 5 см)				
		<i>Total</i>	lei			2 928,47
		Total Благоустройство старого колодца				2 928,47
		Inclusiv salariu				762,44
		3. Архитектурные малые формы				
13	pret de piata	Procurarea si instalarea foisoarelor de pina la 20 pers. (Приобретения и установка беседок (макс. 20 перс.)) (согласовать с заказчиком)	buc	2,0000	29 480,00	58 960,00
14	pret de piata	Procurarea si instalarea mangalelor (Покупка и установка мангалов) (согласовать с заказчиком)	buc	2,0000	1 000,00	2 000,00
15	pret de piata	Procurarea si instalarea leaganului din lemn (Покупка и установка деревянных качелей) (согласовать с заказчиком)	buc	2,0000	3 960,00	7 920,00
16	pret de piata	Сруб деревянный, под старый стиль, журавль.	buc	1,0000	2 360,00	2 360,00
		<i>Total</i>	lei			71 240,00
		Total Архитектурные малые формы				71 240,00
		Inclusiv salariu				

		Total	lei	178 687,64
		CASM	22,5 %	7 089,54
		C transport	5 %	7 206,57
		Total cheltuieli directe		192 983,75
		Cheltuieli de regie	11,5 %	22 193,14
		Total cu cheltuieli de regie		215 176,89
		Beneficiu de deviz	3 %	6 455,31
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		221 632,20

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**"Строительство новой
щебеночной дороги к
культурно-историческому
комплексу "Yozakay" с.
Авдарма, р. Комрат**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Устройство мест отдыха на берегу озера "Yozakay"**

Valoarea de deviz 221 632,20 lei

Intocmit in preturi curente 28.01.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	58,2000	57,66	3 355,82
2.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	57,66	344,23
3.	7129020012800	Pavator	h-om	237,8820	57,66	13 716,27
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	168,7000	57,66	9 727,24
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	57,66	6,92
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	62,5400	57,66	3 606,05
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	57,66	36,50
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,4180	57,66	716,03
		Total manopera				31 509,06

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	138,6000	62,60	8 676,36
2.	1212121212121	apa	m3	1,8000	8,00	14,40
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	11,5000	255,00	2 932,50
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	22,0000	165,00	3 630,00
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,0500	165,00	338,25
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	17,5480	165,00	2 895,42
7.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	3 100,00	186,00
8.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	3 100,00	186,00
9.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 100,00	310,00
10.	2030112931102	Urne	buc	7,0000	670,00	4 690,00
11.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	5,0000	895,00	4 475,00
12.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	656,0000	1,33	872,48

13.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 226,7000	1,33	4 291,51
14.	2661112800655-2	Placi din beton, pentru trotuare gr.4cm	m2	416,1500	90,00	37 453,50
15.	2663102100000	Beton	m3	0,7680	920,00	706,56
16.	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	0,5000	122,00	61,00
17.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	42,00	168,00
18.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	72,50	72,50
19.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	14,20	19,88
20.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	8,2000	108,00	885,60
21.	4100126202818	Apa	m3	3,3150	8,00	26,52
22.	foisor pina la 20 pers	Procurarea si instalarea foisoarelor de pina la 20 pers. (Приобретения и установка беседок (макс. 20 перс.)) (согласовать с заказчиком)	buc	2,0000	29 480,00	58 960,00
23.	leagan din lemn	Procurarea si instalarea leaganului din lemn (Покупка и установка деревянных качелей) (согласовать с заказчиком)	buc	2,0000	3 960,00	7 920,00
24.	mangal	Procurarea si instalarea mangalelor (Покупка и установка мангалов) (согласовать с заказчиком)	buc	2,0000	1 000,00	2 000,00
25.	журавль	Сруб деревянный, под старый стиль, журавль.	buc	1,0000	2 360,00	2 360,00
Total materiale de construcții						144 131,48

Utilaje de construcții:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	147,32	16,21
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	12,6000	146,75	1 849,05
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,3000	155,18	977,64
4.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	25,00	4,00
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,9100	220,00	200,20
Total utilaje de construcții						3 047,10

Total	lei	178 687,64
CASM	22,5 %	7 089,54
C transport	5 %	7 206,57
Total cheltuieli directe		192 983,75
Cheltuieli de regie	11,5 %	22 193,14
Total cu cheltuieli de regie		215 176,89
Beneficiu de deviz	3 %	6 455,31

Total deviz:

221 632,20

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect "Строительство новой щебеночной
дороги к культурно-историческому
комплексу "Yozakay" с. Авдарма, р. Комрат

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Благоустройство				
1	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine (Очистка участка от посторонних предметов)	100m2			407,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,0700	57,66	407,66
		Cheltuieli directe	lei			815,31
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) gr. 10mm	m3			328,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	165,00	181,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	155,18	32,59
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	146,75	61,64
		Cheltuieli directe	lei			6 568,34
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Galika) (Слой гальки)	m3			445,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	255,00	293,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	155,18	32,59
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	146,75	61,64
		Cheltuieli directe	lei			4 453,56
4	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках)	buc			1 344,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	895,00	895,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	920,00	33,12
	1212121212121	apa	m3	0,1500	8,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			6 722,37
5	TsH91B	Instalarea urne (Установка урн)	buc			1 088,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	670,00	670,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	920,00	77,28
	1212121212121	apa	m3	0,1500	8,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			7 620,72
6	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30%(Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%)	100m2			525,82
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	57,66	277,92
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	62,60	247,90
		Cheltuieli directe	lei			18 403,60
7	DE18A	Bancii executate din alci de testura din	m2			148,36

1	2	3	4	5	6	7
		beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2661112800655-2	Placi din beton, pentru trotuare gr.4cm	m2	1,0150	90,00	91,35
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,33	2,13
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,33	10,47
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	165,00	0,82
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	165,00	7,06
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	108,00	2,16
		Cheltuieli directe	lei			59 342,98
8	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t			78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		Cheltuieli directe	lei			392,09
9	Ts150A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t			40,04
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	220,00	40,04
		Cheltuieli directe	lei			200,20
		2. Благоустройство старого колодца				
10	RpAcH09A	Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm (Ручная мойка колодца от ила, водорослей и бактерий, толщина отложений 0-5 см) Mat. marunte (cirpe de sters)=1,0500	m2			6,76
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0200	57,66	1,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0900	57,66	5,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	8,00	0,42
		Cheltuieli directe	lei			40,58
11	CE42A	Установка сруба деревянного, под старый стиль журавль.	buc			1 404,32
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	57,66	344,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	57,66	36,50
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	42,00	168,00
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	72,50	72,50
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24cm calitatea a II a	m3	0,0600	3 100,00	186,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22mm calit a III a	m3	0,0600	3 100,00	186,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 100,00	310,00
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	122,00	61,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	14,20	19,88
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	147,32	16,21
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	25,00	4,00
		Cheltuieli directe	lei			1 404,32
12	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-	m2			148,36

1	2	3	4	5	6	7
		песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2661112800655-2	Placi din beton, pentru trotuare gr.4cm	m2	1,0150	90,00	91,35
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,33	2,13
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,33	10,47
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	165,00	0,82
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	165,00	7,06
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	108,00	2,16
		Cheltuieli directe	lei			1 483,57
		3. Архитектурные малые формы				
13	pret de piata	Procurarea si instalarea foisoarelor de pina la 20 pers. (Приобретения и установка беседок (макс. 20 перс.)) (согласовать с заказчиком)	buc			29 480,00
	foisor pina la 20 pers	Procurarea si instalarea foisoarelor de pina la 20 pers. (Приобретения и установка беседок (макс. 20 перс.)) (согласовать с заказчиком)	buc	1,0000	29 480,00	29 480,00
		Cheltuieli directe	lei			58 960,00
14	pret de piata	Procurarea si instalarea mangalelor (Покупка и установка мангалов) (согласовать с заказчиком)	buc			1 000,00
	mangal	Procurarea si instalarea mangalelor (Покупка и установка мангалов) (согласовать с заказчиком)	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		Cheltuieli directe	lei			2 000,00
15	pret de piata	Procurarea si instalarea leaganului din lemn (Покупка и установка деревянных качелей) (согласовать с заказчиком)	buc			3 960,00
	leagan din lemn	Procurarea si instalarea leaganului din lemn (Покупка и установка деревянных качелей) (согласовать с заказчиком)	buc	1,0000	3 960,00	3 960,00
		Cheltuieli directe	lei			7 920,00
16	pret de piata	Сруб деревянный, под старый стиль, журавль.	buc			2 360,00
	журавль	Сруб деревянный, под старый стиль, журавль.	buc	1,0000	2 360,00	2 360,00
		Cheltuieli directe	lei			2 360,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

