

**Restabilirea iluminatului stradal
din str.Schinoasa Vale,8 -
Galati,2a**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de montare

Valoarea de deviz 77 826,28 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	156,9135	46,38	7 277,65
2.	1	Muncitor	h-om	25,6500	46,38	1 189,65
		Total manopera				8 467,30

Materiale:

1.	10- 4	Suport CA-1500	buc	18,0000	40,00	720,00
2.	10- 5	Clema de ancora PA-1500	buc	18,0000	47,65	857,70
3.	10- 6	Banda F-2007	m	45,0000	11,00	495,00
4.	10- 7	Clama (screpa) A200	buc	45,0000	2,70	121,50
5.	10- 8	Clema RA-25	buc	12,0000	28,00	336,00
6.	10- 91	Clema PC-1500	buc	4,0000	26,25	105,00
7.	10-2	Cablu SIP-2 3*16+1*25	m	500,0000	18,75	9 375,00
8.	10-3	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	38,0000	28,00	1 064,00
9.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0090	15 000,00	135,00
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1500	37,50	5,62
11.	1019852	Vopsea	kg	0,7500	56,00	42,00
12.	20- 1	Consola metalica cu un brat	buc	15,0000	100,00	1 500,00
13.	20-2	Cablu AVVG 3*2.5	m	30,0000	3,50	105,00
14.	30-1	Corp de iluminat JCU-150W	buc	15,0000	1 110,00	16 650,00
15.	30-2	Lampa DNAT-150	buc	15,0000	80,00	1 200,00
		Total materiale de construcții				32 711,82

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4000	200,00	80,00
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,0250	0,00	0,00
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,0250	0,00	0,00
4.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	12,0000	120,00	1 440,00
5.	031002	Autohidroascensor	h-ut	17,0850	120,00	2 050,20
6.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	48,3500	120,00	5 802,00
7.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,6500	200,00	330,00

8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2020	200,00	240,40
		Total utilaje de construcții				9 942,60

Total:

Cheltuieli directe	lei	61 184,18
Beneficiu planificat	6,00 %	3 671,05
Total	100,00 +	64 855,23
Total	100,00 +	64 855,23
TVA	20,00 %	12 971,05

Total deviz:

77 826,28

Intocmit

IDNO 1003600014380

-2-

(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()



Investitor
Obiect**Restabilirea iluminatului stradal din str.Schinoasa
Vale,8 - Galati,2a****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
Lucrari de montare
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m			7 949,34
	1	Muncitor	h-om	82,9870	46,38	3 848,94
	031002	Autohidroascensor	h-ut	34,1700	120,00	4 100,40
2		Cablu SIP-2 3*16+1*25	m			18,75
	10-2	Cablu SIP-2 3*16+1*25	m	1,0000	18,75	18,75
3		Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc			28,00
	10-3	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	1,0000	28,00	28,00
4		Suport CA-1500	buc			40,00
	10- 4	Suport CA-1500	buc	1,0000	40,00	40,00
5		Clema de ancora PA-1500	buc			47,65
	10- 5	Clema de ancora PA-1500	buc	1,0000	47,65	47,65
6		Banda F-2007	m			11,00
	10- 6	Banda F-2007	m	1,0000	11,00	11,00
7		Clama (screpa) A200	buc			2,70
	10- 7	Clama (screpa) A200	buc	1,0000	2,70	2,70
8		Clema RA-25	buc			28,00
	10- 8	Clema RA-25	buc	1,0000	28,00	28,00
9		Clema PC-1500	buc			26,25
	10- 91	Clema PC-1500	buc	1,0000	26,25	26,25
10	33-04-	Montarea corpurilor de iluminat:	buc			224,21

1	2	3	4	5	6	7
	014-2	cu lampi luminescente JCU-150W				
	1	Muncitor	h-om	2,2900	46,38	106,21
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	120,00	96,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
11	08-02-369-3M	Demontarea corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc			66,04
	1	Muncitor	h-om	1,8300	46,38	42,44
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	120,00	21,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	2,00
		2. Lucrari de electromontaj				
12	08-02-149-1M	Demontarea cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 233,55
	1	Muncitor	h-om	17,1000	46,38	396,55
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500	0,00	0,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500	0,00	0,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	13,3000	120,00	798,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	200,00	39,00
13	08-02-363-1M	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			162,88
	1	Muncitor	h-om	3,4100	46,38	79,08
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	15 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	120,00	79,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	2,00
14	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			337,93
	1	Muncitor	h-om	3,4100	46,38	158,16
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	15 000,00	9,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0100	37,50	0,37
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	56,00	2,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	120,00	159,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
15		Consola metalica cu un brat	buc			100,00
	20- 1	Consola metalica cu un brat	buc	1,0000	100,00	100,00
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			653,10
	1	Muncitor	h-om	12,4000	46,38	575,10
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	15 000,00	0,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	0,00	0,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
17		Cablu AVVG 3*2.5	m			3,50
	20-2	Cablu AVVG 3*2.5	m	1,0000	3,50	3,50
		3. Utilaj				
18		Corp de iluminat JCU-150W	buc			1 110,00
	30-1	Corp de iluminat JCU-150W	buc	1,0000	1 110,00	1 110,00
19		Lampa DNAT-150	buc			80,00
	30-2	Lampa DNAT-150	buc	1,0000	80,00	80,00

Intocmit


IDNO 1003600014980

-2-

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Restabilirea iluminatului stradal
din str.Schinoasa Vale,8 -
Galati,2a**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de montare**

Valoarea de deviz 77 826,28 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	33-04- 017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m	0,500	7 949,34	3 974,67
2		Cablu SIP-2 3*16+1*25	m	500,000	18,75	9 375,00
3		Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	38,000	28,00	1 064,00
4		Suport CA-1500	buc	18,000	40,00	720,00
5		Clema de ancora PA-1500	buc	18,000	47,65	857,70
6		Banda F-2007	m	45,000	11,00	495,00
7		Clama (screpa) A200	buc	45,000	2,70	121,50
8		Clema RA-25	buc	12,000	28,00	336,00
9		Clema PC-1500	buc	4,000	26,25	105,00
10	33-04- 014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente JCU- 150W	buc	15,000	224,21	3 363,15
11	08-02- 369-3M	Demontarea corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	10,000	66,04	660,38

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			21 072,40
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %			886,95
		Cheltuieli de transport	5,00 %			653,71
		Total	100,00 +			22 613,06
		Cheltuieli de regie	14,50 %			3 278,90
		Total	100,00 +			25 891,96
		Beneficiu planificat	4,00 %			1 035,69
		Total Lucrari de constructii				26 927,65
		Incluziv salariu				3 942,00
		2. Lucrari de electromontaj				
12	08-02-149-1M	Demontarea cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,000	1 233,55	3 700,65
13	08-02-363-1M	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	10,000	162,88	1 628,78
14	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	15,000	337,93	5 068,96
15		Consola metalica cu un brat	buc	15,000	100,00	1 500,00
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,300	653,10	195,93
17		Cablu AVVG 3*2.5	m	30,000	3,50	105,00
		Cheltuieli directe	lei			12 199,32
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %			1 018,19
		Cheltuieli de regie	50,00 %			2 262,65
		Cheltuieli de transport	5,00 %			89,38
		Total	100,00 +			15 569,54
		Beneficiu planificat	4,00 %			622,79
		Total Lucrari de electromontaj				16 192,33

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						4 525,30
		3. Utilaj				
18		Corp de iluminat JCU-150W	buc	15,000	1 110,00	16 650,00
19		Lampa DNAT-150	buc	15,000	80,00	1 200,00
Cheltuieli directe						lei 17 850,00
Cheltuieli de depozit						1,20 % 214,20
Total Utilaj						18 064,20
Incluziv salariu						0,00
Cheltuieli directe						lei 61 184,18
Beneficiu planificat						6,00 % 3 671,05
Total						100,00 + 64 855,23
Total						100,00 + 64 855,23
TVA						20,00 % 12 971,05

Total deviz:
Incluziv salariu

77 826,28
8 467,30

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

()

()