

**Constructia str.Livadarilor din
or.Codru, reparatia
str.Izvoarelor, str-la 1 Izvoarelor
din or.Codru**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1
Rețele de telecomunicatii exterioare. L=256m (Marca TSE)

Valoarea de deviz 24 818,23 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	73,669	57,66	4 247,754
2.	7137010011500	Electrician	h-om	0,210	57,66	12,109
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,815	57,66	219,973
		Total manopera				4 692,80

Materiale:

1.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,020	5,00	0,100
2.	101161420	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20mm	t	0,005	14 000,00	70,000
3.	1011614c	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20mm	t	0,008	14 000,00	112,000
4.	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,108	0,00	0,000
5.	1019692	Bratară	buc	0,069	0,00	0,000
6.	110-9126	Placi metalice	buc	0,100	120,00	12,000
7.	1100014	Tirfon	100 buc	0,089	150,00	13,350
8.	1100087	Console pentru fixarea si suspendarea cablului de otel "KCII-2"	100 buc	0,064	150,00	9,600
9.	1100136	Cabluri din otel de impletire dubla, tip "JK-P", constructie 6x19 (1+6+6/6)+1 o.c., cablu de otel zincat din sirma marca "B", grupa de marcare 1570 n/mm2 si mai putin, diametrul cablului 6,9 mm	10 m	13,230	145,00	1 918,350
10.	2019044	Tirant filetat	buc	0,700	35,00	24,500
11.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,175	10,00	1,750
12.	5009046	Suspensie cu briuri	t	0,023	1 400,00	32,200
13.	5009066	Clema cu doua suruburi	kg	8,681	42,00	364,602
14.	542-9025	Lubrifiant "39C"	kg	0,100	35,00	3,500
15.	5440091	Panglica de rasina in baza tesaturii de poliester-bumbac, grosime 0,8 mm	kg	0,008	32,00	0,256
16.	cbt	Cablu de telefon TPP 10x2x0.4	m	64,000	24,00	1 536,000
17.	cbtr	Cablu de radioficare PRPPMT 1x2x0.4	m	192,000	12,00	2 304,000
		Total materiale de construcții				6 402,21

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,920	120,00	110,400
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte	h-ut	0,920	200,00	184,000

		domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)				
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,021	200,00	4,200
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,920	200,00	184,000
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,411	70,00	28,770
6.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	2,300	350,00	805,000
7.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,540	380,00	205,200
8.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	7,559	350,00	2 645,650
9.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,540	65,00	35,100
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,021	80,00	1,680
		Total utilaje de construcții				4 204,00

Total:

Total	lei	20 681,86
TVA	20,00 %	4 136,37

Total deviz:

24 818,23

Intocmit _____ 0
(funcția, semnătura)

Verificat _____ 0
(funcția, semnătura)