

Reparatia strazilor locale din s.Cobani, r-ul Glodeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 5 554 002,10 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Str. Stefan cel Mare si Sfint, L=591m, b=5.5m (S=3490.0 m2) | | | | |
| 1 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea b=6m | 100m2 | 38,0000 | 99,00 0,00 | 3 762,00 0,00 |
| 2 | TsD25A | Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri | 100 m3 | 3,8000 | 1 006,87 19,87 | 3 826,09 75,49 |
| 3 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Beton cl.M200 SM EN 206+A1:2017) | m | 1 220,00 00 | 281,68 63,38 | 343 645,94 77 326,04 |
| 4 | DZ01B | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din materiale granulare fr.0-63mm conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30 stabilizate cu 5% ciment CEM I 42,5R conform SM SR EN 197-1:2014, in statie | m3 | 349,0000 | 1 005,32 35,95 | 350 854,94 12 545,85 |
| 5 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 628,0000 | 16,73 0,00 | 10 507,38 0,00 |
| 6 | DA10B | Strat rutier din material granulare fr.0-63 mm conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30, stabilizate cu ciment CEM I 42,5R conform SM SR EN 197-1:2014, in statie, H=10 cm., (fara nisip) | m3 | 349,0000 | 662,80 83,25 | 231 318,82 29 053,55 |
| 7 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de | t | 2,0940 | 16 565,85 | 34 688,89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---------|--|--------|----------------|-------------------|-------------------------|
| | | beton asfaltic 0,6 l/m2 | | | 0,00 | 0,00 |
| 8 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, cu bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de H= 6,0 cm, cu asternere mecanica. SE EXCLUDE: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | m2 | 3 490,00 00 | 260,24 5,68 | 908 242,84 19 809,24 |
| 9 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 | t | 1,0470 | 16 565,85 0,00 | 17 344,45 0,00 |
| 10 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 (Conform SM EN 13108-1), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. SE EXCLUDE nisipul si otelul | m2 | 3 490,00 00 | 192,67 4,73 | 672 421,86 16 507,70 |
| 11 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Pamint pentru completare) | 100 m3 | 1,8300 | 2 385,00 0,00 | 4 364,55 0,00 |
| 12 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 293,0000 | 14,71 0,00 | 4 311,49 0,00 |
| 13 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 183,0000 | 29,33 29,33 | 5 366,66 5 366,66 |
| Total Str. Stefan cel Mare si Sfint, L=591m, b=5.5m (S=3490.0 m2) | | | | | | 2 590 655,91 |
| Incluziv salariu | | | | | | 160 684,53 |
| | | 2. str.Tricolorului, L=270m, b=5.5m (S=1521.0 m2) | | | | |
| 14 | DH02B | Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, b=6m | 100m2 | 16,6000 | 99,00 0,00 | 1 643,40 0,00 |
| 15 | TsD25A | Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri | 100 m3 | 1,6600 | 1 006,87 19,87 | 1 671,40 32,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|----------------|-------------------|-------------------------|
| 16 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Beton cl.M200 SM EN 206+A1:2017) | m | 560,0000 | 281,68 63,38 | 157 739,12 35 493,92 |
| 17 | DZ01B | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din materiale granulare fr.0-63mm conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30 stabilizate cu 5% ciment CEM I 42,5R conform SM SR EN 197-1:2014, in statie | m3 | 152,0000 | 1 005,32 35,95 | 152 807,88 5 464,10 |
| 18 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 274,0000 | 16,73 0,00 | 4 584,43 0,00 |
| 19 | DA10B | Strat rutier din material granulare fr.0-63 mm conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30, stabilizate cu ciment CEM I 42,5R conform SM SR EN 197-1:2014, in statie, H=10 cm., (fara nisip) | m3 | 152,0000 | 662,80 83,25 | 100 746,30 12 653,69 |
| 20 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 | t | 0,9120 | 16 566,69 0,00 | 15 108,82 0,00 |
| 21 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, cu bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de H=6,0 cm, cu asternere mecanica. SE EXCLUDE: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | m2 | 1 521,00 00 | 260,24 5,68 | 395 827,32 8 633,20 |
| 22 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 | t | 0,4560 | 16 566,69 0,00 | 7 554,41 0,00 |
| 23 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 (Conform SM EN 13108-1), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. SE EXCLUDE nisipul si otelul | m2 | 1 521,00 00 | 192,67 4,73 | 293 052,62 7 194,33 |
| 24 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Pamint pentru completare) | 100 m3 | 0,8400 | 2 385,00 0,00 | 2 003,40 0,00 |
| 25 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 134,0000 | 14,71 0,00 | 1 971,81 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------|--|----------|---------|-------------------|-----------------------|
| 26 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,8400 | 29,32 29,32 | 24,63 24,63 |
| Total str.Tricolorului, L=270m, b=5.5m (S=1521.0 m2) | | | | | | 1 134 735,54 |
| Incluziv salariu | | | | | | 69 496,85 |
| | | 3. Montarea indicatoarelor rutiere | | | | |
| 27 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 18,0000 | 893,44 103,11 | 16 081,99 1 856,05 |
| 28 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (2.3 Drum cu prioritate) | buc | 9,0000 | 1 042,62 41,62 | 9 383,62 374,62 |
| 29 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (2.1 Cedeaza trecerea) | buc | 9,0000 | 742,62 41,62 | 6 683,62 374,62 |
| Total Montarea indicatoarelor rutiere | | | | | | 32 149,23 |
| Incluziv salariu | | | | | | 2 605,29 |
| Прямые затраты | | | Lei | | 3 757 540,68 | |
| Asigurarea sociala si medicala | | | 24,00 % | | 55 868,80 | |
| Total | | | 100,00 + | | 3 813 409,48 | |
| Cheltuieli de regie | | | 14,50 % | | 552 944,37 | |
| Total | | | 100,00 + | | 4 366 353,85 | |
| Beneficiu | | | 6,00 % | | 261 981,23 | |
| Total | | | 100,00 + | | 4 628 335,08 | |
| TVA | | | 20,00 % | | 925 667,02 | |

Total deviz: **5 554 002,10**
Incluziv salariu **232 786,67**

Intocmit

(SA Drumuri Balti)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)