

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria Crasnoarmeiscoe**  
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria Crasnoarmeiscoe**  
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie a strazilor in s. Talaiesti si in s. Crasnoarmeiscoe**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                             | Unitatea de masura | Volum  |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                               | 4                  | 5      |
|        |                             | <b>1. str. Octeabriscaia L=560m, B=3m h=15cm</b>                                                                                                                                                |                    |        |
| 1      | DA04A                       | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului<br>K=2=2,0000                     | 100 m3             | 1,68   |
| 2      | TsE05B                      | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2              | 16,80  |
| 3      | DA12A                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire                                                                  | m3                 | 252,00 |
| 4      | TsE01A                      | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor                                                                                                       | 100m2              | 2,52   |
|        |                             | <b>2. str. Cikalov L=300m, B=3m h=12cm</b>                                                                                                                                                      |                    |        |
| 5      | DA04A                       | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului<br>K=2=2,0000                      | 100 m3             | 0,90   |
| 6      | TsE05B                      | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2              | 9,00   |
| 7      | DA12A                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire                                                                  | m3                 | 108,00 |

|    |        |                                                                                                                                                                                                 |        |        |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 8  | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor                                                                                                       | 100m2  | 1,50   |
|    |        | <b>3. str. Iakir L=300m, B=3m h=12cm</b>                                                                                                                                                        |        |        |
| 9  | DA04A  | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului<br>K=2=2,0000                     | 100 m3 | 0,90   |
| 10 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  | 9,00   |
| 11 | DA12A  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire                                                                  | m3     | 108,00 |
| 12 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor                                                                                                       | 100m2  | 1,50   |
|    |        | <b>4. str. Sadovaia L=300m, B=3m h=12cm</b>                                                                                                                                                     |        |        |
| 13 | DA04A  | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului<br>K=2=2,0000                     | 100 m3 | 0,90   |
| 14 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  | 9,00   |
| 15 | DA12A  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire                                                                  | m3     | 108,00 |
| 16 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor                                                                                                       | 100m2  | 1,50   |
|    |        | <b>5. str. Bitovaia L=350m, B=3m h=12cm</b>                                                                                                                                                     |        |        |

|    |        |                                                                                                                                                                                                 |        |        |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 17 | DA04A  | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului<br>K=2=2,0000                     | 100 m3 | 1,05   |
| 18 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  | 10,50  |
| 19 | DA12A  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire                                                                  | m3     | 126,00 |
| 20 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor                                                                                                       | 100m2  | 1,75   |
|    |        | <b>6. str. Lomonosova L=300m, B=3m h=15cm</b>                                                                                                                                                   |        |        |
| 21 | DA04A  | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului<br>K=2=2,0000                     | 100 m3 | 0,90   |
| 22 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  | 9,00   |
| 23 | DA12A  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire                                                                  | m3     | 135,00 |
| 24 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor                                                                                                       | 100m2  | 1,50   |
|    |        | <b>7. str. Lenin L=500m, B=3m h=15cm</b>                                                                                                                                                        |        |        |
| 25 | DA04A  | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului<br>K=2=2,0000                     | 100 m3 | 1,50   |
| 26 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a                                                                                                                                                     | 100m2  | 15,00  |

|    |        |                                                                                                                                                     |       |        |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|    |        | suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |       |        |
| 27 | DA12A  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire                      | m3    | 225,00 |
| 28 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor                                                           | 100m2 | 2,25   |