

Lot12 Lucrari de reparatie a drumului local L287 Drum de acces spre s.Bobletici(selectiv)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 268 763,42 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.Раздел				
1	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	200,00	179,60 16,66	35919,95 3332,75
2	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2	60,00	965,71 115,32	57942,60 6919,20
3	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6000,00	131,75 2,88	790524,00 17298,00
Total Capitolul 1.Раздел						884 386,55
Incluziv salariu						27 549,95
Прямые затраты			lei		884386,55	
Asigurari sociale			22,50 %		6198,74	
Total			100,00 +		890585,29	
Cheltuieli de regie			12,00 %		106870,23	
Total			100,00 +		997455,52	

Benificiul	6,00 %	59847,33
Total	100,00 +	1057302,85
TVA	20,00 %	211460,57
Total deviz:		1 268 763,42
Incluziv salariu		27 549,95

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)