

## Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2026

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 2-1-2 L 431 Drum de acces spre s. Riscova

Valoarea de deviz 879 452,03 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. L 431 Drum de acces spre s. Riscova</b> <b>1.1. Trotuar L=210m, b=1,2m</b>				
1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,800	1 300,00 0,00	1 040,00 0,00
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	136,000	21,07 0,00	2 864,95 0,00
3	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor	m3	6,000	276,23 276,23	1 657,39 1 657,39
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,150	151,11 0,00	476,00 0,00
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri	m3	6,300	587,65 93,65	3 702,22 590,02
6	DE10E	Borduri prefabricate din beton, dimensiuni 100x30x15cm, pe fundatie de beton C16/20	m	210,000	277,83 64,33	58 343,88 13 508,88

1	2	3	4	5	6	7
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	30,240	587,65 93,66	17 770,68 2 832,13
8	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului Pelicula din polietilena	m2	252,000	7,96 3,59	2 006,63 905,89
9	CC03C1	Montare plase sudate VR d4mm 150x150	kg	328,000	31,37 3,31	10 289,91 1 086,01
10	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 la edificiile artificiale h=12cm	m3	30,240	2 634,77 301,78	79 675,48 9 125,68
11	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	2,100	954,51 954,51	2 004,48 2 004,48
<b>Total Trotuar L=210m, b=1,2m</b>						<b>179 831,62</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>31 710,48</b>
<b>1.2. Evacuarea apelor pluviale</b>						
12	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	1,620	1 300,00 0,00	2 106,00 0,00
13	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	275,400	21,07 0,00	5 801,40 0,00
14	DE10E	Borduri prefabricate din beton, dimensiuni 100x30x15cm, pe fundatie de beton C16/20	m	500,000	277,83 64,33	138 914,00 32 164,00
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri	m3	15,000	587,65 93,65	8 814,81 1 404,81
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=12 cm	m3	90,000	587,65 93,65	52 888,86 8 428,86
17	CC03C1	Montare plase sudate VR d4mm 150x150	kg	780,000	31,37 3,31	24 469,38 2 582,58

1	2	3	4	5	6	7
18	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 la edificiile artificiale h=12cm	m3	72,000	2 634,73 301,77	189 700,73 21 727,73
19	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv Rigole existente (fara pret)	buc	45,000	50,97 17,97	2 293,83 808,83
<b>Total Evacuarea apelor pluviale</b>						<b>424 989,01</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>67 116,81</b>
<b>Total L 431 Drum de acces spre s. Riscova</b>						<b>604 820,63</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>98 827,29</b>
Total			lei		604 820,63	
Asigurarea sociala			24,00 %		23 718,55	
Total			100,00 +		628 539,18	
Cheltuieli de regie			10,00 %		62 853,92	
Total			100,00 +		691 393,10	
Beneficiu de deviz			6,00 %		41 483,59	
Total			100,00 +		732 876,69	
TVA			20,00 %		146 575,34	

**Total deviz:** **879 452,03**  
**Incluziv salariu** **98 827,29**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

## Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2026

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-2 L 431 Drum de acces spre s. Riscova (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. L 431 Drum de acces spre s. Riscova</b> <b>1.1. Trotuar L=210m, b=1,2m</b>				
1	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 300,00 <hr/> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	500,00	1 300,00
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			21,07 <hr/> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	550,00	21,07
3	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor	m3			276,23 <hr/> 276,23
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	94,60	276,23
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			151,11 <hr/> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	800,00	151,11
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			587,65

1	2	3	4	5	6	7
		sub borduri				93,65
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	141112220 1752	Piatra sparta fr. 16-32 mm	m3	1,1500	400,00	460,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
6	DE10E	Borduri prefabricate din beton, dimensiuni 100x30x15cm, pe fundatie de beton C16/20	m			277,83 64,33
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	94,60	16,08
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5100	94,60	48,25
	266310210 0001	Beton C16/20	m3	0,0530	1 750,00	92,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
	266612280 0284	Bordura beton dimensiuni 100x30x15cm	m	1,0050	120,00	120,60
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			587,65 93,66
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,66
	141112220 1752	Piatra sparta fr. 16-32 mm	m3	1,1500	400,00	460,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
8	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului Pelicula din polietilena	m2			7,96 3,59
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	94,60	0,38
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,0340	94,60	3,22
	171121732 9883	Pelicula din polietilena gr. 80mc	m	0,7280	6,00	4,37
9	CC03C1	Montare plase sudate VR d4mm 150x150	kg			31,37 3,31

1	2	3	4	5	6	7
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	287312200 4100	Plase sudate VR d4mm, 150x150	kg	1,0100	25,00	25,25
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	7,00	2,10
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0007	550,00	0,39
10	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 la edificiile artificiale h=12cm	m3			<u>2 634,77</u> 301,78
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,78
	266310210 0000	Beton C30/37	m3	1,0200	1 850,00	1 887,01
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 500,00	203,52
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	550,00	242,46
11	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			<u>954,51</u> 954,51
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	94,60	954,51
		<b>1.2. Evacuarea apelor pluviale</b>				
12	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			<u>1 300,00</u> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	500,00	1 300,00
13	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>21,07</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	550,00	21,07
14	DE10E	Borduri prefabricate din beton, dimensiuni 100x30x15cm, pe fundatie de beton C16/20	m			<u>277,83</u> 64,33
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	94,60	16,08
	712902001	Pavator	h-om	0,5100	94,60	48,25

1	2	3	4	5	6	7
	2800					
	266310210 0001	Beton C16/20	m3	0,0530	1 750,00	92,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
	266612280 0284	Bordura beton dimensiuni 100x30x15cm	m	1,0050	120,00	120,60
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri	m3			587,65 ----- 93,65
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	141112220 1752	Piatra sparta fr. 16-32 mm	m3	1,1500	400,00	460,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=12 cm	m3			587,65 ----- 93,65
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	141112220 1752	Piatra sparta fr. 16-32 mm	m3	1,1500	400,00	460,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
17	CC03C1	Montare plase sudate VR d4mm 150x150	kg			31,37 ----- 3,31
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	287312200 4100	Plase sudate VR d4mm, 150x150	kg	1,0100	25,00	25,25
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	7,00	2,10
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0007	550,00	0,39
18	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 la edificiile artificiale h=12cm	m3			2 634,73 ----- 301,77

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,77
	266310210 0000	Beton C30/37	m3	1,0200	1 850,00	1 887,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 500,00	203,50
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	550,00	242,46
19	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv Rigole existente (fara pret)	buc			50,97 <hr/> 17,97
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,1900	94,60	17,97
	266612280 0611	Rigole din beton existente (fara pret)	buc	1,0070	0,00	0,00
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	550,00	33,00

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie si  
intretinere a drumurilor publice  
locale de interes raional pentru  
anul 2026**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2  
L 431 Drum de acces spre s. Riscova**

**Valoarea de deviz 879 452,03 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

**Manopera :**

1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	27,700	94,60	2 620,42
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	8,550	94,60	808,83
3.	7129020012800	Pavator	h-om	370,668	94,60	35 065,19
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	300,542	94,60	28 431,27
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,080	94,60	1 048,17
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	326,146	94,60	30 853,41
<b>Total manopera</b>						<b>98 827,29</b>

**Materiale:**

1.	1411122201752	Piatra sparta fr. 16-32 mm	m3	162,771	400,00	65 108,40
2.	1711217329883	Película din polietilena gr. 80mc	m	183,456	6,00	1 100,74
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,783	5 500,00	20 806,50
4.	2010237318750	Distantieri	buc	332,400	7,00	2 326,80
5.	2663102100000	Beton C30/37	m3	104,285	1 850,00	192 927,25
6.	2663102100001	Beton C16/20	m3	37,630	1 750,00	65 852,50
7.	2666122800284	Bordura beton dimensiuni 100x30x15cm	m	713,550	120,00	85 626,00
8.	2666122800611	Rigole din beton existente (fara pret)	buc	45,315	0,00	0,00
9.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5,540	15,00	83,10
10.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	11,080	25,00	277,00
11.	2873122004100	Plase sudate VR d4mm, 150x150	kg	1 119,080	25,00	27 977,00
12.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,260	25,00	106,50
13.	4100126202818	Apa	m3	14,154	25,00	353,85
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>462 545,64</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	59,447	50,00	2 972,35
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	29,723	50,00	1 486,15
3.	2922140007000	Macara	h-ut	45,847	550,00	25 215,85
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,595	800,00	476,00
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,292	500,00	3 146,00

6.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,700	550,00	1 485,00
7.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	15,757	550,00	8 666,35
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>43 447,70</b>

**Total:**

Total	lei	604 820,63
Asigurarea sociala	24,00 %	23 718,55
Total	100,00 +	628 539,18
Cheltuieli de regie	10,00 %	62 853,92
Total	100,00 +	691 393,10
Beneficiu de deviz	6,00 %	41 483,59
Total	100,00 +	732 876,69
TVA	20,00 %	146 575,34

**Total deviz:**

**879 452,03**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)