

**Lucrari de Reparatii
capitale/reabilitare a unor
segmente de retele ingineresti,
TMP nr.142, in repetare.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2

Valoarea de deviz 155 299,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Retele subsol cazarma nr.30 1.1. Lucrari sanitare 1.1.1. Retele ingineresti				
1	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 20-40mm	m	150,00	17,62 17,62	2 643,66 2 643,66
2	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, d100 mm	m	200,00	36,64 36,64	7 328,04 7 328,04
3	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	134,00	51,15 14,84	6 853,64 1 988,77
4	SB09E	Piesa de legatura (COT 45 grade) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	22,00	34,48 12,99	758,59 285,70
5	SB09E	Piesa de legatura (COT 90 grade) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	12,00	35,48 12,99	425,78 155,84
6	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla 110/110/110, 67 grade) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,00	99,11 17,62	495,55 88,12

1	2	3	4	5	6	7
7	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie 110/110, 45 grade) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	15,00	55,83 14,84	837,47 222,62
8	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie 110/50, 45 grade) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00	43,83 14,84	262,99 89,05
9	SB30B	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea 2,1 - 10 kg	kg	75,00	25,35 8,81	1 901,23 660,91
10	SA38D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, (d-110)	buc	100,00	23,18 2,78	2 317,78 278,28
11	pret de piata	Bara filetata M10x1000	buc	100,00	13,20 0,00	1 320,00 0,00
12	pret de piata	Diblu alama tip 610, M10x32mm	buc	200,00	1,00 0,00	200,00 0,00
13	SA16E	Teava din material plastic (PP-R/FB PN25 alba) imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm	m	50,00	119,42 22,26	5 971,05 1 113,12
14	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d60x9mm	m	50,00	35,33 23,65	1 766,70 1 182,69
15	SA16F	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, (PP-R/FB PN25 d 63 mm)	m	115,00	164,73 24,58	18 944,17 2 826,86
16	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d63x13mm	m	115,00	38,25 23,65	4 399,22 2 720,19
17	SA16F	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, (PP-R/FB PN25 d 63 mm)	m	160,00	164,73 24,58	26 357,10 3 933,02
18	SA38H	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare,	buc	200,00	19,32 3,71	3 864,88 742,08

1	2	3	4	5	6	7
		conductele avind diametrul de 63mm				
19	SD01A	Robinet cu sfera d40	buc	20,00	205,02 6,03	4 100,39 120,59
20	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , Кран шаровый латунный муфтовый д32мм	buc	21,00	214,39 18,55	4 502,23 389,59
21	SD07E	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Кран шаровый латунный муфтовый д50мм	buc	1,00	453,64 22,26	453,64 22,26
22	SA17C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d40 mm	m	35,00	50,30 8,35	1 760,46 292,19
23	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	200,00	7,42 7,42	1 484,16 1 484,16
24	SA38D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare,	buc	50,00	18,38 2,78	918,89 139,14
Total Retele ingineresti						99 867,61
Inclusiv salariu						28 706,90
Total Lucrari sanitare						99 867,61
Inclusiv salariu						28 706,90
Total Retele subsol cazarma nr.30						99 867,61
Inclusiv salariu						28 706,90
Cheltuieli directe			lei		99 867,61	
Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 %			22,50 %		6 459,05	
Cheltuieli de transport (ПЗ) * 4 %			4,00 %		2 830,02	
Total ПЗ+Asigur+Cheltu			100,00 +		109 156,69	
Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 14 %			14,00 %		15 281,94	
Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu			100,00 +		124 438,62	

Beneficiu (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 4 %	4,00 %	4 977,54
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	129 416,17
TVA (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	25 883,23

Total deviz:
Inclusiv salariu

155 299,40
28 706,90

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)