

**Lucrări de reparație a drumurilor publice
locale în com Ghiliceni**
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ OFERTĂ

Valoarea de deviz 1 353 238,04 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea unei porțiuni de drum în asfalt din s. Ghiliceni, Raionul Telenesti				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, în impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,560	1 255,34 0,00	702,99 0,00
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	168,000	682,04 56,76	114 582,02 9 535,68
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	0,728	11 451,00 0,00	8 336,33 0,00
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 120,00 0	190,66 5,68	213 542,67 6 357,12
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,336	11 574,14 0,00	3 888,91 0,00
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 120,00 0	168,48 4,73	188 698,39 5 297,60
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea în goluri a pamintului sapat în teren catg. II	100m2	3,200	111,70 0,00	357,45 0,00
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	320,000	56,00 3,00	17 921,03 959,24
Total Amenajarea unei					548 029,79	

1	2	3	4	5	6	7
portiuuni de drum in asfalt din s. Ghiliceni, Raionul Telenesti						
		2. Amenajarea unor portiuuni de drum in varianta alba din s. Ghiliceni, raionul Telenesti				
9	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	2,125	1 255,98 0,00	2 668,96 0,00
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	42,500	10 054,14 467,32	427 300,96 19 861,27
Total Amenajarea unor portiuuni de drum in varianta alba din s. Ghiliceni, raionul Telenesti						
						429 969,92

Cheltuieli directe	lei	977 999,71
Asigurarea socială	24,00 %	10 082,62
Total	100,00 +	988 082,33
Cheltuieli directe	13,00 %	128 450,70
Total	100,00 +	1 116 533,03
Beneficiu	1,00 %	11 165,34
Total	100,00 +	1 127 698,37
TVA	20,00 %	225 539,67

Total deviz: **1 353 238,04**
Inclusiv salariu **42 010,91**

Intocmit SA Drumuri Bălți
(funcția, semnătura)

Verificat _____
(funcția, semnătura)