

**Reparatia str. P. Cazacu s.
Andrusul de Jos**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1918

Valoarea de deviz 558 980,36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia str. Petru Cazacu varianta alba				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,70	1 155,20 0,00	3 119,04 0,00
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,00	60,48 0,00	544,32 0,00
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h-10cm	m3	90,00	199,54 14,93	17 958,41 1 344,05
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	180,00	788,61 32,29	141 949,73 5 812,13
5	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in	100 m3	1,00	790,20 0,00	790,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		depozit teren catg. II.				
6	TsA19C	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren tare	m3	30,00	133,60 133,60	4 007,95 4 007,95
7	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=8 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2	6,40	26 651,62 6 599,19	170 570,40 42 234,80
8	TsI50B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 17 km	t	118,00	56,40 0,00	6 655,20 0,00

Total Reparatia str. Petru Cazacu varianta alba						345 595,47
Incluziv salariu						53 398,93

Cheltuieli direct	lei	345 595,25
CASM (II3) * 22,5 %	22,50 %	12 014,76
Total II3+CASM	100,00 +	357 610,01
Transp Materialelor (II3+CASM) * 10 %	10,00 %	26 189,09
Total II3+CASM+Transp	100,00 +	383 799,10
Chelt de regie (II3+CASM+Transp) * 14,5 %	14,50 %	55 650,87
Total II3+CASM+Transp+Chelt	100,00 +	439 449,97
Beneficiul (II3+CASM+Transp+Chelt) * 6 %	6,00 %	26 367,00
Total II3+CASM+Transp+Chelt+Benefi	100,00 +	465 816,96
TVA (II3+CASM+Transp+Chelt+Benefi) * 20 %	20,00 %	93 163,39

Total deviz: **558 980,36**
Incluziv salariu **53 398,93**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)