

**Reparatie capitala a elementelor
de scurgere a apelor si
trotuarelor in s. Ciuciuleni,
raionul Hincesti.**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 01-01-2018
Deviz-oferta № 01-01-2018

Amenajarea teritoriului.
(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Trotuare din dale de beton 115m cu bordur nou				
1	TsC03F1 п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Formarea casetei pentru trotuar.	100 m3	0.320		
2	TsA01A 1 п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor Curatirea casetei	m3	3.200		
3	TsI50C п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	41.860		
4	TsC51B п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.320		
5	TsC54C п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Strat de fundatie din pietris	m3	19.320		
6	DE13B п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 50mm	m2	161.000		
7	DE10A п. K=3=1.000	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (бортовой камень	m	115.000		

1	2	3	4	5	6	7
	; M=1.000; III=1.000	БР100.30.15 основание бетон)				
8	CO03A п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m	115.000		
		Capitolul 2. Trotuare din dale de beton spre izvor 220m*1.4 cu bordur nou mic si pe bordur existent mare.				
9	TsC03F1 п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Formarea casetei pentru trotuar.	100 m3	0.480		
10	TsA01A 1 п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor Curatirea casetei	m3	4.800		
11	TsI50C п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 3 km	t	62.400		
12	TsC51B п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.480		
13	TsC54C п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Strat de fundatie din pietris	m3	36.960		
14	DE13B п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 50mm	m2	308.000		
15	CO03A п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m	220.000		
		Capitolul 3. Reparatia Podetului				
16	TsC04G	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna	100 m3	1.080		

1	2	3	4	5	6	7
	1 п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Desfacerea straturilor de pamint de pe teava				
17	TsA02A п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor Curatirea tevii pentru demontare	m3	10.200		
18	TsI50C п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	140.000		
19	DI122 п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Demontare. Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri k=0.8	m3	3.280		
20	TsA02A п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor Curatirea gropii pentru betonarea canalului.	m3	22.000		
21	TsD05B п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	4.800		
22	TsC54C п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Strat de fundatie din pietris	m3	4.800		
23	DI119 п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Fundatii monolite din beton B20 la edificii artificiale	m3	2.400		
24	CB01B п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile Canal, gura de primire a apei si aripele de scurgere.	m2	48.000		
25	CC01B п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	248.000		

1	2	3	4	5	6	7
26	CA03I п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Canal de scurgere L=12m h=0.8m B=0.5m pereti grosimea 15cm armati cu armatura d12, pregatiti pentru montarea si monolitizarea placilor de rigola(tip Radial) plus gura de primire a apei si aripele de evacuare.	m3	10.200		
27	DI121 п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	23.200		
28	DE16A п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv Montarea placilor de rigola (tip Radial)	buc	60.000		
29	TsC04G 1 п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea solului lut nisipos local	100 m3	0.090		
30	TsI50C п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	13.000		
31	TsD01A п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	9.000		
32	TsD05B п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0.090		
33	TsC54C п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Strat de fundatie din pietris	m3	5.000		
34	CL10A п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subsansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu	t	0.050		

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi. Grilaj pe gura de primire a apei din armatura d18				
		Capitolul 4. Reconstructia rigolei linga centru de sanatate.				
35	TsC04G п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Desfacerea asfaltului pentru prelungotrea rigolei	100 m3	0.050		
36	TsI50C п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	6.500		
37	TsA02A п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor Curatirea tevii pentru demontare	m3	1.200		
38	CB01B п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile Canal, gura de primire a apei si aripele de scurgere. Pentru incadrarea placilor de rigola	m2	14.000		
39	CA03I п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Canal de scurgere L=12m h=0.8m B=0.5m pereti grosimea 15cm armati cu armatura d12, pregatiti pentru montarea si monolitizarea placilor de rigola (tip Radial) plus gura de primire a apei si aripele de evacuare.	m3	2.800		
40	DE16A п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv Montarea placilor de rigola (tip Radial)	buc	117.000		
41	CB01B п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile Canal, gura de primire a apei si aripele de scurgere. Pentru betonarea scurgerilor si consolidarea malurilor	m2	20.000		
42	CC01B п.	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor	kg	205.000		

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	peste 8 mm inclusiv				
43	CA03I п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Canal de scurgere L=12m h=0.8m B=0.5m pereti grosimea 15cm armati cu armatura d12, pregatiti pentru montarea si monolitizarea placilor de rigola(tip Radial) plus gura de primire a apei si aripele de evacuare.	m3	5.600		
44	TsD01A п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	10.000		
		Capitolul 5. Reparatia gardului Gimnaziului				
45	RpCF10 A п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru Desfacerea la 4 stilpi deteriorati	m3	1.150		
46	CB03B п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse Pentru 7 stilpi noi	m2	20.160		
47	CC01B п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	64.000		
48	CA03I п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	2.016		
49	CF10A п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	20.160		
50	CF11A п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu cu coler	m2	20.160		

1	2	3	4	5	6	7
51	CJ10A п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Ornamente decorative, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv, cu mortar de ciment - var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra , frecat cu peria de sirma Caciule pentru stilpi de farduri tip Radial	buc	7.000		
52	CO06A п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat monolit la 2 .5m distanta interax , cu inaltimea la coama de 1,5 m Sectii din armatura	m	10.000		
53	CN20A п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	5.000		
Capitolul 6. Constructia rigolei .						
54	TsC04G 1 п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Desfacerea asfaltului pentru prelungotrea rigolei	100 m3	0.100		
55	TsI50C п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	13.000		
56	TsA02A п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor Curatirea tevii pentru demontare	m3	1.200		
57	TsD05B п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0.100		
58	TsC54B п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Strat de fundatie din piatra sparta Compactat cu compactor mobil	m3	1.000		
59	DE16B п. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv Rigole tip Radial R1 650(b)*600(h)*310(l)	buc	30.000		
60	DE16A п. K=3=1.000	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv Montarea	buc	30.000		

1	2	3	4	5	6	7
	; M=1.000; III=1.000	placilor de rigola cu gauri de scurgere (tip Radial) 500(b)*300(l)*140(h)				
61	TsD01A n. K=3=1.000 ; M=1.000; III=1.000	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	1.200		

Total:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(N. Orheianu)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Investitor

Primar Gheorghe Gh. Gheorghe

Grupul de lucru:

Vozian Al.

Mironica Gh.

Belei Ion

Cojocaru Ec.

Marileanu Gh.