

**Reparatia acoperisului sectiei
nr.7 si arhivei in incinta IMSP
Spitalul Clinic de Psihiatrie,
or.Codru (mun.Chisinau),
Costijeni,3**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie. Sectia nr.7 si arhiva

Valoarea de deviz 259 178,760 lei

Intocmit in prețuri

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis Sectia nr.7				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	290,000	7,510 7,360	2 177,842 2 134,342
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	650,000	38,150 37,850	24 797,760 24 602,760
3	CE09B	Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor.- (foi de ardezie - materialelele beneficiarului)	m2	650,000	73,428 31,542	47 728,388 20 502,300
4	RpCI24A	Reparatii la glafuri si copertine din tabla zincata, de 0,4-0,5 mm grosime, montate pe zidarie de caramida, pe un strat din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, cu latime desfasurata pina la 100 cm	m	72,000	81,432 52,570	5 863,140 3 785,040
5	CE23Bf	Coame din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m	115,000	88,900 49,941	10 223,447 5 743,272
6	CE19A	Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm,	m	176,000	132,029	23 237,078