

**Lucrari de reparatie curenta a sectiei
Psihiatrie Medico-Legala din cadrul
Centrului de Medicina Legala, mun.
Chisinau, str. Costiujeni 3**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 2 334 733,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de constructie 1.1. 1.1. Registratura 1.2. 1.1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2	1,800	26,79 26,79	48,22 48,22
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre	m2	4,140	26,77 26,77	110,84 110,84
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz din lemn	m	2,400	9,08 8,93	21,79 21,43
4	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare gratii, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	kg	89,100	2,89 2,55	257,23 227,32
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri	m2	4,000	17,97 17,22	71,88 68,88
6	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	0,061	84,75 84,75	5,17 5,17
7	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,061	28,20 28,20	1,72 1,72
8	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,061	30,49 0,00	1,86 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total 1.1.1. Demontari Inclusiv salariu				518,71 483,58
		1.3. 1.1.2. Tamplarii				
9	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu, fortificata; U1 900x2000(h) - 1 buc	m2	1,800	7 167,11 60,59	12 900,80 109,06
10	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; F-1 1150x1800(h) - 2 buc	m2	4,140	2 445,11 46,56	10 122,75 192,75
11	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m	2,400	259,09 5,74	621,82 13,78
12	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)	kg	89,100	15,16 13,39	1 350,68 1 193,39
13	RpIzE16A	Curatirea confectionii si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirna, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv	t	0,089	372,13 295,28	33,12 26,28
14	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,089	1 690,45 464,38	150,45 41,33
		Total 1.1.2. Tamplarii Inclusiv salariu				25 179,62 1 576,59
		1.4. 1.1.3. Finisari glafuri				
15		Corniera perforata din aluminiu	m	15,000	5,00 0,00	75,00 0,00
16	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,000	160,23 94,78	640,91 379,11
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,000	4,71 1,91	18,85 7,65
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	4,000	43,25 35,08	172,99 140,31

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,000	4,71 1,91	18,85 7,65
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,000	55,59 35,08	222,38 140,32
21	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,120	265,50 4,25	31,86 0,51
		Total 1.1.3. Finisari glafuri Inclusiv salariu				1 180,84 675,55
		1.5. 1.2. Sala de intrevederi				
		1.6. 1.2.1. Demontari				
22	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2	3,380	26,79 26,79	90,56 90,56
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre	m2	2,820	26,78 26,78	75,52 75,52
24	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz din lemn	m	1,200	9,08 8,93	10,90 10,72
25	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare gratii, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	kg	31,100	2,89 2,55	89,75 79,34
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri	m2	2,000	17,97 17,22	35,94 34,44
27	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare perete din caramida	m3	1,400	260,08 140,31	364,11 196,44
28	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal (9 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc	1,000	7,65 7,65	7,65 7,65
29	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan	m2	18,000	17,97 17,22	323,47 309,97
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti	m2	20,230	17,97 17,22	363,54 348,37
31	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil,	m2	18,000	30,81 29,34	554,56 528,10

1	2	3	4	5	6	7
		mocheta, etc / Demontare pardosea linoleum inclusiv plinta din lemn				
32	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PP φ50	m	1,500	3,83 3,83	5,74 5,74
33	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PEX-AL φ15	m	2,000	3,83 3,83	7,65 7,65
34	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	60,59 60,59	60,59 60,59
35	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	54,21 54,21	54,21 54,21
36	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	1,000	57,40 57,40	57,40 57,40
37	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	1,600	58,31 57,40	93,30 91,84
38	10-08-002-02	Avertizoare "IIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala / Demontare detectoare de fum; k=0.5	buc	4,000	66,74 63,78	266,96 255,12
39	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	3,020	84,18 84,18	254,23 254,23
40	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	3,020	28,70 28,70	86,68 86,68
41	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	3,020	32,85 0,00	99,20 0,00
		Total 1.2.1. Demontari Inclusiv salariu				2 901,96 2 554,57
		1.7. 1.2.2. Finisari tavan				
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,000	4,71 1,91	84,83 34,44
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,000	126,33 97,58	2 274,01 1 756,50
44	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit	m2	18,000	22,63 12,76	407,42 229,61

1	2	3	4	5	6	7
		cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,000	4,71 1,91	84,83 34,44
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,000	43,25 35,08	778,48 631,42
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,000	4,71 1,91	84,83 34,44
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,000	55,59 35,08	1 000,67 631,42
		Total 1.2.2. Finisari tavan Inclusiv salariu				4 715,07 3 352,27
		1.8. 1.2.3. Finisari pereti				
49	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	20,230	145,50 108,43	2 943,42 2 193,46
50	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 cm	m2	20,230	29,26 16,58	592,03 335,48
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,230	4,71 1,91	95,34 38,71
52	CI22B	Placaj din placi de gresie la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	1,700	371,97 105,24	632,35 178,90
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,230	106,52 77,81	2 154,93 1 574,15
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,230	4,71 1,91	95,34 38,71
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,230	43,25 35,08	874,95 709,68
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,230	4,71 1,91	95,34 38,71
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,230	55,60 35,08	1 124,69 709,68
58	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,610	266,54 4,49	162,59 2,74

1	2	3	4	5	6	7
		Total 1.2.3. Finisari pereti Inclusiv salariu				8 770,98 5 820,22
		1.9. 1.2.4. Finisari pardosea				
59	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18,000	110,98 14,92	1 997,63 268,64
60	CG36B	Pardoseli din placi laminat cl.A 33 gr.=12mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum: 0,97 ml/m2	m2	18,000	371,50 98,86	6 686,99 1 779,47
		Total 1.2.4. Finisari pardosea Inclusiv salariu				8 684,62 2 048,11
		1.10. 1.2.5. Tamplarii				
61	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2κ; U-1 850x2000(h) - 1 buc	m2	1,700	3 258,12 51,66	5 538,81 87,82
62	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2; F-1 1150x1800(h) - 1 buc	m2	2,070	2 445,14 46,56	5 061,45 96,37
63	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m	1,200	259,09 5,74	310,91 6,89
64	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)	kg	31,100	15,16 13,39	471,42 416,56
65	RpIzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv	t	0,031	372,90 296,13	11,56 9,18
66	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau	t	0,031	1 690,32 464,84	52,40 14,41

1	2	3	4	5	6	7
		analog				
		Total 1.2.5. Tamplarii Inclusiv salariu				11 446,55 631,23
		1.11. 1.2.6. Finisari glafuri				
67		Corniera perforata din aluminiu	m	9,600	5,00 0,00	48,00 0,00
68	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,000	160,22 94,78	320,44 189,55
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	4,71 1,92	9,43 3,83
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	43,25 35,08	86,50 70,16
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	4,71 1,92	9,43 3,83
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,000	55,59 35,08	111,19 70,16
73	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,060	265,67 4,33	15,94 0,26
		Total 1.2.6. Finisari glafuri Inclusiv salariu				600,93 337,79
		1.12. 1.2.7. Sistema de incalzire				
74	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari	buc	1,000	258,74 127,56	258,74 127,56
75	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	33,17 9,56	66,34 19,13
76		Kit montaj radiator	buc	1,000	72,00 0,00	72,00 0,00
		Total 1.2.7. Sistema de incalzire Inclusiv salariu				397,08 146,69
		1.13. 1.2.8. Retele de apeduct si canalizare				
77	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare PP φ50	m	2,000	43,12 15,95	86,24 31,89
78	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de	m	6,000	92,25 40,18	553,47 241,09

1	2	3	4	5	6	7
		locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava din polipropilena PP-R PN16 ϕ 20x2,0				
79	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 90* ϕ 50	buc	1,000	26,03 14,03	26,03 14,03
80	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ϕ 50	buc	2,000	24,33 14,03	48,66 28,06
81	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50	buc	1,000	45,06 20,41	45,06 20,41
82	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet ϕ 20	buc	2,000	139,51 14,67	279,03 29,34
83		Clema PP-R ϕ 20	buc	12,000	1,23 0,00	14,76 0,00
84	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc și diblu (set) ϕ 50	buc	2,000	47,78 27,43	95,57 54,85
85	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m	0,200	5,10 5,10	1,02 1,02
86	SF01C	Efectuarea probei de etanșare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	6,000	10,21 10,21	61,23 61,23
87	SF05C	Spălarea instalației de apă rece sau caldă, executată din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	6,000	3,19 3,19	19,13 19,13
88	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. în set cu tumbă, inclusiv pentru handicapați, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de cărămidă sau b.c.a.	buc	1,000	4 273,65 117,99	4 273,65 117,99
89	SD04A	Baterie amestecătoare cu brat basculant stativă pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 160,08 105,24	1 160,08 105,24

1	2	3	4	5	6	7
90	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet de golire φ20	buc	1,000	133,42 14,67	133,42 14,67
91		Furtun φ20 L=20m	buc	1,000	132,00 0,00	132,00 0,00
		Total 1.2.8. Retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				6 929,35 738,95
		1.14. 1.2.9. Retele electrice				
92	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	20,000	9,57 9,57	191,34 191,34
93	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,000	26,71 19,13	534,18 382,68
94	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,000	9,57 9,57	95,67 95,67
95	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,000	11,20 9,57	112,02 95,67
		Total 1.2.9. Retele electrice Inclusiv salariu				933,21 765,36
		1.15. 1.3. Arhiva				
		1.16. 1.3.1. Demontari				
96	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2	2,260	26,81 26,81	60,60 60,60
97	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre	m2	3,062	26,79 26,79	82,02 82,02
98	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz din lemn	m	1,800	9,08 8,93	16,34 16,07
99	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare gratii, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	kg	46,000	2,89 2,55	132,81 117,36
100	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri	m2	3,350	17,97 17,21	60,19 57,66
101	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal (15 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc	1,000	7,65 7,65	7,65 7,65

1	2	3	4	5	6	7
102	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan	m2	24,000	17,97 17,22	431,30 413,30
103	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti	m2	55,000	17,97 17,22	988,38 947,13
104	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontare pardosea linoleum inclusiv plinta din lemn	m2	24,000	30,81 29,34	739,42 704,14
105	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	0,900	58,30 57,40	52,47 51,66
106	10-08-002-02	Avertizoare "IIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala / Demontare detectoare de fum; k=0.5	buc	2,000	75,62 63,78	151,24 127,56
107	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	0,900	84,19 84,19	75,77 75,77
108	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,900	28,70 28,70	25,83 25,83
109	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,900	32,72 0,00	29,45 0,00
		Total 1.3.1. Demontari Inclusiv salariu				2 853,47 2 686,75
		1.17. 1.3.2. Finisari tavan				
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,000	4,71 1,91	113,11 45,92
111	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,000	126,33 97,58	3 032,03 2 342,00
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,000	22,63 12,76	543,22 306,14
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,000	4,71 1,91	113,11 45,92
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,000	43,25 35,08	1 037,97 841,89
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,000	4,71 1,91	113,11 45,92

1	2	3	4	5	6	7
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,000	55,59 35,08	1 334,24 841,90
		Total 1.3.2. Finisari tavan Inclusiv salariu				6 286,79 4 469,69
		1.18. 1.3.3. Finisari pereti				
117	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	55,000	145,50 108,43	8 002,28 5 963,43
118	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 cm	m2	55,000	29,25 16,58	1 608,90 912,05
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,000	4,71 1,91	259,21 105,24
120	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,000	106,52 77,81	5 858,63 4 279,64
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,000	4,71 1,91	259,21 105,24
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,000	43,25 35,08	2 378,69 1 929,35
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,000	4,71 1,91	259,21 105,24
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,000	55,59 35,08	3 057,62 1 929,35
125	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,650	266,62 4,48	439,93 7,40
		Total 1.3.3. Finisari pereti Inclusiv salariu				22 123,68 15 336,94
		1.19. 1.3.4. Finisari pardosea				
126	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	24,000	110,98 14,92	2 663,53 358,19
127	CG36B	Pardoseli din placi laminat cl.A 33 gr.=12mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum: 0,83 ml/m2	m2	24,000	367,96 98,86	8 831,11 2 372,61

1	2	3	4	5	6	7
		Total 1.3.4. Finisari pardosea Inclusiv salariu				11 494,64 2 730,80
		1.20. 1.3.5. Tamplarii				
128	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$; U-1 1130x2000(h) - 1 buc	m2	2,260	<u>3 258,15</u> 51,67	<u>7 363,42</u> 116,78
129	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2$; F-1 1750x1750(h) - 1 buc	m2	3,062	<u>2 445,08</u> 46,55	<u>7 486,82</u> 142,55
130	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice $b=250 \text{ mm}$	m	1,900	<u>259,09</u> 5,74	<u>492,27</u> 10,90
131	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)	kg	46,000	<u>15,16</u> 13,39	<u>697,31</u> 616,12
132	RpIzE16A	Curatirea confectionilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv	t	0,046	<u>372,61</u> 295,43	<u>17,14</u> 13,59
133	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi-21$ sau analog si doua straturi de email $\Pi\Phi-115$ sau analog	t	0,046	<u>1 691,09</u> 464,57	<u>77,79</u> 21,37
		Total 1.3.5. Tamplarii Inclusiv salariu				16 134,75 921,31
		1.21. 1.3.6. Finisari glafuri				
134		Corniera perforata din aluminiu	m	10,400	<u>5,00</u> 0,00	<u>52,00</u> 0,00
135	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,350	<u>160,24</u> 94,78	<u>536,79</u> 317,50
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,350	<u>4,70</u>	<u>15,76</u>

1	2	3	4	5	6	7
					1,90	6,38
137	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,350	43,25 35,09	144,90 117,55
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,350	4,70 1,90	15,76 6,38
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,350	55,60 35,09	186,27 117,55
140	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,100	266,60 4,50	26,66 0,45
		Total 1.3.6. Finisari glafuri Inclusiv salariu				978,14 565,81
		1.22. 1.3.7. Sistema de incalzire				
141	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Montare radiator; material de la demontari	buc	1,000	333,84 159,45	333,84 159,45
142	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	3,000	33,17 9,57	99,52 28,70
143		Kit montaj radiator	buc	1,000	72,00 0,00	72,00 0,00
		Total 1.3.7. Sistema de incalzire Inclusiv salariu				505,36 188,15
		1.23. 1.3.8. Retele electrice				
144	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adancimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	20,000	9,57 9,57	191,34 191,34
145	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,000	26,71 19,13	534,18 382,68
146	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,000	9,57 9,57	95,67 95,67
147	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,000	11,20 9,57	112,02 95,67
		Total 1.3.8. Retele electrice Inclusiv salariu				933,21 765,36
		1.24. 1.4. Cabinet medici				
		1.25. 1.4.1. Demontari				
148	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2	3,980	26,79 26,79	106,64 106,64

1	2	3	4	5	6	7
149	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre	m2	3,062	26,79 26,79	82,02 82,02
150	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz din lemn	m	1,800	9,08 8,93	16,34 16,07
151	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare gratii, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	kg	46,000	2,89 2,55	132,81 117,36
152	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri	m2	3,200	17,97 17,22	57,50 55,10
153	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal (15 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc	1,000	7,65 7,65	7,65 7,65
154	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare perete din caramida	m3	1,960	260,04 140,32	509,67 275,02
155	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan	m2	27,000	17,97 17,22	485,21 464,96
156	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti	m2	57,640	17,97 17,22	1 035,83 992,61
157	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag / Demontare parchet de pe pardosea inclusiv plinta din lemn	m2	18,550	35,95 34,44	666,95 638,94
158	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare pardosea din beton	m2	8,500	20,33 19,13	172,84 162,64
159	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	1,750	58,31 57,40	102,05 100,45
160	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	5,100	84,19 84,19	429,37 429,37
161	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	5,100	28,70 28,70	146,38 146,38
162	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	5,100	32,88 0,00	167,71 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total 1.4.1. Demontari Inclusiv salariu				4 118,97 3 595,21
		1.26. 1.4.2. Finisari tavan				
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,000	4,71 1,91	127,25 51,66
164	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,000	126,33 97,58	3 411,03 2 634,75
165	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,000	22,63 12,76	611,13 344,41
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,000	4,71 1,91	127,25 51,66
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,000	43,25 35,08	1 167,71 947,14
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,000	4,71 1,91	127,25 51,66
169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,000	55,59 35,08	1 501,01 947,13
		Total 1.4.2. Finisari tavan Inclusiv salariu				7 072,63 5 028,41
		1.27. 1.4.3. Finisari pereti				
170	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	57,640	145,49 108,43	8 386,33 6 249,67
171	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 cm	m2	57,640	29,26 16,58	1 686,44 955,81
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,640	4,71 1,91	271,64 110,28
173	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	57,640	106,52 77,81	6 139,87 4 485,07
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,640	4,71 1,91	271,64 110,28
175	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	57,640	43,25	2 492,88

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			35,08	2 021,96
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,640	4,71 1,91	271,64 110,28
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	57,640	55,59 35,08	3 204,37 2 021,95
178	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,730	266,66 4,46	461,32 7,72
		Total 1.4.3. Finisari pereti Inclusiv salariu				23 186,13 16 073,02
		1.28. 1.4.4. Finisari pardosea				
179	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,450	93,16 44,64	787,20 377,25
180	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	27,000	110,98 14,92	2 996,46 402,96
181	CG36B	Pardoseli din placi laminat cl.A 33 gr.=12mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum: 0,80 ml/m2	m2	27,000	367,21 98,86	9 914,66 2 669,19
		Total 1.4.4. Finisari pardosea Inclusiv salariu				13 698,32 3 449,40
		1.29. 1.4.5. Tamplarii				
182	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$; U-1 1150x2000(h) - 1 buc	m2	2,300	3 258,15 51,67	7 493,74 118,83
183	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2$; F-1 1750x1750(h) - 1 buc	m2	3,062	2 445,08 46,55	7 486,82 142,55
184	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din	m	1,900	259,09	492,27

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice b=250 mm			5,74	10,90
185	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)	kg	46,000	15,16 13,39	697,31 616,12
186	RpIzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv	t	0,046	372,61 295,43	17,14 13,59
187	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,046	1 691,09 464,57	77,79 21,37
		Total 1.4.5. Tamplarii Inclusiv salariu				16 265,07 923,36
		1.30. 1.4.6. Finisari glafuri				
188		Corniera perforata din aluminiu	m	10,400	5,00 0,00	52,00 0,00
189	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,350	160,24 94,78	536,79 317,50
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,350	4,70 1,90	15,76 6,38
191	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,350	43,25 35,09	144,90 117,55
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,350	4,70 1,90	15,76 6,38
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,350	55,60 35,09	186,27 117,55
194	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,100	266,60 4,50	26,66 0,45
		Total 1.4.6. Finisari glafuri Inclusiv salariu				978,14 565,81
		1.31. 1.4.7. Sistema de incalzire				
195	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Montare radiator; material de la demontari	buc	1,000	333,84 159,45	333,84 159,45
196	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	3,000	33,17 9,57	99,52 28,70
197		Kit montaj radiator	buc	1,000	72,00	72,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
		Total 1.4.7. Sistema de incalzire Inclusiv salariu				505,36 188,15
		1.32. 1.4.8. Retele electrice				
198	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	20,000	9,57 9,57	191,34 191,34
199	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,000	26,71 19,13	534,18 382,68
200	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,000	9,57 9,57	114,81 114,81
201	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,000	11,20 9,57	134,43 114,81
		Total 1.4.8. Retele electrice Inclusiv salariu				974,76 803,64
		1.33. 1.5. Dus				
		1.34. 1.5.1. Demontari				
202	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2	2,200	26,79 26,79	58,94 58,94
203	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre	m2	5,100	26,79 26,79	136,62 136,62
204	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz din lemn	m	3,000	9,08 8,93	27,24 26,79
205	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare gratii, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	kg	76,500	2,89 2,55	220,84 195,16
206	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri	m2	3,000	17,97 17,22	53,91 51,66
207	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal (6 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc	2,000	7,66 7,66	15,31 15,31
208	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare teracota de pe pereti	m2	26,100	102,31 102,05	2 670,28 2 663,46
209	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton	m3	3,400	260,08 140,31	884,26 477,07

1	2	3	4	5	6	7
		usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare perete din caramida				
210	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan	m2	21,000	17,97 17,22	377,39 361,64
211	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti pana la zidarie	m2	25,320	17,97 17,22	454,98 436,00
212	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare pardosea din beton pana la planseu	m2	21,000	20,33 19,13	427,02 401,82
213	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm / Demontare teava din fonta ϕ 110	m	3,000	50,39 50,39	151,16 151,16
214	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	13,330	84,19 84,19	1 122,27 1 122,27
215	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	13,330	28,70 28,70	382,55 382,55
216	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	13,330	32,86 0,00	438,03 0,00
		Total 1.5.1. Demontari Inclusiv salariu				7 420,80 6 480,45
		1.35. 1.5.2. Inchideri si compartimentari				
217	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC gr.=12,5mm, cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie din vata minerala 35kg/m3 gr.=100mm, cu inaltimea pina la 4 m	m2	40,000	564,79 171,13	22 591,41 6 845,38
		Total 1.5.2. Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				22 591,41 6 845,38
		1.36. 1.5.3. Finisari tavan				
218	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor prin perierea cu peria de sirma / Curatirea armaturii de rugina	m2	5,000	14,71 7,65	73,56 38,26
219	CN54A	Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog, consum grund 0,200 kg/m2	m2	5,000	21,88 8,93	109,40 44,65
220	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar "Resisto	m2	5,000	357,67	1 788,37

1	2	3	4	5	6	7
		Tixo" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului			97,58	487,92
221	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu "Resisto Tixo" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) , k=15 la materiale si mecanizme, p/u grosimea finala 20mm	m2	5,000	797,13 19,77	3 985,66 98,86
222	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5mm. cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	28,000	236,15 121,82	6 612,25 3 410,95
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,000	4,71 1,91	131,97 53,58
224	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,000	43,25 35,08	1 210,96 982,21
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,000	4,71 1,91	131,97 53,58
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,000	55,59 35,08	1 556,60 982,21
		Total 1.5.3. Finisari tavan Inclusiv salariu				15 600,74 6 152,22
		1.37. 1.5.4. Finisari pereti				
227	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	26,000	145,50 108,43	3 782,89 2 819,07
228	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 pentru grosimea stratului finala de 4 cm	m2	26,000	58,51 33,17	1 521,14 862,30
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,000	4,71 1,91	122,54 49,75
230	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,000	106,52 77,81	2 769,53 2 023,10
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,000	4,71 1,91	254,49 103,32
232	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,000	43,25 35,08	2 335,43 1 894,26

1	2	3	4	5	6	7
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,000	4,71 1,91	254,49 103,32
234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,000	55,59 35,08	3 002,03 1 894,27
235	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,620	266,52 4,45	431,77 7,21
		Total 1.5.4. Finisari pereti Inclusiv salariu				14 474,31 9 756,60
		1.38. 1.5.5. Finisari pardosea				
236	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polisterolbeton gr.=200mm	m3	4,600	2 209,77 287,01	10 164,96 1 320,24
237	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	23,000	93,16 44,65	2 142,67 1 026,85
238	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	20,000	110,98 14,92	2 219,60 298,49
239	CG36B	Pardoseli din placi laminat cl.A 33 gr.=12mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum: 0,875 ml/m2	m2	20,000	369,10 98,86	7 381,99 1 977,18
		Total 1.5.5. Finisari pardosea Inclusiv salariu				21 909,22 4 622,76
		1.39. 1.5.6. Tamplarii				
240	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2κ; U-1 900x2000(h) - 1 buc	m2	1,800	3 258,18 51,66	5 864,73 92,99
241	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de	m2	1,200	3 258,18 51,66	3 909,82 61,99

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta la transfer de caldura $R=0,63$ m^2C^*/Vt ,conductibilitatea $K\leq 1,6$ Vt/m^2k ; U-2 600x2000(h) - 1 buc				
242	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63$ m^2C^*/Vt ,conductibilitatea $K\leq 1,6$ Vt/m^2 ; F-1 1750x1750(h) - 1 buc	m2	3,062	2 445,08 46,55	7 486,82 142,55
243	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63$ m^2C^*/Vt ,conductibilitatea $K\leq 1,6$ Vt/m^2 ; F-2 1150x1750(h) - 1 buc	m2	2,013	2 445,10 46,57	4 921,98 93,75
244	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice $b=250$ mm	m	3,000	259,09 5,74	777,27 17,22
245	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)	kg	76,500	15,16 13,39	1 159,68 1 024,62
246	RpIzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv	t	0,076	373,03 295,39	28,35 22,45
247	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,076	1 690,13 464,08	128,45 35,27
		Total 1.5.6. Tamplarii Inclusiv salariu				24 277,10 1 490,84
		1.40. 1.5.7. Finisari glafuri				
248		Corniera perforata din aluminiu	m	10,000	5,00 0,00	50,00 0,00
249	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,000	160,23 94,78	480,69 284,33
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	4,71 1,91	14,14 5,74

1	2	3	4	5	6	7
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,000	43,25 35,08	129,74 105,23
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	4,71 1,91	14,14 5,74
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,000	55,59 35,08	166,78 105,24
254	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,100	266,60 4,50	26,66 0,45
		Total 1.5.7. Finisari glafuri Inclusiv salariu				882,15 506,73
		1.41. 1.5.8. Sistema de incalzire				
255	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari	buc	2,000	258,74 127,56	517,48 255,12
256	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	33,17 9,57	132,69 38,27
257		Kit montaj radiator	buc	2,000	72,00 0,00	144,00 0,00
		Total 1.5.8. Sistema de incalzire Inclusiv salariu				794,17 293,39
		1.42. 1.5.9. Retele electrice				
258	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	20,000	9,57 9,57	191,34 191,34
259	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,000	26,71 19,13	534,18 382,68
260	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	14,000	9,57 9,57	133,94 133,94
261	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	14,000	11,20 9,57	156,82 133,93
		Total 1.5.9. Retele electrice Inclusiv salariu				1 016,28 841,89
		1.43. 1.6. Incapere auxiliara				
		1.44. 1.6.1. Demontari				
262	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2	2,200	26,79 26,79	58,94 58,94

1	2	3	4	5	6	7
263	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre	m2	2,013	26,81 26,81	53,96 53,96
264	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz din lemn	m	1,200	9,08 8,93	10,90 10,72
265	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare gratii, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	kg	30,200	2,89 2,55	87,16 77,04
266	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri	m2	1,000	17,97 17,22	17,97 17,22
267	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal (5 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc	2,000	7,66 7,66	15,31 15,31
268	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare teracota de pe pereti	m2	16,000	102,31 102,05	1 636,94 1 632,76
269	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare perete din caramida	m3	0,700	260,07 140,31	182,05 98,22
270	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan	m2	8,600	17,97 17,22	154,55 148,10
271	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti pana la zidarie	m2	17,000	17,97 17,22	305,50 292,75
272	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare pardosea din beton pana la planseu	m2	8,600	20,33 19,13	174,88 164,56
273	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	1,500	58,32 57,40	87,48 86,10
274	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	5,250	84,19 84,19	442,00 442,00
275	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	5,250	28,71 28,71	150,71 150,71
276	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	5,250	32,83 0,00	172,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total 1.6.1. Demontari Inclusiv salariu				3 550,71 3 248,39
		1.45. 1.6.2. Inchideri si compartimentari				
277	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC gr.=12,5mm, cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie din vata minerala 35kg/m3 gr.=100mm, cu inaltimea pina la 4 m	m2	4,500	564,76 171,13	2 541,42 770,08
		Total 1.6.2. Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				2 541,42 770,08
		1.46. 1.6.3. Finisari tavan				
278	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor prin perierea cu peria de sirma / Curatirea armaturii de rugina	m2	7,000	14,71 7,65	103,00 53,58
279	CN54A	Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog, consum grund 0,200 kg/m2	m2	7,000	21,88 8,93	153,15 62,50
280	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar "Resisto Tixo" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,000	357,67 97,58	2 503,70 683,08
281	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu "Resisto Tixo" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) , k=15 la materiale si mecanizme, p/u grosimea finala 20mm	m2	7,000	797,13 19,77	5 579,92 138,40
282	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5mm. cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	10,000	236,15 121,82	2 361,53 1 218,20
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,000	4,71 1,91	47,13 19,13
284	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,000	43,25 35,08	432,49 350,79
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,000	4,71 1,91	47,13 19,13
286	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,000	55,59 35,08	555,93 350,79
		Total 1.6.3. Finisari tavan Inclusiv salariu				11 783,98 2 895,60

1	2	3	4	5	6	7
		1.47. 1.6.4. Finisari pereti				
287	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	15,000	145,50 108,43	2 182,44 1 626,39
288	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 pentru grosimea stratului finala de 4 cm	m2	15,000	58,51 33,17	877,58 497,48
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,000	4,71 1,91	70,69 28,70
290	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,000	106,52 77,81	1 597,81 1 167,17
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,000	4,71 1,91	141,38 57,40
292	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,000	43,25 35,08	1 297,46 1 052,37
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,000	4,71 1,91	141,38 57,40
294	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,000	55,59 35,08	1 667,79 1 052,37
295	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,000	266,60 4,46	266,60 4,46
		Total 1.6.4. Finisari pereti Inclusiv salariu				8 243,13 5 543,74
		1.48. 1.6.5. Finisari pardosea				
296	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polisterolbeton gr.=200mm	m3	1,400	2 209,36 287,01	3 093,11 401,81
297	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,000	93,16 44,65	652,13 312,53
298	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	7,000	110,98 14,92	776,86 104,47
299	CG36B	Pardoseli din placi laminat cl.A 33 gr.=12mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in	m2	7,000	387,42 98,86	2 711,95 692,01

1	2	3	4	5	6	7
		incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum: 1,60 ml/m2				
		Total 1.6.5. Finisari pardosea Inklusiv salariu				7 234,05 1 510,82
		1.49. 1.6.6. Tamplarii				
300	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$; U-1 900x2000(h) - 1 buc	m2	1,800	<u>3 258,18</u> 51,66	<u>5 864,73</u> 92,99
301	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2$; F-1 1150x1750(h) - 1 buc	m2	2,013	<u>2 445,10</u> 46,57	<u>4 921,98</u> 93,75
302	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m	1,200	<u>259,09</u> 5,74	<u>310,91</u> 6,89
303	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)	kg	30,200	<u>15,16</u> 13,39	<u>457,80</u> 404,49
304	RpIzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirna, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv	t	0,030	<u>372,67</u> 295,67	<u>11,18</u> 8,87
305	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,030	<u>1 688,67</u> 463,33	<u>50,66</u> 13,90
		Total 1.6.6. Tamplarii Inklusiv salariu				11 617,26 620,89
		1.50. 1.6.7. Finisari glafuri				
306		Corniera perforata din aluminiu	m	10,000	<u>5,00</u> 0,00	<u>50,00</u> 0,00
307	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos:	m2	3,000	<u>160,23</u>	<u>480,69</u>

1	2	3	4	5	6	7
		glafuri de ferestre si usi plane			94,78	284,33
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	4,71 1,91	14,14 5,74
309	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,000	43,25 35,08	129,74 105,23
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	4,71 1,91	14,14 5,74
311	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,000	55,59 35,08	166,78 105,24
312	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,100	266,60 4,50	26,66 0,45
		Total 1.6.7. Finisari glafuri Inclusiv salariu				882,15 506,73
		1.51. 1.6.8. Sistema de incalzire				
313	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari	buc	1,000	258,74 127,56	258,74 127,56
314	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	33,17 9,56	66,34 19,13
315		Kit montaj radiator	buc	1,000	72,00 0,00	72,00 0,00
		Total 1.6.8. Sistema de incalzire Inclusiv salariu				397,08 146,69
		1.52. 1.6.9. Retele electrice				
316	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	13,000	9,57 9,57	124,37 124,37
317	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	13,000	26,72 19,13	347,39 248,74
318	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,000	9,57 9,57	95,67 95,67
319	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,000	11,20 9,57	112,02 95,67
		Total 1.6.9. Retele electrice Inclusiv salariu				679,45 564,45
		1.53. 1.7. Viceu				

1	2	3	4	5	6	7
		Total 1.7. Viceu Inclusiv salariu				0,00
		1.54. 1.7.1. Demontari				
320	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2	1,400	26,79 26,79	37,50 37,50
321	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare rama usa	m2	1,200	26,78 26,78	32,14 32,14
322	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare teracota de pe pereti	m2	15,000	102,31 102,05	1 534,64 1 530,72
323	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan	m2	6,000	17,97 17,22	107,82 103,32
324	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti	m2	38,000	17,97 17,22	682,89 654,39
325	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2	6,000	51,10 49,75	306,60 298,50
326	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	0,720	58,32 57,40	41,99 41,33
327	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	60,59 60,59	60,59 60,59
328	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	70,16 70,16	70,16 70,16
329	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PP φ50	m	2,000	3,83 3,83	7,65 7,65
330	RpSA04B	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm / Demontare teava PP φ110	m	1,500	5,74 5,74	8,61 8,61
331	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PEX-AL φ15	m	8,000	3,83 3,83	30,61 30,61
332	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare),	t	1,000	84,19 84,19	84,19 84,19

1	2	3	4	5	6	7
		cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m				
333	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,000	28,70 28,70	28,70 28,70
334	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,000	32,86 0,00	32,86 0,00
		Total 1.7.1. Demontari Inclusiv salariu				3 066,95 2 988,41
		1.55. 1.7.2. Finisari tavan				
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,000	4,71 1,91	28,28 11,48
336	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,000	126,33 97,58	758,00 585,50
337	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,000	22,64 12,76	135,81 76,54
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,000	4,71 1,91	28,28 11,48
339	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000	43,25 35,08	259,49 210,48
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,000	4,71 1,91	28,28 11,48
341	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,000	55,59 35,08	333,55 210,47
		Total 1.7.2. Finisari tavan Inclusiv salariu				1 571,69 1 117,43
		1.56. 1.7.3. Finisari pereti				
342	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	38,000	145,50 108,43	5 528,85 4 120,19
343	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 cm	m2	38,000	29,25 16,58	1 111,61 630,15
344	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,000	4,71 1,91	179,09 72,71
345	CI22B	Placaj din placi de gresie la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	18,000	372,03	6 696,59

1	2	3	4	5	6	7
					105,24	1 894,27
346	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,000	106,52 77,81	2 236,92 1 634,04
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,000	4,71 1,91	98,97 40,18
348	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,000	43,25 35,08	908,23 736,66
349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,000	4,71 1,91	98,97 40,18
350	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,000	55,59 35,08	1 167,45 736,66
351	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,630	266,76 4,46	168,06 2,81
		Total 1.7.3. Finisari pereti Inclusiv salariu				18 194,74 9 907,85
		1.57. 1.7.4. Finisari pardosea				
352	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polisterolbeton gr.=200mm	m3	1,200	2 209,37 287,01	2 651,24 344,41
353	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,000	93,16 44,65	558,96 267,88
354	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	6,000	454,65 184,96	2 727,93 1 109,77
		Total 1.7.4. Finisari pardosea Inclusiv salariu				5 938,13 1 722,06
		1.58. 1.7.5. Tamplarii				
355	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2k; U-1 700x2000(h) - 1 buc	m2	1,400	3 258,18 51,66	4 561,45 72,32

1	2	3	4	5	6	7
356	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Wt/m}^2\text{K}$; U-2 600x2000(h) - 1 buc	m2	1,200	3 258,18 51,66	3 909,82 61,99
		Total 1.7.5. Tamplarii Inclusiv salariu				8 471,27 134,31
		1.59. 1.7.6. Finisari glafuri				
357		Corniera perforata din aluminiu	m	10,000	5,00 0,00	50,00 0,00
358	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,000	160,23 94,78	480,69 284,33
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	4,71 1,91	14,14 5,74
360	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,000	43,25 35,08	129,74 105,23
361	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	4,71 1,91	14,14 5,74
362	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,000	55,59 35,08	166,78 105,24
363	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,100	266,60 4,50	26,66 0,45
		Total 1.7.6. Finisari glafuri Inclusiv salariu				882,15 506,73
		1.60. 1.7.7. Retele de apeduct si canalizare				
364	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Teava pentru canalizare PP ϕ 110	m	2,000	91,45 20,41	182,91 40,82
365	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare PP ϕ 50	m	2,000	43,12 15,95	86,24 31,89
366	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de	m	8,000	92,25 40,18	737,97 321,45

1	2	3	4	5	6	7
		locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava din polipropilena PP-R PN16 ϕ 20x2,0				
367	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 90* ϕ 50	buc	1,000	26,03 14,03	26,03 14,03
368	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Reductie ϕ 110x50	buc	1,000	37,69 17,86	37,69 17,86
369	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110	buc	1,000	96,87 20,41	96,87 20,41
370	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ϕ 110	buc	2,000	52,19 17,86	104,37 35,72
371	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet ϕ 20	buc	2,000	139,51 14,67	279,03 29,34
372		Clema PP-R ϕ 20	buc	16,000	1,23 0,00	19,68 0,00
373	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc și diblu (set) ϕ 50	buc	2,000	47,78 27,43	95,57 54,85
374	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4" / Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc și diblu (set) ϕ 110	buc	2,000	70,72 33,16	141,45 66,33
375	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m	0,400	5,10 5,10	2,04 2,04
376	SF01C	Efectuarea probei de etanșare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	8,000	10,21 10,21	81,64 81,64
377	SF05C	Spălarea instalației de apă rece sau caldă, executată din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	8,000	3,19 3,19	25,51 25,51

1	2	3	4	5	6	7
378	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. in set cu tumba, inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	4 273,65 117,99	4 273,65 117,99
379	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 160,08 105,24	1 160,08 105,24
380	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	3 671,37 299,77	3 671,37 299,77
		Total 1.7.7. Retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				11 022,10 1 264,89
		1.61. 1.7.8. Retele electrice				
381	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	5,000	9,57 9,57	47,84 47,84
382	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	5,000	26,74 19,13	133,72 95,67
383	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	9,56 9,56	19,13 19,13
384	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	11,20 9,56	22,40 19,13
		Total 1.7.8. Retele electrice Inclusiv salariu				223,09 181,77
		1.62. 1.8. Depozit				
		1.63. 1.8.1. Demontari				
385	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2	1,400	26,79 26,79	37,50 37,50
386	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare teracota de pe pereti	m2	13,000	102,31 102,05	1 330,02 1 326,62
387	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila / Demontare tapet de pe pereti	m2	15,100	22,03 20,41	332,65 308,18
388	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane /	m2	28,000	17,97	503,18

1	2	3	4	5	6	7
		Demontare tencuiala pereti			17,22	482,18
389	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan	m2	6,000	17,97 17,22	107,82 103,32
390	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2	6,000	51,10 49,75	306,60 298,50
391	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare pardosea din beton pana la planseu	m2	6,000	20,33 19,13	122,00 114,80
392	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare perete din caramida	m3	0,200	260,05 140,30	52,01 28,06
393	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm / Demontare teava din fonta ϕ 110	m	1,000	50,39 50,39	50,39 50,39
394	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm / Demontare teava din fonta ϕ 50	m	2,000	40,82 40,82	81,64 81,64
395	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	13,330	84,19 84,19	1 122,27 1 122,27
396	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	13,330	28,70 28,70	382,55 382,55
397	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	13,330	32,86 0,00	438,03 0,00
		Total 1.8.1. Demontari Inclusiv salariu				4 866,66 4 336,01
		1.64. 1.8.2. Finisari tavan				
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,000	4,71 1,91	28,28 11,48
399	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,000	126,33 97,58	758,00 585,50
400	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,000	22,64 12,76	135,81 76,54
401	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	6,000	4,71	28,28

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor			1,91	11,48
402	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000	43,25 35,08	259,49 210,48
403	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,000	4,71 1,91	28,28 11,48
404	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,000	55,59 35,08	333,55 210,47
		Total 1.8.2. Finisari tavan Inclusiv salariu				1 571,69 1 117,43
		1.65. 1.8.3. Finisari pereti				
405	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	28,000	145,50 108,43	4 073,89 3 035,93
406	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 cm	m2	28,000	29,25 16,58	819,08 464,32
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,000	4,71 1,91	131,97 53,58
408	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,000	106,52 77,81	2 982,57 2 178,72
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,000	4,71 1,91	131,97 53,58
410	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,000	43,25 35,08	1 210,96 982,21
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,000	4,71 1,91	131,97 53,58
412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,000	55,59 35,08	1 556,60 982,21
413	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,840	266,68 4,48	224,01 3,76
		Total 1.8.3. Finisari pereti Inclusiv salariu				11 263,02 7 807,89
		1.66. 1.8.4. Finisari pardosea				
414	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante,	m3	1,200	2 209,37	2 651,24

1	2	3	4	5	6	7
		sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polisterolbeton gr.=200mm			287,01	344,41
415	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,000	93,16 44,65	558,96 267,88
416	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	6,000	454,65 184,96	2 727,93 1 109,77
417	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	10,000	94,45 25,51	944,52 255,12
418		Profil de colt din PVC	m	10,000	11,00 0,00	110,00 0,00
		Total 1.8.4. Finisari pardosea Inklusiv salariu				6 992,65 1 977,18
		1.67. 1.8.5. Tamplarii				
419	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \frac{m^2C^*}{Vt}$, conductibilitatea $K \leq 1,6 \frac{W}{m^2K}$; U-1 700x2000(h) - 1 buc	m2	1,400	3 258,18 51,66	4 561,45 72,32
		Total 1.8.5. Tamplarii Inklusiv salariu				4 561,45 72,32
		1.68. 1.8.6. Finisari glafuri				
420		Corniera perforata din aluminiu	m	5,000	5,00 0,00	25,00 0,00
421	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,000	160,24 94,78	160,24 94,78
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,000	4,71 1,91	4,71 1,91
423	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,000	43,25 35,08	43,25 35,08
424	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,000	4,71 1,91	4,71 1,91
425	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea	m2	1,000	55,59	55,59

1	2	3	4	5	6	7
		lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			35,08	35,08
426	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,030	270,00 4,33	8,10 0,13
		Total 1.8.6. Finisari glafuri Inclusiv salariu				301,60 168,89
		1.69. 1.8.7. Retele electrice				
427	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	15,000	9,57 9,57	143,50 143,50
428	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	26,70 19,13	400,46 287,01
429	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,000	9,57 9,57	95,67 95,67
430	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,000	11,20 9,57	112,02 95,67
		Total 1.8.7. Retele electrice Inclusiv salariu				751,65 621,85
		1.70. 1.9. Sora gospodina				
		1.71. 1.9.1. Demontari				
431	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2	2,600	26,78 26,78	69,64 69,64
432	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre	m2	2,013	26,81 26,81	53,96 53,96
433	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare gratii, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	kg	30,200	2,89 2,55	87,16 77,04
434	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare teracota de pe pereti	m2	18,000	102,31 102,05	1 841,56 1 836,86
435	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila / Demontare tapet de pe pereti	m2	21,000	22,03 20,41	462,62 428,60
436	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti	m2	36,000	17,97 17,22	646,94 619,94
437	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan	m2	7,200	17,97 17,22	129,39 123,99

1	2	3	4	5	6	7
438	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2	7,200	51,10 49,75	367,90 358,18
439	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare pardosea din beton pana la planseu	m2	7,200	20,33 19,13	146,40 137,76
440	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare perete din caramida	m3	0,504	259,88 140,34	130,98 70,73
441	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz din lemn	m	1,200	9,08 8,93	10,90 10,72
442	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri	m2	2,000	17,97 17,22	35,94 34,44
443	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare gratii, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	kg	30,200	2,89 2,55	87,16 77,04
444	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal (6 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc	1,000	7,65 7,65	7,65 7,65
445	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	1,400	58,32 57,40	81,65 80,36
446	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	3,950	84,19 84,19	332,55 332,55
447	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	3,950	28,71 28,71	113,40 113,40
448	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	3,950	32,88 0,00	129,89 0,00
		Total 1.9.1. Demontari Inclusiv salariu				4 735,69 4 432,86
		1.72. 1.9.2. Finisari tavan				
449	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,200	4,71 1,91	33,94 13,78
450	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,200	126,33 97,58	909,61 702,60

1	2	3	4	5	6	7
451	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,200	22,63 12,76	162,96 91,84
452	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,200	4,71 1,91	33,94 13,78
453	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,200	43,25 35,08	311,37 252,57
454	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,200	4,71 1,91	33,94 13,78
455	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,200	55,59 35,08	400,27 252,57
		Total 1.9.2. Finisari tavan Inclusiv salariu				1 886,03 1 340,92
		1.73. 1.9.3. Finisari pereti				
456	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	32,000	145,50 108,43	4 655,87 3 469,63
457	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 cm	m2	32,000	29,25 16,58	936,09 530,65
458	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,000	4,71 1,91	150,81 61,23
459	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,000	106,52 77,81	3 408,66 2 489,97
460	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,000	4,71 1,91	150,81 61,23
461	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,000	43,25 35,08	1 383,96 1 122,53
462	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,000	4,71 1,91	150,81 61,23
463	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,000	55,59 35,08	1 778,98 1 122,53
464	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,000	266,60	266,60

1	2	3	4	5	6	7
					4,46	4,46
		Total 1.9.3. Finisari pereti Inclusiv salariu				12 882,59 8 923,46
		1.74. 1.9.4. Finisari pardosea				
465	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polisterolbeton gr.=200mm	m3	1,440	2 210,15 287,01	3 182,61 413,30
466	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,200	93,14 44,65	670,60 321,45
467	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	7,200	454,65 184,96	3 273,51 1 331,72
468	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	12,000	94,45 25,51	1 133,43 306,15
469		Profil de colt din PVC	m	12,000	11,00 0,00	132,00 0,00
		Total 1.9.4. Finisari pardosea Inclusiv salariu				8 392,15 2 372,62
		1.75. 1.9.5. Tamplarii				
470	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$; U-1 700x2000(h) - 1 buc	m2	1,400	3 258,18 51,66	4 561,45 72,32
471	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2$; F-1 1150x1750(h) - 1 buc	m2	2,013	2 445,10 46,57	4 921,98 93,75
472	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m	1,200	259,09 5,74	310,91 6,89
473	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri,	kg	30,200	15,16	457,80

1	2	3	4	5	6	7
		opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)			13,39	404,49
474	RpIzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv	t	0,030	372,67 295,67	11,18 8,87
475	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,030	1 688,67 463,33	50,66 13,90
		Total 1.9.5. Tamplarii Inclusiv salariu				10 313,98 600,22
		1.76. 1.9.6. Finisari glafuri				
476		Corniera perforata din aluminiu	m	10,000	5,00 0,00	50,00 0,00
477	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,000	160,23 94,78	480,69 284,33
478	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	4,71 1,91	14,14 5,74
479	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,000	43,25 35,08	129,74 105,23
480	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	4,71 1,91	14,14 5,74
481	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,000	55,59 35,08	166,78 105,24
482	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,100	266,60 4,50	26,66 0,45
		Total 1.9.6. Finisari glafuri Inclusiv salariu				882,15 506,73
		1.77. 1.9.7. Sistema de incalzire				
483	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari	buc	1,000	258,74 127,56	258,74 127,56
484	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	33,17 9,56	66,34 19,13
485		Kit montaj radiator	buc	1,000	72,00 0,00	72,00 0,00
		Total 1.9.7. Sistema de incalzire				397,08

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				146,69
		1.78. 1.9.8. Retele electrice				
486	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	15,000	9,57 9,57	143,50 143,50
487	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	26,70 19,13	400,46 287,01
488	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,000	9,57 9,57	95,67 95,67
489	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,000	11,20 9,57	112,02 95,67
		Total 1.9.8. Retele electrice Inclusiv salariu				751,65 621,85
		1.79. 1.10. Izolator				
		1.80. 1.10.1. Demontari				
490	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2	1,700	26,79 26,79	45,54 45,54
491	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre	m2	3,062	26,79 26,79	82,02 82,02
492	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz din lemn	m	1,800	9,08 8,93	16,34 16,07
493	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare gratii ferestre, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	kg	92,000	2,89 2,55	265,62 234,72
494	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare gratii	kg	302,000	2,89 2,55	871,85 770,46
495	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri	m2	1,100	17,96 17,22	19,76 18,94
496	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal (9 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc	1,000	7,65 7,65	7,65 7,65
497	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan	m2	14,500	17,97 17,22	260,57 249,70
498	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti	m2	45,000	17,97 17,22	808,67 774,92

1	2	3	4	5	6	7
499	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontare pardosea linoleum inclusiv plinta	m2	14,500	30,81 29,34	446,74 425,42
500	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat suport pardosea	m2	14,500	20,33 19,13	294,84 277,44
501	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	2,400	58,32 57,40	139,97 137,76
502	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	2,430	84,20 84,20	204,61 204,61
503	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	2,430	28,72 28,72	69,78 69,78
504	TsI50A5	Transportarea gunoiiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2,430	32,91 0,00	79,98 0,00
		Total 1.10.1. Demontari Inclusiv salariu				3 613,94 3 315,03
		1.81. 1.10.2. Finisari tavan				
505	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,500	4,71 1,91	68,34 27,74
506	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,500	126,33 97,58	1 831,85 1 414,96
507	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,500	22,63 12,76	328,19 184,96
508	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,500	4,71 1,91	68,34 27,74
509	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,500	43,25 35,08	627,13 508,64
510	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,500	4,71 1,91	68,34 27,74
511	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,500	55,59 35,08	806,11 508,65
		Total 1.10.2. Finisari tavan Inclusiv salariu				3 798,30 2 700,43
		1.82. 1.10.3. Finisari pereti				

1	2	3	4	5	6	7
512	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	45,000	145,50 108,43	6 547,32 4 879,17
513	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 cm	m2	45,000	29,25 16,58	1 316,38 746,23
514	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,000	4,71 1,91	212,08 86,10
515	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,000	106,52 77,81	4 793,43 3 501,52
516	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,000	4,71 1,91	212,08 86,10
517	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,000	43,25 35,08	1 946,20 1 578,56
518	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,000	4,71 1,91	212,08 86,10
519	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,000	55,59 35,08	2 501,69 1 578,56
520	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,400	266,61 4,46	373,25 6,25
		Total 1.10.3. Finisari pereti Inclusiv salariu				18 114,51 12 548,59
		1.83. 1.10.4. Finisari pardosea				
521	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,500	93,16 44,65	1 350,82 647,37
522	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,500	110,98 14,92	1 609,22 216,41
523	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum, clasa de trafic 33, gr.=3mm; consum:Profil p.v.c., pervaz pardoseala - 1,05 m/m2	m2	14,500	411,56 86,10	5 967,66 1 248,49
		Total 1.10.4. Finisari pardosea Inclusiv salariu				8 927,70 2 112,27

1	2	3	4	5	6	7
		1.84. 1.10.5. Tamplarii				
524	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica; U-1 850x2000(h) - 1 buc	m2	1,700	3 833,22 280,64	6 516,47 477,08
525	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt, conductibilitatea K<=1,6 Vt/m ² ; F-1 1750x1750(h) - 1 buc	m2	3,062	2 445,08 46,55	7 486,82 142,55
526	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m	1,800	259,09 5,74	466,36 10,33
527	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)	kg	92,000	15,16 13,39	1 394,61 1 232,23
528	RpIzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv	t	0,092	372,93 295,33	34,31 27,17
529	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,092	1 690,22 464,46	155,50 42,73
		Total 1.10.5. Tamplarii Inclusiv salariu				16 054,07 1 932,09
		1.85. 1.10.6. Finisari glafuri				
530		Corniera perforata din aluminiu	m	10,500	5,00 0,00	52,50 0,00
531	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,500	160,24 94,78	400,59 236,94
532	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,500	4,71 1,91	11,78 4,78
533	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,500	43,26 35,08	108,14 87,70

1	2	3	4	5	6	7
534	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,500	4,71 1,91	11,78 4,78
535	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,500	55,60 35,08	138,99 87,70
536	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,100	266,60 4,50	26,66 0,45
		Total 1.10.6. Finisari glafuri Inclusiv salariu				750,44 422,35
		1.86. 1.10.7. Sistema de incalzire				
537	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari	buc	1,000	258,74 127,56	258,74 127,56
538	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	33,17 9,56	66,34 19,13
539		Kit montaj radiator	buc	1,000	72,00 0,00	72,00 0,00
		Total 1.10.7. Sistema de incalzire Inclusiv salariu				397,08 146,69
		1.87. 1.10.8. Alte lucrari				
540	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Gratii camere izolator inclusiv usile 600x2000(h) - 3 buc	kg	300,000	45,16 13,39	13 547,64 4 018,14
541	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,300	1 690,20 464,33	507,06 139,30
		Total 1.10.8. Alte lucrari Inclusiv salariu				14 054,70 4 157,44
		1.88. 1.10.9. Retele electrice				
542	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	10,000	9,57 9,57	95,67 95,67
543	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	10,000	26,71 19,13	267,09 191,34
544	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,000	9,57 9,57	38,27 38,27
545	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de	buc	4,000	11,20	44,81

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos, dupa instalatii sau consolidari			9,57	38,27
		Total 1.10.9. Retele electrice Inclusiv salariu				445,84 363,55
		1.89. 1.11. Cabinet personal				
		Total 1.11. Cabinet personal Inclusiv salariu				0,00
		1.90. 1.11.1. Demontari				
546	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2	5,600	26,79 26,79	150,02 150,02
547	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre	m2	2,013	26,81 26,81	53,96 53,96
548	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz din lemn	m	1,200	9,08 8,93	10,90 10,72
549	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare gratii ferestre, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	kg	30,200	2,89 2,55	87,16 77,04
550	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri	m2	5,000	17,97 17,22	89,86 86,11
551	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal (8 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc	2,000	7,66 7,66	15,31 15,31
552	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal (4 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc	1,000	7,65 7,65	7,65 7,65
553	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan	m2	21,000	17,97 17,22	377,39 361,64
554	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti	m2	87,000	17,97 17,22	1 563,44 1 498,19
555	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare teracota de pe pereti	m2	12,500	102,31 102,05	1 278,86 1 275,60
556	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontare pardosea linoleum inclusiv plinta	m2	5,000	30,81 29,34	154,05 146,70
557	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie	m2	3,430	51,11 49,76	175,32 170,68

1	2	3	4	5	6	7
		pardosea				
558	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat suport pardosea	m2	3,430	20,31 19,11	69,68 65,56
559	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontare corob	m2	2,000	15,95 15,95	31,89 31,89
560	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	60,59 60,59	121,18 121,18
561	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	70,16 70,16	70,16 70,16
562	RpSA04A	Demontarea tevii din policrurura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PP φ50	m	2,500	3,83 3,83	9,57 9,57
563	RpSA04A	Demontarea tevii din policrurura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PEX-AL φ15	m	6,000	3,83 3,83	22,96 22,96
564	RpSA04B	Demontarea tevii din policrurura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm / Demontare teava PP φ110	m	3,500	5,74 5,74	20,09 20,09
565	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l / Demontare boiler cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc	1,000	156,26 156,26	156,26 156,26
566	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,740	84,20 84,20	146,50 146,50
567	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,740	28,70 28,70	49,94 49,94
568	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,740	32,78 0,00	57,04 0,00
		Total 1.11.1. Demontari Inclusiv salariu				4 719,19 4 547,73
		1.91. 1.11.2. Finisari tavan				
569	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,000	4,71 1,91	98,97 40,18

1	2	3	4	5	6	7
570	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	21,000	126,33 97,58	2 653,01 2 049,25
571	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,000	22,63 12,76	475,33 267,88
572	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,000	4,71 1,91	98,97 40,18
573	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,000	43,25 35,08	908,23 736,66
574	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,000	4,71 1,91	98,97 40,18
575	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,000	55,59 35,08	1 167,45 736,66
		Total 1.11.2. Finisari tavan Inclusiv salariu				5 500,93 3 910,99
		1.92. 1.11.3. Finisari pereti				
576	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m / Astupare gol	m3	0,700	3 443,09 373,74	2 410,16 261,62
577	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	90,000	145,50 108,43	13 094,64 9 758,34
578	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 cm	m2	90,000	29,25 16,58	2 632,75 1 492,45
579	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	90,000	4,71 1,91	424,17 172,21
580	CI22B	Placaj din placi de gresie la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	15,000	372,03 105,24	5 580,39 1 578,56
581	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	75,000	106,52 77,81	7 989,05 5 835,87
582	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	75,000	4,71 1,91	353,46 143,50
583	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	75,000	43,25	3 243,64

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			35,08	2 630,92
584	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	75,000	4,71 1,91	353,46 143,50
585	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	75,000	55,59 35,08	4 169,48 2 630,93
586	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,300	266,60 4,47	613,19 10,27
		Total 1.11.3. Finisari pereti Inclusiv salariu				40 864,39 24 658,17
		1.93. 1.11.4. Finisari pardosea				
587	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,500	93,16 44,65	326,05 156,26
588	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2	17,000	7,06 1,91	120,08 32,53
589	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	21,000	454,66 184,96	9 547,77 3 884,20
590	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	34,000	94,45 25,51	3 211,38 867,41
591		Profil de colt din PVC	m	34,000	11,00 0,00	374,00 0,00
		Total 1.11.4. Finisari pardosea Inclusiv salariu				13 579,28 4 940,40
		1.94. 1.11.5. Tamplarii				
592	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{k}$; U-1 800x2000(h) - 1 buc	m2	1,600	3 258,19 51,66	5 213,10 82,66
593	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63$	m2	1,300	3 258,12 51,66	4 235,55 67,16

1	2	3	4	5	6	7
		m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2κ; U-2 650x2000(h) - 1 buc				
594	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2κ; U-3 600x2000(h) - 1 buc	m2	1,200	3 258,18 51,66	3 909,82 61,99
595	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2κ; U-4 750x2000(h) - 1 buc	m2	1,200	3 258,18 51,66	3 909,82 61,99
596	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2; F-1 1150x1750(h) - 1 buc	m2	2,013	2 445,10 46,57	4 921,98 93,75
597	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m	1,200	259,09 5,74	310,91 6,89
598	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)	kg	30,200	15,16 13,39	457,80 404,49
599	RpIzE16A	Curatirea confectionii si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv	t	0,030	372,67 295,67	11,18 8,87
600	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ΓΦ-21 sau analog si doua straturi de email ΠΦ-115 sau analog	t	0,030	1 688,67 463,33	50,66 13,90
		Total 1.11.5. Tamplarii Inclusiv salariu				23 020,82 801,70
		1.95. 1.11.6. Finisari glafuri				
601		Corniera perforata din aluminiu	m	24,000	5,00	120,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
602	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,000	160,23 94,78	801,15 473,89
603	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,000	4,71 1,91	23,57 9,57
604	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,000	43,25 35,08	216,24 175,39
605	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,000	4,71 1,91	23,57 9,57
606	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,000	55,59 35,08	277,97 175,40
607	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,200	266,60 4,45	53,32 0,89
		Total 1.11.6. Finisari glafuri Inclusiv salariu				1 515,82 844,71
		1.96. 1.11.7. Sistema de incalzire				
608	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari	buc	3,000	258,74 127,56	776,22 382,68
609	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000	33,17 9,57	199,04 57,40
610		Kit montaj radiator	buc	3,000	72,00 0,00	216,00 0,00
		Total 1.11.7. Sistema de incalzire Inclusiv salariu				1 191,26 440,08
		1.97. 1.11.8. Alte lucrari				
611	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm hidrofug, cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	2,000	513,64 276,32	1 027,28 552,65
		Total 1.11.8. Alte lucrari Inclusiv salariu				1 027,28 552,65
		1.98. 1.11.9. Retele de apeduct si canalizare				
612	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Teava pentru canalizare PP φ110	m	6,000	91,45 20,41	548,73 122,46

1	2	3	4	5	6	7
613	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare PP ϕ 50	m	8,000	43,12 15,95	344,97 127,56
614	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava din polipropilena PP-R PN16 ϕ 20x2,0	m	15,000	92,25 40,18	1 383,69 602,72
615	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 90* ϕ 50	buc	2,000	26,03 14,03	52,06 28,06
616	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Reductie ϕ 110x50	buc	2,000	37,69 17,86	75,37 35,72
617	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ϕ 110	buc	4,000	52,18 17,86	208,73 71,43
618	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie dubla PP ϕ 110	buc	1,000	120,08 24,24	120,08 24,24
619	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110	buc	1,000	96,87 20,41	96,87 20,41
620	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet ϕ 20	buc	4,000	139,51 14,67	558,06 58,68
621		Clema PP-R ϕ 20	buc	24,000	1,23 0,00	29,52 0,00
622	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) ϕ 50	buc	6,000	47,84 27,43	287,06 164,55
623	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) ϕ 110	buc	5,000	70,80 33,17	353,99 165,83
624	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru	10 m	1,400	5,10 5,10	7,14 7,14

1	2	3	4	5	6	7
		scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
625	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	15,000	10,20 10,20	153,07 153,07
626	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	15,000	3,19 3,19	47,84 47,84
627	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. in set cu tumba, inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	4 273,65 118,00	8 547,30 235,99
628	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	1 160,08 105,23	2 320,15 210,47
629	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	3 671,37 299,77	3 671,37 299,77
		Total 1.11.9. Retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				18 806,00 2 375,94
		1.99. 1.11.10. Retele electrice				
630	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	37,000	9,57 9,57	353,98 353,98
631	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	37,000	26,70 19,13	988,06 707,96
632	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	24,000	9,57 9,57	229,60 229,60
633	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	24,000	11,20 9,57	268,85 229,61
		Total 1.11.10. Retele electrice Inclusiv salariu				1 840,49 1 521,15
		1.100. 1.12. Depozit				

1	2	3	4	5	6	7
		Total 1.12. Depozit Inclusiv salariu				0,00
		1.101. 1.12.1. Demontari				
634	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2	2,400	26,79 26,79	64,30 64,30
635	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan	m2	4,000	17,97 17,22	71,88 68,88
636	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti	m2	30,000	17,97 17,22	539,12 516,62
637	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare teracota de pe pereti	m2	13,200	102,31 102,05	1 350,49 1 347,04
638	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2	4,000	51,10 49,75	204,40 199,00
639	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat suport pardosea	m2	4,000	20,34 19,14	81,34 76,54
640	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare perete din caramida	m3	0,220	259,41 140,32	57,07 30,87
641	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontare podium din beton	m3	0,300	327,10 218,13	98,13 65,44
642	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	2,030	84,20 84,20	170,93 170,93
643	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	2,030	28,68 28,68	58,23 58,23
644	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2,030	32,83 0,00	66,65 0,00
		Total 1.12.1. Demontari Inclusiv salariu				2 762,54 2 597,85
		1.102. 1.12.2. Finisari tavan				
645	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,000	4,71 1,91	18,85 7,65
646	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare	m2	4,000	126,33 97,58	505,34 390,33

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului				
647	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,000	22,63 12,76	90,53 51,02
648	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,000	4,71 1,91	18,85 7,65
649	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,000	43,25 35,08	172,99 140,31
650	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,000	4,71 1,91	18,85 7,65
651	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,000	55,59 35,08	222,38 140,32
		Total 1.12.2. Finisari tavan Inclusiv salariu				1 047,79 744,93
		1.103. 1.12.3. Finisari pereti				
652	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	30,000	145,50 108,43	4 364,88 3 252,78
653	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 cm	m2	30,000	29,25 16,58	877,58 497,48
654	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,000	4,71 1,91	141,38 57,40
655	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,000	106,52 77,81	3 195,62 2 334,35
656	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,000	4,71 1,91	141,38 57,40
657	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,000	43,25 35,08	1 297,46 1 052,37
658	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,000	4,71 1,91	141,38 57,40
659	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,000	55,59 35,08	1 667,79 1 052,37
660	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,000	266,60	266,60

1	2	3	4	5	6	7
					4,46	4,46
		Total 1.12.3. Finisari pereti Inclusiv salariu				12 094,07 8 366,01
		1.104. 1.12.4. Finisari pardosea				
661	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,000	93,16 44,65	372,64 178,58
662	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	4,000	454,65 184,96	1 818,62 739,84
663	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	10,000	94,45 25,51	944,52 255,12
664		Profil de colt din PVC	m	10,000	11,00 0,00	110,00 0,00
		Total 1.12.4. Finisari pardosea Inclusiv salariu				3 245,78 1 173,54
		1.105. 1.12.5. Tamplarii				
665	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \frac{m^2C^*}{Vt}$, conductibilitatea $K \leq 1,6 \frac{Vt}{m^2k}$; U-1 600x2000(h) - 1 buc	m2	1,200	3 258,18 51,66	3 909,82 61,99
		Total 1.12.5. Tamplarii Inclusiv salariu				3 909,82 61,99
		1.106. 1.12.6. Finisari glafuri				
666		Corniera perforata din aluminiu	m	5,000	5,00 0,00	25,00 0,00
667	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,000	160,24 94,78	160,24 94,78
668	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,000	4,71 1,91	4,71 1,91
669	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,000	43,25 35,08	43,25 35,08
670	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,000	4,71 1,91	4,71 1,91

1	2	3	4	5	6	7
671	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,000	55,59 35,08	55,59 35,08
672	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,030	270,00 4,33	8,10 0,13
		Total 1.12.6. Finisari glafuri Inclusiv salariu				301,60 168,89
		1.107. 1.12.7. Retele electrice				
673	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	10,000	9,57 9,57	95,67 95,67
674	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	10,000	26,71 19,13	267,09 191,34
675	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,000	9,57 9,57	57,40 57,40
676	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,000	11,20 9,57	67,21 57,40
		Total 1.12.7. Retele electrice Inclusiv salariu				487,37 401,81
		1.108. 1.13. Coridor 1				
		1.109. 1.13.1. Demontari				
677	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2	8,930	26,78 26,78	239,18 239,18
678	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan	m2	7,000	17,97 17,22	125,80 120,55
679	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti	m2	17,000	17,97 17,22	305,50 292,75
680	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	0,310	84,16 84,16	26,09 26,09
681	TrH1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,310	28,81 28,81	8,93 8,93
682	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,310	33,00 0,00	10,23 0,00
		Total 1.13.1. Demontari Inclusiv salariu				715,73 687,50
		1.110. 1.13.2. Finisari tavan				

1	2	3	4	5	6	7
683	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,000	4,71 1,91	32,99 13,39
684	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,000	126,34 97,58	884,35 683,08
685	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,000	22,63 12,76	158,44 89,29
686	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,000	4,71 1,91	32,99 13,39
687	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,000	43,25 35,08	302,74 245,56
688	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,000	4,71 1,91	32,99 13,39
689	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,000	55,59 35,08	389,15 245,55
		Total 1.13.2. Finisari tavan Inclusiv salariu				1 833,65 1 303,65
		1.111. 1.13.3. Finisari pereti				
690	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	25,000	145,50 108,43	3 637,40 2 710,65
691	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 cm	m2	25,000	29,25 16,58	731,32 414,57
692	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,000	4,71 1,91	117,83 47,84
693	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,000	106,52 77,81	2 663,01 1 945,29
694	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,000	4,71 1,91	117,83 47,84
695	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,000	43,25 35,08	1 081,21 876,97
696	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,000	4,71	117,83

1	2	3	4	5	6	7
					1,91	47,84
697	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,000	55,59 35,08	1 389,83 876,98
698	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,750	266,64 4,51	199,98 3,38
		Total 1.13.3. Finisari pereti Inklusiv salariu				10 056,24 6 971,36
		1.112. 1.13.4. Finisari pardosea				
699	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m2	7,000	7,06 1,91	49,44 13,39
700	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	7,000	454,66 184,96	3 182,60 1 294,73
701	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	7,000	94,45 25,51	661,17 178,59
702		Profil de colt din PVC	m	7,000	11,00 0,00	77,00 0,00
		Total 1.13.4. Finisari pardosea Inklusiv salariu				3 970,21 1 486,71
		1.113. 1.13.5. Tamplarii				
703	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m^2C^*/Vt , conductibilitatea $K \leq 1,6$ Vt/m^2K ; U-1 1900x2350(h) - 2 buc	m2	8,930	3 274,12 58,04	29 237,90 518,28
		Total 1.13.5. Tamplarii Inklusiv salariu				29 237,90 518,28
		1.114. 1.13.6. Finisari glafuri				
704		Corniera perforata din aluminiu	m	14,000	5,00 0,00	70,00 0,00
705	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,200	160,22 94,77	672,94 398,05
706	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,200	4,71 1,91	19,80 8,04
707	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de	m2	4,200	43,25	181,64

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			35,08	147,33
708	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,200	4,71 1,91	19,80 8,04
709	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,200	55,59 35,08	233,49 147,33
710	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,130	267,31 4,38	34,75 0,57
		Total 1.13.6. Finisari glafuri Inklusiv salariu				1 232,42 709,36
		1.115. 1.13.7. Retele electrice				
711	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	5,000	9,57 9,57	47,84 47,84
712	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	5,000	26,74 19,13	133,72 95,67
713	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	9,56 9,56	19,13 19,13
714	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	11,20 9,56	22,40 19,13
		Total 1.13.7. Retele electrice Inklusiv salariu				223,09 181,77
		1.116. 1.14. Cabinet medical 1				
		1.117. 1.14.1. Demontari				
715	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2	1,600	26,79 26,79	42,86 42,86
716	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre	m2	3,062	26,79 26,79	82,02 82,02
717	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare gratii, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	kg	46,000	2,89 2,55	132,81 117,36
718	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz din lemn	m	1,800	9,08 8,93	16,34 16,07
719	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri	m2	2,000	17,97 17,22	35,94 34,44

1	2	3	4	5	6	7
720	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal (10 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc	1,000	7,65 7,65	7,65 7,65
721	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Curatire strat de finis tavan	m2	18,000	17,97 17,22	323,47 309,97
722	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila / Demontare tapet de pe pereti	m2	51,000	22,03 20,41	1 123,51 1 040,89
723	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontare pardosea linoleum inclusiv plinta	m2	18,000	30,81 29,34	554,56 528,10
724	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	0,320	84,12 84,12	26,92 26,92
725	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,320	28,69 28,69	9,18 9,18
726	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,320	32,94 0,00	10,54 0,00
		Total 1.14.1. Demontari Inclusiv salariu				2 365,80 2 215,46
		1.118. 1.14.2. Finisari tavan				
727	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,000	4,71 1,91	84,83 34,44
728	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,000	43,25 35,08	778,48 631,42
729	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,000	4,71 1,91	84,83 34,44
730	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,000	55,59 35,08	1 000,67 631,42
		Total 1.14.2. Finisari tavan Inclusiv salariu				1 948,81 1 331,72
		1.119. 1.14.3. Finisari pereti				
731	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,000	4,71 1,91	240,35 97,58
732	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,000	43,25 35,08	2 205,68 1 789,03
733	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	51,000	4,71	240,35

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor			1,91	97,58
734	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,000	55,59 35,08	2 835,24 1 789,03
735	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,530	266,67 4,46	408,00 6,82
		Total 1.14.3. Finisari pereti Inclusiv salariu				5 929,62 3 780,04
		1.120. 1.14.4. Finisari pardosea				
736	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18,000	110,98 14,92	1 997,63 268,64
737	CG36B	Pardoseli din placi laminat cl.A 33 gr.=12mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum: 1,02 ml/m2	m2	18,000	373,27 98,86	6 718,79 1 779,47
		Total 1.14.4. Finisari pardosea Inclusiv salariu				8 716,42 2 048,11
		1.121. 1.14.5. Tamplarii				
738	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$; U-1 800x2000(h) - 1 buc	m2	1,600	3 258,19 51,66	5 213,10 82,66
739	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2$; F-1 1750x1750(h) - 1 buc	m2	3,062	2 445,08 46,55	7 486,82 142,55
740	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m	1,800	259,09 5,74	466,36 10,33
741	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)	kg	46,000	15,16 13,39	697,31 616,12

1	2	3	4	5	6	7
742	RpIzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirna, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv	t	0,046	372,61 295,43	17,14 13,59
743	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,046	1 691,09 464,57	77,79 21,37
		Total 1.14.5. Tamplarii Inclusiv salariu				13 958,52 886,62
		1.122. 1.14.6. Sistema de incalzire				
744	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari	buc	1,000	258,74 127,56	258,74 127,56
745	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	33,17 9,56	66,34 19,13
746		Kit montaj radiator	buc	1,000	72,00 0,00	72,00 0,00
		Total 1.14.6. Sistema de incalzire Inclusiv salariu				397,08 146,69
		1.123. 1.14.7. Retele electrice				
747	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	5,000	9,57 9,57	47,84 47,84
748	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,000	11,20 9,57	56,00 47,83
		Total 1.14.7. Retele electrice Inclusiv salariu				103,84 95,67
		1.124. 1.15. Cabinet medical 2 1.125. 1.15.1. Demontari				
749	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2	1,600	26,79 26,79	42,86 42,86
750	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre	m2	3,062	26,79 26,79	82,02 82,02
751	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare gratii, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	kg	46,000	2,89 2,55	132,81 117,36
752	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. /	m	1,800	9,08	16,34

1	2	3	4	5	6	7
		Demontare pervaz din lemn			8,93	16,07
753	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri	m2	2,000	17,97 17,22	35,94 34,44
754	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal (10 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc	1,000	7,65 7,65	7,65 7,65
755	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Curatire strat de finis tavan	m2	18,000	17,97 17,22	323,47 309,97
756	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila / Demontare tapet de pe pereti	m2	51,000	22,03 20,41	1 123,51 1 040,89
757	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontare pardosea linoleum inclusiv plinta	m2	18,000	30,81 29,34	554,56 528,10
758	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	0,320	84,12 84,12	26,92 26,92
759	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,320	28,69 28,69	9,18 9,18
760	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,320	32,94 0,00	10,54 0,00
		Total 1.15.1. Demontari Inclusiv salariu				2 365,80 2 215,46
		1.126. 1.15.2. Finisari tavan				
761	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,000	4,71 1,91	84,83 34,44
762	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,000	43,25 35,08	778,48 631,42
763	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,000	4,71 1,91	84,83 34,44
764	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,000	55,59 35,08	1 000,67 631,42
		Total 1.15.2. Finisari tavan Inclusiv salariu				1 948,81 1 331,72
		1.127. 1.15.3. Finisari pereti				
765	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,000	4,71 1,91	240,35 97,58

1	2	3	4	5	6	7
766	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,000	43,25 35,08	2 205,68 1 789,03
767	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,000	4,71 1,91	240,35 97,58
768	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,000	55,59 35,08	2 835,24 1 789,03
769	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,530	266,67 4,46	408,00 6,82
		Total 1.15.3. Finisari pereti Inclusiv salariu				5 929,62 3 780,04
		1.128. 1.15.4. Finisari pardosea				
770	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18,000	110,98 14,92	1 997,63 268,64
771	CG36B	Pardoseli din placi laminat cl.A 33 gr.=12mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum: 1,02 ml/m2	m2	18,000	372,76 98,86	6 709,71 1 779,47
		Total 1.15.4. Finisari pardosea Inclusiv salariu				8 707,34 2 048,11
		1.129. 1.15.5. Tamplarii				
772	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$; U-1 800x2000(h) - 1 buc	m2	1,600	3 258,19 51,66	5 213,10 82,66
773	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC termoplast cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2$; F-1 1750x1750(h) - 1 buc	m2	3,062	2 445,08 46,55	7 486,82 142,55
774	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m	1,800	259,09 5,74	466,36 10,33

1	2	3	4	5	6	7
775	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)	kg	46,000	15,16 13,39	697,31 616,12
776	RpIzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv	t	0,046	372,61 295,43	17,14 13,59
777	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,046	1 691,09 464,57	77,79 21,37
		Total 1.15.5. Tamplarii Inclusiv salariu				13 958,52 886,62
		1.130. 1.15.6. Sistema de incalzire				
778	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari	buc	1,000	258,74 127,56	258,74 127,56
779	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	33,17 9,56	66,34 19,13
780		Kit montaj radiator	buc	1,000	72,00 0,00	72,00 0,00
		Total 1.15.6. Sistema de incalzire Inclusiv salariu				397,08 146,69
		1.131. 1.15.7. Retele electrice				
781	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	5,000	9,57 9,57	47,84 47,84
782	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,000	11,20 9,57	56,00 47,83
		Total 1.15.7. Retele electrice Inclusiv salariu				103,84 95,67
		1.132. 1.16. Cabinet medical 3 1.133. 1.16.1. Demontari				
783	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2	1,800	26,79 26,79	48,22 48,22
784	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre	m2	3,062	26,79 26,79	82,02 82,02

1	2	3	4	5	6	7
785	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare gratii, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	kg	46,000	2,89 2,55	132,81 117,36
786	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz din lemn	m	1,800	9,08 8,93	16,34 16,07
787	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri	m2	2,100	17,97 17,22	37,74 36,16
788	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal (11 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc	1,000	7,65 7,65	7,65 7,65
789	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Curatire strat de finis tavan	m2	18,000	17,97 17,22	323,47 309,97
790	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila / Demontare tapet de pe pereti	m2	54,000	22,03 20,41	1 189,60 1 102,12
791	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontare pardosea linoleum inclusiv plinta	m2	18,000	30,81 29,34	554,56 528,10
792	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	0,310	84,16 84,16	26,09 26,09
793	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,310	28,81 28,81	8,93 8,93
794	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,310	33,00 0,00	10,23 0,00
		Total 1.16.1. Demontari Inklusiv salariu				2 437,66 2 282,69
		1.134. 1.16.2. Finisari tavan				
795	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,000	4,71 1,91	84,83 34,44
796	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,000	43,25 35,08	778,48 631,42
797	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,000	4,71 1,91	84,83 34,44
798	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,000	55,59 35,08	1 000,67 631,42

1	2	3	4	5	6	7
		Total 1.16.2. Finisari tavan Inclusiv salariu				1 948,81 1 331,72
		1.135. 1.16.3. Finisari pereti				
799	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m / Astupare gol	m3	0,400	3 437,38 373,75	1 374,95 149,50
800	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2,000	145,50 108,42	290,99 216,85
801	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 cm	m2	2,000	29,25 16,58	58,50 33,16
802	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	4,71 1,92	9,43 3,83
803	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,000	106,52 77,81	213,04 155,62
804	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,000	4,71 1,91	263,92 107,15
805	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	56,000	43,25 35,08	2 421,93 1 964,43
806	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,000	4,71 1,91	263,92 107,15
807	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,000	55,59 35,08	3 113,20 1 964,42
808	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,700	266,61 4,46	453,23 7,59
		Total 1.16.3. Finisari pereti Inclusiv salariu				8 463,11 4 709,70
		1.136. 1.16.4. Finisari pardosea				
809	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18,000	110,98 14,92	1 997,63 268,64
810	CG36B	Pardoseli din placi laminat cl.A 33 gr.=12mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum: 1,02 ml/m2	m2	18,000	372,76 98,86	6 709,71 1 779,47

1	2	3	4	5	6	7
		Total 1.16.4. Finisari pardosea Inclusiv salariu				8 707,34 2 048,11
		1.137. 1.16.5. Tamplarii				
811	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$; U-1 900x2000(h) - 1 buc	m2	1,800	3 258,18 51,66	5 864,73 92,99
812	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2$; F-1 1750x1750(h) - 1 buc	m2	3,062	2 445,08 46,55	7 486,82 142,55
813	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice $b=250 \text{ mm}$	m	1,800	259,09 5,74	466,36 10,33
814	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)	kg	46,000	15,16 13,39	697,31 616,12
815	RpIzE16A	Curatirea confectionilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv	t	0,046	372,61 295,43	17,14 13,59
816	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi-21$ sau analog si doua straturi de email $\Pi\Phi-115$ sau analog	t	0,046	1 691,09 464,57	77,79 21,37
		Total 1.16.5. Tamplarii Inclusiv salariu				14 610,15 896,95
		1.138. 1.16.6. Sistema de incalzire				
817	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari	buc	1,000	258,74 127,56	258,74 127,56
818	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	33,17 9,56	66,34 19,13
819		Kit montaj radiator	buc	1,000	72,00	72,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
		Total 1.16.6. Sistema de incalzire Inclusiv salariu				397,08 146,69
		1.139. 1.16.7. Retele electrice				
820	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,000	9,57 9,57	95,67 95,67
821	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,000	11,20 9,57	112,02 95,67
		Total 1.16.7. Retele electrice Inclusiv salariu				207,69 191,34
		1.140. 1.17. Cabinet medical 4				
		1.141. 1.17.1. Demontari				
822	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre	m2	3,062	26,79 26,79	82,02 82,02
823	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare gratii, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	kg	46,000	2,89 2,55	132,81 117,36
824	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz din lemn	m	1,800	9,08 8,93	16,34 16,07
825	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri	m2	1,310	17,98 17,23	23,55 22,57
826	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal (10 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc	1,000	7,65 7,65	7,65 7,65
827	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Curatire strat de finis tavan	m2	16,400	17,97 17,22	294,72 282,42
828	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila / Demontare tapet de pe pereti	m2	50,000	22,03 20,41	1 101,48 1 020,48
829	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontare pardosea linoleum inclusiv plinta	m2	16,400	30,81 29,34	505,26 481,16
830	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea	m3	0,500	260,08 140,32	130,04 70,16

1	2	3	4	5	6	7
		cu mijloace mecanice / Demontare perete				
831	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,240	84,20 84,20	104,41 104,41
832	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,240	28,70 28,70	35,59 35,59
833	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,240	32,75 0,00	40,61 0,00
		Total 1.17.1. Demontari Inclusiv salariu				2 474,48 2 239,89
		1.142. 1.17.2. Cosolidare gol usa				
834	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	10,200	835,13 159,45	8 518,33 1 626,39
835	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	3,000	114,43 108,43	343,28 325,28
836	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	17,000	15,95 15,95	271,07 271,07
837	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	17,000	29,35 27,43	498,91 466,24
838	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=180mm cu piulita si saiba	buc	5,000	44,76 12,76	223,78 63,78
839	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc	12,000	17,76 12,76	213,07 153,07
840	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	135,000	44,64 13,39	6 025,90 1 808,16
841	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,135	1 690,22 464,44	228,18 62,70
842	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	0,500	222,92 63,78	111,46 31,89
843	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugii, centuri,	m3	0,040	2 167,00	86,68

1	2	3	4	5	6	7
		cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15			722,25	28,89
844	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti / consum mortar M100 = 0,0320 m ³ /m ² , se exclude: ciment, var, mortar M 10, mortar M 50, nisip, apa, malaxor	m2	4,000	259,98 176,03	1 039,93 704,13
		Total 1.17.2. Consolidare gol usa Inclusiv salariu				17 560,59 5 541,60
		1.143. 1.17.3. Finisari tavan				
845	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,400	4,71 1,91	77,29 31,38
846	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,400	43,25 35,08	709,26 575,30
847	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,400	4,71 1,91	77,29 31,38
848	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,400	55,59 35,08	911,74 575,30
		Total 1.17.3. Finisari tavan Inclusiv salariu				1 775,58 1 213,36
		1.144. 1.17.4. Finisari pereti				
849	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2,000	145,50 108,42	290,99 216,85
850	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 cm	m2	2,000	29,25 16,58	58,50 33,16
851	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	4,71 1,92	9,43 3,83
852	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	2,000	106,52 77,81	213,04 155,62

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului.				
853	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,000	4,71 1,91	235,64 95,67
854	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,000	43,25 35,08	2 162,44 1 753,95
855	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,000	4,71 1,91	235,64 95,67
856	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,000	55,59 35,08	2 779,65 1 753,95
857	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,500	266,61 4,47	399,91 6,70
		Total 1.17.4. Finisari pereti Inclusiv salariu				6 385,24 4 115,40
		1.145. 1.17.5. Finisari pardosea				
858	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	16,400	110,98 14,93	1 820,10 244,79
859	CG36B	Pardoseli din placi laminat cl.A 33 gr.=12mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum: 1,10 ml/m2	m2	16,400	374,78 98,86	6 146,35 1 621,29
		Total 1.17.5. Finisari pardosea Inclusiv salariu				7 966,45 1 866,08
		1.146. 1.17.6. Tamplarii				
860	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Wt/m}^2\text{K}$; U-1 900x2100(h) - 1 buc	m2	1,890	3 258,22 51,67	6 158,04 97,65
861	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K \leq 1,6$	m2	3,062	2 445,08 46,55	7 486,82 142,55

1	2	3	4	5	6	7
		Vt/m2; F-1 1750x1750(h) - 1 buc				
862	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m	1,800	259,09 5,74	466,36 10,33
863	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)	kg	46,000	15,16 13,39	697,31 616,12
864	RpIzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv	t	0,046	372,61 295,43	17,14 13,59
865	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,046	1 691,09 464,57	77,79 21,37
		Total 1.17.6. Tamplarii Inclusiv salariu				14 903,46 901,61
		1.147. 1.17.7. Sistema de incalzire				
866	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari	buc	1,000	258,74 127,56	258,74 127,56
867	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	33,17 9,56	66,34 19,13
868		Kit montaj radiator	buc	1,000	72,00 0,00	72,00 0,00
		Total 1.17.7. Sistema de incalzire Inclusiv salariu				397,08 146,69
		1.148. 1.17.8. Retele electrice				
869	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	2,000	9,56 9,56	19,13 19,13
870	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	2,000	26,71 19,14	53,42 38,27
871	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,000	9,57 9,57	95,67 95,67
872	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,000	11,20 9,57	112,02 95,67

1	2	3	4	5	6	7
		Total 1.17.8. Rețele electrice Inclusiv salariu				280,24 248,74
		1.149. 1.18. Hol				
		1.150. 1.18.1. Demontari				
873	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2	16,000	26,79 26,79	428,60 428,60
874	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre	m2	3,062	26,79 26,79	82,02 82,02
875	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare gratii, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	kg	46,000	2,89 2,55	132,81 117,36
876	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz din lemn	m	1,800	9,08 8,93	16,34 16,07
877	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare gratii	kg	250,000	2,89 2,55	721,72 637,80
878	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri	m2	30,000	17,97 17,22	539,12 516,62
879	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal (10 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc	1,000	7,65 7,65	7,65 7,65
880	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal (15 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc	1,000	7,65 7,65	7,65 7,65
881	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala de la tavan pana la planseu	m2	132,000	17,97 17,22	2 372,12 2 273,12
882	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala de pe pereti pana la zidarie	m2	290,000	17,97 17,22	5 211,47 4 993,97
883	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) / Demontare plinta	m	114,000	97,75 97,58	11 142,97 11 124,50
884	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontare captusire gol din PFL	m2	7,840	15,95 15,95	125,01 125,01
885	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare),	t	5,870	84,19	494,17

1	2	3	4	5	6	7
		cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m			84,19	494,17
886	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	5,870	28,71	168,51
					28,71	168,51
887	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	5,870	32,85	192,82
					0,00	0,00
		Total 1.18.1. Demontari Inclusiv salariu				21 642,98 20 993,05
		1.151. 1.18.2. Astupare gol				
888	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,700	3 431,73	2 402,21
					387,14	271,00
889	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	2,500	2 322,05	5 805,12
					267,62	669,05
890	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC gr.=12,5mm, cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	7,840	299,09	2 344,89
					129,28	1 013,59
		Total 1.18.2. Astupare gol Inclusiv salariu				10 552,22 1 953,64
		1.152. 1.18.3. Finisari tavan				
891	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor prin perierea cu peria de sirma / Curatirea armaturii de rugina	m2	20,000	14,71	294,28
					7,65	153,08
892	CN54A	Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog, consum grund 0,200 kg/m2	m2	20,000	21,88	437,58
					8,93	178,58
893	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar "Resisto Tixo" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,000	357,67	7 153,41
					97,58	1 951,67
894	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	132,000	4,71	622,10
					1,91	252,57
895	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	132,000	341,09	45 024,01
					140,32	18 521,71
		Total 1.18.3. Finisari tavan Inclusiv salariu				53 531,38 21 057,61
		1.153. 1.18.4. Finisari pereti				
896	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de	m2	305,000	145,50	44 376,28
					108,43	33 069,93

1	2	3	4	5	6	7
		ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
897	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa Bp ϕ 4 pas 150x150mm (1,3 kg/m ²)	kg	396,500	22,18 2,87	8 794,45 1 138,03
898	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 pentru grosimea stratului finala de 4 cm	m ²	305,000	58,51 33,17	17 844,21 10 115,51
899	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	305,000	4,71 1,91	1 437,44 583,59
900	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m ²	305,000	106,52 77,81	32 488,78 23 732,54
901	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	340,000	4,71 1,91	1 602,39 650,56
902	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m ²	340,000	43,25 35,08	14 704,57 11 926,86
903	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	340,000	4,71 1,91	1 602,39 650,56
904	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	340,000	55,59 35,08	18 901,62 11 926,86
905	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	10,000	266,61 4,46	2 666,05 44,65
		Total 1.18.4. Finisari pereti Inklusiv salariu				144 418,18 93 839,09
		1.154. 1.18.5. Finisari pardosea				
906	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog	m ²	132,000	7,06 1,91	932,37 252,57
907	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m ² / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m ²	132,000	454,66 184,96	60 014,60 24 414,99
908	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	114,000	94,45 25,51	10 767,56 2 908,37
909		Profil de colt din PVC	m	114,000	11,00 0,00	1 254,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total 1.18.5. Finisari pardosea Inclusiv salariu				72 968,53 27 575,93
		1.155. 1.18.6. Tamplarii				
910	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt, conductibilitatea K<=1,6 Vt/m ² ; F-1 1750x1750(h) - 1 buc	m ²	3,062	2 445,08 46,55	7 486,82 142,55
911	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m	1,800	259,09 5,74	466,36 10,33
912	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)	kg	46,000	15,16 13,39	697,31 616,12
913	RpIzE16A	Curatirea confectionilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv	t	0,046	372,61 295,43	17,14 13,59
914	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,046	1 691,09 464,57	77,79 21,37
915	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt, conductibilitatea K<=1,6 Vt/m ² κ; U-1 1930x2800(h) - 1 buc	m ²	5,404	3 274,11 58,03	17 693,30 313,61
916	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica; U-2 970x2000(h) - 1 buc	m ²	1,940	3 833,24 280,66	7 436,49 544,48
917	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in	m ²	1,920	3 833,13 280,63	7 359,61 538,81

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica; U-3 960x2000(h) - 1 buc				
918	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt, conductibilitatea K<=1,6 Vt/m ² k; U-4 1000x2000(h) - 1 buc	m2	2,000	3 258,18 51,66	6 516,37 103,32
		Total 1.18.6. Tamplarii Inclusiv salariu				47 751,19 2 304,18
		1.156. 1.18.7. Finisari glafuri				
919		Corniera perforata din aluminiu	m	115,000	5,00 0,00	575,00 0,00
920	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	35,000	160,23 94,78	5 607,97 3 317,20
921	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,000	4,71 1,91	164,95 66,97
922	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,000	43,25 35,08	1 513,70 1 227,76
923	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,000	4,71 1,91	164,95 66,97
924	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,000	55,59 35,08	1 945,76 1 227,77
925	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,100	266,60 4,46	293,26 4,91
		Total 1.18.7. Finisari glafuri Inclusiv salariu				10 265,59 5 911,58
		1.157. 1.18.8. Sistema de incalzire				
926	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari	buc	1,000	258,74 127,56	258,74 127,56
927	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Montare radiator; material de la demontari	buc	1,000	333,84 159,45	333,84 159,45
928	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	5,000	33,17	165,87

1	2	3	4	5	6	7
					9,57	47,84
929		Kit montaj radiator	buc	2,000	72,00	144,00
					0,00	0,00
		Total 1.18.8. Sistema de incalzire Inclusiv salariu				902,45 334,85
		1.158. 1.18.9. Retele electrice				
930	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	20,000	9,57	191,34
					9,57	191,34
931	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,000	26,71	534,18
					19,13	382,68
932	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	18,000	9,57	172,21
					9,57	172,21
933	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	18,000	11,20	201,63
					9,57	172,20
		Total 1.18.9. Retele electrice Inclusiv salariu				1 099,36 918,43
		1.159. 1.18.10. Alte lucrari				
934	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	250,000	15,16	3 789,70
					13,39	3 348,45
935	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,250	1 570,16	392,54
					464,32	116,08
		Total 1.18.10. Alte lucrari Inclusiv salariu				4 182,24 3 464,53
		1.160. 1.19. Cabinet medical 5				
		1.161. 1.19.1. Demontari				
936	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa	m2	3,100	26,79	83,04
					26,79	83,04
937	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre	m2	2,013	26,81	53,96
					26,81	53,96
938	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz din lemn	m	1,200	9,08	10,90
					8,93	10,72
939	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare gratii ferestre, cu recuperare	kg	30,200	2,89	87,16
					2,55	77,04

1	2	3	4	5	6	7
		de material pentru montarea ulterioara				
940	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri	m2	2,000	17,97 17,22	35,94 34,44
941	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal (7 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara	buc	1,000	7,65 7,65	7,65 7,65
942	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan	m2	12,000	17,97 17,22	215,64 206,64
943	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti	m2	44,000	17,97 17,22	790,71 757,71
944	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontare pardosea linoleum inclusiv plinta	m2	12,000	30,81 29,34	369,70 352,06
945	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat suport pardosea	m2	12,000	20,33 19,13	244,00 229,60
946	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PEX-AL φ15	m	1,000	3,83 3,83	3,83 3,83
947	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	2,000	84,19 84,19	168,38 168,38
948	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	2,000	28,70 28,70	57,40 57,40
949	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2,000	32,86 0,00	65,72 0,00
		Total 1.19.1. Demontari Inclusiv salariu				2 194,03 2 042,47
		1.162. 1.19.2. Astupare gol				
950	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,350	3 426,43 387,06	1 199,25 135,47
		Total 1.19.2. Astupare gol Inclusiv salariu				1 199,25 135,47
		1.163. 1.19.3. Finisari tavan				
951	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	12,000	4,71	56,55

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor			1,91	22,96
952	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,000	126,33 97,58	1 516,02 1 171,00
953	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,000	22,64 12,76	271,62 153,07
954	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,000	4,71 1,91	56,55 22,96
955	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,000	43,25 35,08	518,98 420,95
956	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,000	4,71 1,91	56,55 22,96
957	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,000	55,59 35,08	667,12 420,95
		Total 1.19.3. Finisari tavan Inclusiv salariu				3 143,39 2 234,85
		1.164. 1.19.4. Finisari pereti				
958	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	45,000	145,50 108,43	6 547,32 4 879,17
959	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 cm	m2	45,000	29,25 16,58	1 316,38 746,23
960	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,000	4,71 1,91	212,08 86,10
961	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,000	106,52 77,81	4 793,43 3 501,52
962	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,000	4,71 1,91	212,08 86,10
963	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,000	43,25 35,08	1 946,20 1 578,56
964	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,000	4,71 1,91	212,08 86,10

1	2	3	4	5	6	7
965	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,000	55,59 35,08	2 501,69 1 578,56
966	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,400	266,61 4,46	373,25 6,25
967	CI22B	Placaj din placi de gresie la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	1,700	371,97 105,24	632,35 178,90
		Total 1.19.4. Finisari pereti Inklusiv salariu				18 746,86 12 727,49
		1.165. 1.19.5. Finisari pardosea				
968	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,000	93,16 44,65	1 117,93 535,76
969	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,000	110,98 14,92	1 331,75 179,09
970	CG36B	Pardoseli din placi laminat cl.A 33 gr.=12mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum: 1,41 ml/m2	m2	12,000	382,61 98,86	4 591,29 1 186,31
		Total 1.19.5. Finisari pardosea Inklusiv salariu				7 040,97 1 901,16
		1.166. 1.19.6. Tamplarii				
971	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Wt/m}^2\text{K}$; U-1 850x2000(h) - 1 buc	m2	1,700	3 258,12 51,66	5 538,81 87,82
972	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Wt/m}^2$; F-1 1150x1750(h) - 1 buc	m2	2,013	2 445,10 46,57	4 921,98 93,75
973	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m	1,200	259,09 5,74	310,91 6,89
974	CL17B	Confectii metalice diverse, montate	kg	30,200	15,16	457,80

1	2	3	4	5	6	7
		aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)			13,39	404,49
975	RpIzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv	t	0,030	372,67 295,67	11,18 8,87
976	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,030	1 688,67 463,33	50,66 13,90
		Total 1.19.6. Tamplarii Inclusiv salariu				11 291,34 615,72
		1.167. 1.19.7. Finisari glafuri				
977		Corniera perforata din aluminiu	m	10,000	5,00 0,00	50,00 0,00
978	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,000	160,23 94,78	480,69 284,33
979	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	4,71 1,91	14,14 5,74
980	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,000	43,25 35,08	129,74 105,23
981	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	4,71 1,91	14,14 5,74
982	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,000	55,59 35,08	166,78 105,24
983	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,100	266,60 4,50	26,66 0,45
		Total 1.19.7. Finisari glafuri Inclusiv salariu				882,15 506,73
		1.168. 1.19.8. Sistema de incalzire				
984	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari	buc	1,000	258,74 127,56	258,74 127,56
985	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	33,17 9,56	66,34 19,13
986		Kit montaj radiator	buc	1,000	72,00 0,00	72,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total 1.19.8. Sistema de incalzire Inclusiv salariu				397,08 146,69
		1.169. 1.19.9. Retele de apeduct si canalizare				
987	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare PP φ50	m	2,000	43,12 15,95	86,24 31,89
988	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava din polipropilena PP-R PN16 φ20x2,0	m	2,000	92,25 40,18	184,50 80,36
989	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 90* φ50	buc	1,000	26,03 14,03	26,03 14,03
990	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet φ20	buc	2,000	139,51 14,67	279,03 29,34
991		Clema PP-R φ20	buc	4,000	1,23 0,00	4,92 0,00
992	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) φ50	buc	2,000	47,78 27,43	95,57 54,85
993	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,200	5,10 5,10	1,02 1,02
994	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	2,000	10,21 10,21	20,41 20,41
995	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	2,000	3,19 3,19	6,38 6,38
996	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. in set cu tumba, inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	4 273,65 117,99	4 273,65 117,99
997	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant	buc	1,000	1 160,08	1 160,08

1	2	3	4	5	6	7
		stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			105,24	105,24
		Total 1.19.9. Retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				6 137,83 461,51
		1.170. 1.19.10. Retele electrice				
998	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	15,000	9,57 9,57	143,50 143,50
999	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	26,70 19,13	400,46 287,01
1000	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,000	9,57 9,57	95,67 95,67
1001	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,000	11,20 9,57	112,02 95,67
		Total 1.19.10. Retele electrice Inclusiv salariu				751,65 621,85
		<i>Total</i>	lei			1 299 968,89
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		127 054,17
		<i>Total</i>		100,00 +		1 427 023,06
		<i>Transportarea materialelor</i>		7,00 %		52 808,09
		<i>Total</i>		100,00 +		1 479 831,15
		<i>Cheltuieli de regie</i>		9,00 %		133 184,81
		<i>Total</i>		100,00 +		1 613 015,96
		<i>Beneficiu de deviz</i>		6,00 %		96 780,96
		Total 1. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 709 796,92 529 392,37
		2. 2. Lucrari de montare				
		2.1. 2.1. Sala de intrevederi				
1002	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000	14,03 14,03	56,13 56,13
1003	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza	buc	1,000	3,83 3,83	3,83 3,83

1	2	3	4	5	6	7
1004	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intreruptor	buc	1,000	3,83 3,83	3,83 3,83
1005	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	658,42 429,88	329,21 214,94
1006		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	50,000	15,00 0,00	750,00 0,00
1007	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,600	784,52 501,32	470,71 300,79
1008		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	60,000	24,00 0,00	1 440,00 0,00
1009	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m	1,000	2 746,22 1 517,96	2 746,22 1 517,96
1010		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	100,000	7,00 0,00	700,00 0,00
1011		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	5,000	5,00 0,00	25,00 0,00
1012	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 493,00 2 054,00	24,93 20,54
1013	Pret furnizor	Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,000	60,00 0,00	60,00 0,00
1014	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	3 130,75 2 430,00	125,23 97,20
1015	Pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	4,000	60,00 0,00	240,00 0,00
1016	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,040	26 513,25 17 029,25	1 060,53 681,17
1017		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	4,000	600,00 0,00	2 400,00 0,00
		Total 2.1. Sala de intrevederi Inklusiv salariu				10 435,62 2 896,39
		2.2. 2.2. Arhiva				
1018	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,000	14,03 14,03	112,25 112,25
1019	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare,	buc	1,000	3,83 3,83	3,83 3,83

1	2	3	4	5	6	7
		comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator dublu				
1020	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,900	660,63 429,88	594,57 386,89
1021		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	90,000	15,00 0,00	1 350,00 0,00
1022	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,600	784,52 501,32	470,71 300,79
1023		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	60,000	24,00 0,00	1 440,00 0,00
1024	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m	1,340	2 754,18 1 517,96	3 690,60 2 034,07
1025		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	134,000	7,00 0,00	938,00 0,00
1026		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	5,000	5,00 0,00	25,00 0,00
1027	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 531,00 2 092,00	25,31 20,92
1028	Pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V	buc	1,000	70,00 0,00	70,00 0,00
1029	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	3 130,75 2 430,00	125,23 97,20
1030	Pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	4,000	60,00 0,00	240,00 0,00
1031	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,080	26 513,38 17 029,25	2 121,07 1 362,34
1032		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	8,000	600,00 0,00	4 800,00 0,00
		Total 2.2. Arhiva Inclusiv salariu				16 006,57 4 318,29
		2.3. 2.3. Cabinet medici				
1033	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000	14,03 14,03	56,13 56,13
1034	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la	buc	2,000	3,83 3,83	7,65 7,65

1	2	3	4	5	6	7
		distanța) / Demontare intrerupator				
1035	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza	buc	2,000	3,83 3,83	7,65 7,65
1036	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza dubla	buc	1,000	3,83 3,83	3,83 3,83
1037	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	658,42 429,88	329,21 214,94
1038		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	50,000	15,00 0,00	750,00 0,00
1039	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,740	784,03 501,27	580,18 370,94
1040		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	74,000	24,00 0,00	1 776,00 0,00
1041	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m	1,110	2 739,45 1 517,96	3 040,79 1 684,94
1042		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	111,000	7,00 0,00	777,00 0,00
1043		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	6,000	5,00 0,00	30,00 0,00
1044	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 493,00 2 054,00	24,93 20,54
1045	Pret furnizor	Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,000	60,00 0,00	60,00 0,00
1046	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050	3 124,60 2 430,00	156,23 121,50
1047	Pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	5,000	60,00 0,00	300,00 0,00
1048	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,040	26 513,25 17 029,25	1 060,53 681,17
1049		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	4,000	600,00 0,00	2 400,00 0,00
		Total 2.3. Cabinet medici Inclusiv salariu				11 360,13

1	2	3	4	5	6	7
						3 169,29
		2.4. 2.4. Dus				
1050	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000	375,03 375,03	375,03 375,03
1051	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,900	660,63 429,88	594,57 386,89
1052		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	90,000	15,00 0,00	1 350,00 0,00
1053	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,740	784,03 501,27	580,18 370,94
1054		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	74,000	24,00 0,00	1 776,00 0,00
1055	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m	1,500	2 746,23 1 517,97	4 119,34 2 276,95
1056		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	150,000	7,00 0,00	1 050,00 0,00
1057		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	7,000	5,00 0,00	35,00 0,00
1058	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 517,50 2 053,50	50,35 41,07
1059	Pret furnizor	Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 10A, 250V	buc	2,000	60,00 0,00	120,00 0,00
1060	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050	3 124,60 2 430,00	156,23 121,50
1061	Pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 44A, 250V	buc	5,000	60,00 0,00	300,00 0,00
1062	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,070	26 693,00 17 029,29	1 868,51 1 192,05
1063		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP40, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	7,000	600,00 0,00	4 200,00 0,00
		Total 2.4. Dus Inclusiv salariu				16 575,21 4 764,43
		2.5. 2.5. Incapere auxiliara				
1064	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,300	658,43 429,87	197,53 128,96

1	2	3	4	5	6	7
1065		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	30,000	15,00 0,00	450,00 0,00
1066	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,600	784,52 501,32	470,71 300,79
1067		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	60,000	24,00 0,00	1 440,00 0,00
1068	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m	0,800	2 763,21 1 517,96	2 210,57 1 214,37
1069		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	80,000	7,00 0,00	560,00 0,00
1070		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	5,000	5,00 0,00	25,00 0,00
1071	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 493,00 2 054,00	24,93 20,54
1072	Pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,000	60,00 0,00	60,00 0,00
1073	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	3 130,75 2 430,00	125,23 97,20
1074	Pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	4,000	60,00 0,00	240,00 0,00
1075	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,020	26 508,00 17 029,50	530,16 340,59
1076		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	2,000	600,00 0,00	1 200,00 0,00
		Total 2.5. Incapere auxiliara Inclusiv salariu				7 534,13 2 102,45
		2.6. 2.6. Viceu				
1077	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	14,03 14,03	28,06 28,06
1078	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,300	658,43 429,87	197,53 128,96
1079		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	30,000	15,00 0,00	450,00 0,00
1080	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m	0,300	2 791,53 1 517,97	837,46 455,39
1081		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	30,000	24,00 0,00	720,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1082		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,000	5,00 0,00	5,00 0,00
1083	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 493,00 2 054,00	24,93 20,54
1084	Pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 10A, 250V	buc	1,000	5,00 0,00	5,00 0,00
1085	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,020	26 508,00 17 029,50	530,16 340,59
1086		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP40, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	2,000	600,00 0,00	1 200,00 0,00
		Total 2.6. Viceu Inklusiv salariu				3 998,14 973,54
		2.7. 2.7. Depozit				
1087	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000	14,03 14,03	14,03 14,03
1088	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator	buc	1,000	3,83 3,83	3,83 3,83
1089	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza dubla	buc	1,000	3,83 3,83	3,83 3,83
1090	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,300	658,43 429,87	197,53 128,96
1091		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	30,000	15,00 0,00	450,00 0,00
1092	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,600	784,52 501,32	470,71 300,79
1093		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	60,000	24,00 0,00	1 440,00 0,00
1094	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m	0,800	2 763,21 1 517,96	2 210,57 1 214,37
1095		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	80,000	7,00 0,00	560,00 0,00
1096		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	5,000	5,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
1097	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 493,00	24,93
					2 054,00	20,54
1098	Pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,000	60,00	60,00
					0,00	0,00
1099	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	3 130,75	125,23
					2 430,00	97,20
1100	Pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	4,000	60,00	240,00
					0,00	0,00
1101	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,020	26 508,00	530,16
					17 029,50	340,59
1102		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	2,000	600,00	1 200,00
					0,00	0,00
		Total 2.7. Depozit Inclusiv salariu				7 555,82 2 124,14
		2.8. 2.8. Sora gospodina				
1103	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	14,03	28,06
					14,03	28,06
1104	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza dubla	buc	1,000	3,83	3,83
					3,83	3,83
1105	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,300	658,43	197,53
					429,87	128,96
1106		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	30,000	15,00	450,00
					0,00	0,00
1107	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,600	784,52	470,71
					501,32	300,79
1108		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	60,000	24,00	1 440,00
					0,00	0,00
1109	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m	0,800	2 763,21	2 210,57
					1 517,96	1 214,37
1110		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	80,000	7,00	560,00
					0,00	0,00
1111		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	5,000	5,00	25,00
					0,00	0,00
1112	08-03-591-	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la	100	0,010	2 493,00	24,93

1	2	3	4	5	6	7
	2	instalatie inchisa	buc		2 054,00	20,54
1113	Pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,000	60,00	60,00
					0,00	0,00
1114	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	3 130,75	125,23
					2 430,00	97,20
1115	Pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	4,000	60,00	240,00
					0,00	0,00
1116	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,020	26 508,00	530,16
					17 029,50	340,59
1117		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	2,000	600,00	1 200,00
					0,00	0,00
		Total 2.8. Sora gospodina Inclusiv salariu				7 566,02 2 134,34
		2.9. 2.9. Izolator				
1118	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	14,03	28,06
					14,03	28,06
1119	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,400	658,40	263,36
					429,88	171,95
1120		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	40,000	15,00	600,00
					0,00	0,00
1121	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,300	781,17	234,35
					501,30	150,39
1122		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	30,000	24,00	720,00
					0,00	0,00
1123	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m	0,630	2 731,98	1 721,15
					1 517,97	956,32
1124		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	63,000	7,00	441,00
					0,00	0,00
1125		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	2,000	5,00	10,00
					0,00	0,00
1126	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	3 124,33	93,73
					2 430,00	72,90
1127	Pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	3,000	60,00	180,00
					0,00	0,00
1128	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 /	100 buc	0,040	26 513,25	1 060,53
					17 029,25	681,17

1	2	3	4	5	6	7
		Corpuri de iluminat LED 600x600				
1129		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	4,000	600,00 0,00	2 400,00 0,00
		Total 2.9. Izolator Inclusiv salariu				7 752,18 2 060,79
		2.10. 2.10. Cabinet personal				
1130	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	5,000	14,03 14,03	70,16 70,16
1131	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator dublu	buc	2,000	3,83 3,83	7,65 7,65
1132	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator	buc	1,000	3,83 3,83	3,83 3,83
1133	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza	buc	1,000	3,83 3,83	3,83 3,83
1134	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,200	660,08 429,88	792,09 515,85
1135		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	120,000	15,00 0,00	1 800,00 0,00
1136	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,200	782,83 501,31	939,40 601,57
1137		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	120,000	24,00 0,00	2 880,00 0,00
1138	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m	2,200	2 755,50 1 517,96	6 062,10 3 339,52
1139		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	220,000	7,00 0,00	1 540,00 0,00
1140		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	12,000	7,00 0,00	84,00 0,00
1141	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	2 517,75 2 053,75	100,71 82,15
1142		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	4,000	60,00 0,00	240,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1143	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,080	3 124,50 2 430,00	249,96 194,40
1144	Pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	8,000	60,00 0,00	480,00 0,00
1145	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,080	26 513,38 17 029,25	2 121,07 1 362,34
1146		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	8,000	600,00 0,00	4 800,00 0,00
1147	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete / Montare boiler	buc	1,000	345,20 183,05	345,20 183,05
		Total 2.10. Cabinet personal Inklusiv salariu				22 520,00 6 364,35
		2.11. 2.11. Depozit				
1148	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	14,03 14,03	28,06 28,06
1149	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intreruptor	buc	1,000	3,83 3,83	3,83 3,83
1150	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,300	658,43 429,87	197,53 128,96
1151		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	30,000	15,00 0,00	450,00 0,00
1152	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,300	781,17 501,30	234,35 150,39
1153		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	30,000	24,00 0,00	720,00 0,00
1154	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m	0,550	2 740,51 1 517,96	1 507,28 834,88
1155		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	55,000	7,00 0,00	385,00 0,00
1156		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	3,000	5,00 0,00	15,00 0,00
1157	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 493,00 2 054,00	24,93 20,54

1	2	3	4	5	6	7
1158	Pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,000	60,00 0,00	60,00 0,00
1159	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	3 124,50 2 430,00	62,49 48,60
1160	Pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	2,000	60,00 0,00	120,00 0,00
1161	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,020	26 508,00 17 029,50	530,16 340,59
1162		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	2,000	600,00 0,00	1 200,00 0,00
		Total 2.11. Depozit Inklusiv salariu				5 538,63 1 555,85
		2.12. 2.12. Coridor 1				
1163	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	14,03 14,03	28,06 28,06
1164	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator	buc	1,000	3,83 3,83	3,83 3,83
1165	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,300	658,43 429,87	197,53 128,96
1166		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	30,000	15,00 0,00	450,00 0,00
1167	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m	0,300	2 791,53 1 517,97	837,46 455,39
1168		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	30,000	7,00 0,00	210,00 0,00
1169		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,000	5,00 0,00	5,00 0,00
1170	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 493,00 2 054,00	24,93 20,54
1171	Pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,000	60,00 0,00	60,00 0,00
1172	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,020	26 508,00 17 029,50	530,16 340,59
1173		Corp de iluminat pentru iluminatul	buc	2,000	600,00	1 200,00

1	2	3	4	5	6	7
		general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V			0,00	0,00
		Total 2.12. Coridor 1 Inclusiv salariu				3 546,97 977,37
		2.13. 2.13. Cabinet medical 1				
1174	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000	14,03 14,03	56,13 56,13
1175	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator	buc	1,000	3,83 3,83	3,83 3,83
1176	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza dubla	buc	1,000	3,83 3,83	3,83 3,83
1177		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	5,000	5,00 0,00	25,00 0,00
1178	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 493,00 2 054,00	24,93 20,54
1179	Pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,000	60,00 0,00	60,00 0,00
1180	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	3 130,75 2 430,00	125,23 97,20
1181	Pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	4,000	60,00 0,00	240,00 0,00
1182	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,040	26 513,25 17 029,25	1 060,53 681,17
1183		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	4,000	600,00 0,00	2 400,00 0,00
		Total 2.13. Cabinet medical 1 Inclusiv salariu				3 999,48 862,70
		2.14. 2.14. Cabinet medical 2				
1184	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	5,000	14,03 14,03	70,16 70,16
1185	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator	buc	1,000	3,83 3,83	3,83 3,83

1	2	3	4	5	6	7
1186	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza dubla	buc	1,000	3,83 3,83	3,83 3,83
1187		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	5,000	5,00 0,00	25,00 0,00
1188	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 493,00 2 054,00	24,93 20,54
1189	Pret furnizor	Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,000	60,00 0,00	60,00 0,00
1190	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	3 130,75 2 430,00	125,23 97,20
1191	Pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	4,000	60,00 0,00	240,00 0,00
1192	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,040	26 513,25 17 029,25	1 060,53 681,17
1193		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	4,000	600,00 0,00	2 400,00 0,00
1194	RpVC42A	Demontarea separatorului-cyclon (unitatilor de aer conditionat exterioare si interioare) pentru curatarea aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg / Demontarea bloc interior conditioner	buc	1,000	235,88 229,61	235,88 229,61
1195	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari / Montare bloc interior conditioner (materiale de la demontari)	buc	1,000	2 898,75 223,23	2 898,75 223,23
		Total 2.14. Cabinet medical 2 Inklusiv salariu				7 148,14 1 329,57
		2.15. 2.15. Cabinet medical 3				
1196	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,000	14,03 14,03	84,19 84,19
1197	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intreruptor dublu	buc	2,000	3,83 3,83	7,65 7,65
1198	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza	buc	1,000	3,83 3,83	3,83 3,83

1	2	3	4	5	6	7
1199		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	5,000	5,00 0,00	25,00 0,00
1200	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 493,00 2 054,00	24,93 20,54
1201	Pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,000	60,00 0,00	60,00 0,00
1202	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	3 130,75 2 430,00	125,23 97,20
1203	Pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	4,000	60,00 0,00	240,00 0,00
1204	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,040	26 513,25 17 029,25	1 060,53 681,17
1205		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	4,000	600,00 0,00	2 400,00 0,00
		Total 2.15. Cabinet medical 3 Inclusiv salariu				4 031,36 894,58
		2.16. 2.16. Cabinet medical 4				
1206	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000	14,03 14,03	56,13 56,13
1207	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza	buc	2,000	3,83 3,83	7,65 7,65
1208	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza dubla	buc	1,000	3,83 3,83	3,83 3,83
1209	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,100	658,50 429,90	65,85 42,99
1210		Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	10,000	15,00 0,00	150,00 0,00
1211		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	5,000	5,00 0,00	25,00 0,00
1212	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 493,00 2 054,00	24,93 20,54
1213	Pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,000	60,00 0,00	60,00 0,00
1214	08-03-591-	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie	100	0,040	3 130,75	125,23

1	2	3	4	5	6	7
	9	inchisa	buc		2 430,00	97,20
1215	Pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	4,000	60,00 0,00	240,00 0,00
1216	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,040	26 513,25 17 029,25	1 060,53 681,17
1217		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	4,000	600,00 0,00	2 400,00 0,00
		Total 2.16. Cabinet medical 4 Inclusiv salariu				4 219,15 909,51
		2.17. 2.17. Hol				
1218	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	10,000	14,03 14,03	140,32 140,32
1219	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza	buc	2,000	3,83 3,83	7,65 7,65
1220	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator	buc	5,000	3,83 3,83	19,13 19,13
1221	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator dublu	buc	2,000	3,83 3,83	7,65 7,65
1222	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,700	659,59 429,88	1 121,30 730,79
1223		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	170,000	15,00 0,00	2 550,00 0,00
1224	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,300	781,17 501,30	234,35 150,39
1225		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	30,000	24,00 0,00	720,00 0,00
1226	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m	1,800	2 753,78 1 517,97	4 956,80 2 732,34
1227		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	180,000	7,00 0,00	1 260,00 0,00
1228		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	9,000	5,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
1229	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050	2 512,80	125,64
					2 053,80	102,69
1230	Pret furnizor	Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	5,000	60,00	300,00
					0,00	0,00
1231	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clapete, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 556,00	51,12
					2 092,00	41,84
1232	Pret furnizor	Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapete, IP22, 10A, 250V	buc	2,000	70,00	140,00
					0,00	0,00
1233	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	3 124,50	62,49
					2 430,00	48,60
1234	Pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	2,000	60,00	120,00
					0,00	0,00
1235	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,100	26 512,20	2 651,22
					17 029,30	1 702,93
1236		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	10,000	600,00	6 000,00
					0,00	0,00
1237	RpSD16B	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2" montat ingropat cu rama	buc	1,000	15,31	15,31
					15,31	15,31
1238	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) (doar manopera)	buc	1,000	255,12	255,12
					255,12	255,12
1239	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350 / ГПИЦ	buc	1,000	266,59	266,59
					151,16	151,16
1240	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100A / BH32/3P	buc	3,000	332,77	998,30
					147,97	443,91
1241	08-03-575-1	Dispozitiv - Intreruptoare automate BA47-29	buc	12,000	74,15	889,84
					71,43	857,20
1242	08-03-575-1	Dispozitiv - Intreruptoare automate diferentiale	buc	10,000	74,15	741,54
					71,43	714,34
		Total 2.17. Hol Inklusiv salariu				23 679,37
		2.18. 2.18. Cabinet medical 5				8 121,37
1243	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	14,03	28,06
					14,03	28,06
1244	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intreruptor dublu	buc	1,000	3,83	3,83
					3,83	3,83

1	2	3	4	5	6	7
1245	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza dubla	buc	1,000	3,83 3,83	3,83 3,83
1246	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,400	658,40 429,88	263,36 171,95
1247		Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	40,000	15,00 0,00	600,00 0,00
1248	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,600	784,52 501,32	470,71 300,79
1249		Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	60,000	24,00 0,00	1 440,00 0,00
1250	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m	0,900	2 753,78 1 517,97	2 478,40 1 366,17
1251		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	90,000	7,00 0,00	630,00 0,00
1252		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	5,000	5,00 0,00	25,00 0,00
1253	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 493,00 2 054,00	24,93 20,54
1254	Pret furnizor	Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,000	60,00 0,00	60,00 0,00
1255	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	3 130,75 2 430,00	125,23 97,20
1256	Pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	4,000	60,00 0,00	240,00 0,00
1257	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,030	26 123,33 17 029,33	783,70 510,88
1258		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	3,000	600,00 0,00	1 800,00 0,00
		Total 2.18. Cabinet medical 5 Inklusiv salariu				8 977,05 2 503,25
		<i>Total</i>	lei			172 443,97
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			11 534,93
		<i>Total</i>	100,00 +			183 978,90

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			7 975,77
		<i>Total</i>	100,00 +			191 954,67
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			24 031,10
		<i>Total</i>	100,00 +			215 985,77
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			12 959,16
		Total 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				228 944,93 48 062,21
		3. 3. Utilaj				
		3.1. 3.1. Hol				
1259	pret	Hidranta antiincendiar echipat complet inclusiv cutia si rama	buc	1,000	<u>2 000,00</u> 0,00	<u>2 000,00</u> 0,00
1260	Pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat incastat, avind capacitatea de 36 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЦПВ-363-0-36-УХЛ3, IP31 (ГРЩ)	buc	1,000	<u>1 500,00</u> 0,00	<u>1 500,00</u> 0,00
1261	pret	Intrerupator de sarcina I _H =63A, tip BH32/3P/63A sau analog	buc	3,000	<u>101,00</u> 0,00	<u>303,00</u> 0,00
1262	Pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, car.C, I _H =10A, tip BA47-29/1P/C10A sau analog	buc	12,000	<u>33,00</u> 0,00	<u>396,00</u> 0,00
1263	Pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, I _H =10A, 30mA, tip АВДТ32/В10/30mA sau analog	buc	10,000	<u>267,00</u> 0,00	<u>2 670,00</u> 0,00
		Total 3.1. Hol Inclusiv salariu				6 869,00
		Total 3. Utilaj Inclusiv salariu				6 869,00

		Total	lei			1 945 610,85
		TVA	20,00 %			389 122,17
		Total deviz: Inclusiv salariu				2 334 733,02 577 454,58