

Lucrari de reparatie la Casa de Cultura din s. Gavanoasa

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 791 251,27 lei

Intocmit in prețuri curente 30.07.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	4,800	333,05 330,85	1 598,65 1 588,09
2	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	46,000	71,10 41,64	3 270,69 1 915,53
3	CC04B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	246,000	19,04 0,59	4 684,23 145,53
4	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (nota -betonarea scarii)	m3	4,800	976,28 227,65	4 686,13 1 092,71
5	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	15,000	452,36 114,03	6 785,40 1 710,46
6	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	376,000	50,00 28,40	18 800,67 10 677,19

1	2	3	4	5	6	7
7	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (nota - betonareabzidului de sprijin)	m3	8,400	976,27 227,65	8 200,69 1 912,24
8	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	68,000	452,36 114,03	30 760,49 7 754,10
9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 480,000	33,97 22,18	50 282,80 32 833,80
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1 480,000	9,08 7,99	13 431,89 11 820,17
11	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	15,600	712,09 115,07	11 108,53 1 795,03
12	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	1 480,000	146,53 68,03	216 857,00 100 690,32
13	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	86,000	29,21 24,42	2 511,88 2 100,49
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 566,000	4,14 0,89	6 478,39 1 389,67
15	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de	m2	1 566,000	22,91 9,76	35 871,42 15 286,35

1	2	3	4	5	6	7
		vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite (Culoarea se va concretiza cu beneficiarul)				
16	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	140,000	382,09 85,78	53 492,13 12 009,48
17	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	20,700	1 326,72 28,95	27 463,06 599,18
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (latimea 600mm)	m	14,000	136,11 15,40	1 905,50 215,56
19	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,150	1 592,20 35,94	5 015,43 113,20
20	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	25,000	72,30 47,19	1 807,58 1 179,82
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	26,000	341,46 40,31	8 878,03 1 048,13
22	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	334,000	22,32 1,33	7 455,19 444,59
23	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	26,000	1 234,85 176,00	32 105,97 4 575,97
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				553 451,75 212 897,61

		Cheltuieli directe	lei	553 451,75
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	47 901,96
		Transportarea materialilor	5,00 %	16 081,54

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltueli de regie	5,00 %			30 871,77
		Total	100,00 +			648 307,02
		Beneficiul de diviz	2,00 %			11 069,04
		Total	100,00 +			659 376,06
		TVA	20,00 %			131 875,21
		Total deviz:				791 251,27
		Inclisiv salariu				217 155,56

Intocmit

"Renieur-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria comunei Gavanoasa

(funcția, semnătura, numele, prenumele)