

Lista cu cantitațiile de lucrări №

Lucrari de schimbarea acoperisuliblocului principal si depozitului adiacent

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demontari		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, , inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	435,0900
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc.	m	76,0000
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	38,0000
		Capitolul 2. Lucrari de constructie		
4	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m	119,0000
5	RpCH05C	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - clesti din dulapi de rasinoase	m	98,0000
6	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe	kg	150,0000
7	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Scinduri de rasinoase-NORMA 0,0076/m2	m2	435,0900
8	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	4,0000
9	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2	4,0000
10	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla (pelicula hidroizolatie) Material marunt=1,0300	m2	435,0900
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)-grosimii otelului de 0,50mm; Stratul de acoperire a tiglei metalice-Pural cu grosimea	m2	435,0900

1	2	3	4	5
		stratului de acoperire de 50 de microni Material marunt=1,0500		
12	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada (retinator de zapada 74 ml)	kg	185,0000
13	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv-Diametru jgheab 125 mm Material marunt=1,0300	m	84,4000
14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv-Diametrul tevi 105 mm Material marunt=1,0200	m	42,0000
		Capitolul 3. Lucrari diverse		
15	TrB22C2C	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m	t	25,0000
16	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	25,0000
17	TsH92B	Incarcarea in auto material demontat	t	25,0000
18	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,0000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.