

Orhei, mun.Orhei, strada Vasile

Mahu, 144

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de reparatie capitala a retelelor interioare de alimentare cu energie electrica
a sediului Inspectoratului de politie Orhei

Valoarea de deviz 527 636,86 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 908,2105	52,00	99 226,946
Total manopera						99 226,95

Materiale:

1.	1002	Светильник ВЗГ-200	buc	2,0000	679,17	1 358,340
2.	1003	Светильник НПП1402	buc	12,0000	45,83	549,960
3.	1004	Светильник НПП1202	buc	4,0000	75,00	300,000
4.	1005	Лампа светодиодная 13Вт LL-F60-13-230 40E27 (для свет-в НПП,ВЗГ)	buc	18,0000	20,00	360,000
5.	1006	Светильник светодиодный 80Вт,разм.600х600х85мм IP40	buc	136,0000	299,65	40 752,400
6.	1007	Светильник светодиодный 36Вт,разм.1200х175х40mm IP40	buc	70,0000	155,00	10 850,000
7.	1008	Светильник светодиодный 36Вт,разм.1275х128х100mm IP65	buc	11,0000	205,00	2 255,000
8.	1009	Светильник светодиодный 20Вт,разм.665х90х95mm IP65	buc	26,0000	158,00	4 108,000
9.	1010	Коробка ответвит КМ41004	buc	350,0000	5,75	2 012,500
10.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	16 000,00	1,600
11.	1011	Коробка для установки выключателей и розеток	buc	360,0000	1,33	478,800
12.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BC3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0276	16 000,00	441,600
13.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BC3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	t	0,1030	16 000,00	1 648,000
14.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1030	16 000,00	1 648,000
15.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,0550	60,00	123,300
16.	1012	Провод ПВ1нг-FRLS 1х2.5-1 прокладка	m	1 200,0000	6,00	7 200,000
17.	1013	Провод ПВ1нг-FRLS 1х2.5-	m	2 900,0000	6,00	17 400,000

		последующие				
18.	1014	Провод ПВ1нг-FRLS 1x4мм-1 прокладка	m	500,0000	10,00	5 000,000
19.	1015	Провод ПВ1нг-FRLS 1x4мм-последующие	m	700,0000	10,00	7 000,000
20.	1016	Провод ПВ1нг-FRLS 1x6мм-1 прокладка	m	115,0000	14,25	1 638,750
21.	1017	Провод ПВ1нг-FRLS 1x6мм-последующие	m	135,0000	14,25	1 923,750
22.	1018	Кабель ВВГнг-FRLS-660 2x1.5mm2	m	500,0000	14,58	7 290,000
23.	1019	Кабель ВВГнг-FRLS-660 3x1.5mm2	m	1 200,0000	16,63	19 956,000
24.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	475,7000	0,30	142,710
25.	1020	Кабель ВВГнг-FRLS-660 5x70mm2	m	35,0000	487,10	17 048,500
26.	1021	Труба гофриров.ПВХ Д=20мм	m	1 850,0000	1,50	2 775,000
27.	1022	Труба гофриров.ПВХ Д=25мм	m	1 700,0000	2,33	3 961,000
28.	1023	Щит ЩРн-36з-1 36УХЛЗ ip31,540x310x120	buc	2,0000	300,00	600,000
29.	1024	Ящик металлический К657 разм.600x300x800мм	buc	1,0000	380,00	380,000
30.	1025	Щит ЩРн-18з-1 36 УХЛЗ IP31,265x440x120	buc	3,0000	225,00	675,000
31.	1026	Щит ЩРн-24з-1 36 УХЛЗ IP31,395x310x120	buc	6,0000	225,00	1 350,000
32.	1027	Щит ЩРн-12з-1 36 УХЛЗ IP31,265x310x120	buc	3,0000	200,00	600,000
33.	1028	Блок защиты и учета ВЗУМ-TF-01-200-36	buc	1,0000	6 170,83	6 170,830
34.	1029	Автомат.выключатель трехпол.ВА47-29,16,40А (В)	buc	2,0000	61,88	123,760
35.	1030	Автомат.выключатель трехпол.ВА47-29,32,25,10,20А (С)	buc	7,0000	60,67	424,690
36.	1031	Диф.автомат.выключатель АД12 2/16А/30мА	buc	32,0000	133,33	4 266,560
37.	1032	Переключатель 380V,250А,ПБ-2Л	buc	1,0000	1 241,67	1 241,670
38.	1033	Ограничитель ОПС1-В-4Р 400В	buc	2,0000	520,84	1 041,680
39.	1034	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 25.20А	buc	13,0000	54,75	711,750
40.	1035	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29,16А(В)	buc	23,0000	16,50	379,500
41.	1036	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29,16А(С)	buc	21,0000	16,50	346,500
42.	1037	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-35 200А	buc	1,0000	362,50	362,500
43.	1038	Трансформатор тока ТТИ-А-150/5А	buc	3,0000	212,50	637,500
44.	1039	Автомат.выключатель трехпол. ВА88-35,160А	buc	1,0000	2 058,33	2 058,330
45.	1040	Счетчик акт.энергии 380В,5А,ZMG410 CR	buc	1,0000	4 791,67	4 791,670
46.	1041	Рубильник Р-250	buc	1,0000	991,67	991,670
47.	1042	Предохранитель ППНИ-35 200А	buc	3,0000	65,00	195,000
48.	1356454	Розетка с 3К двупол.для скрытой установки 16А РСШ-10 ККм	buc	230,0000	18,83	4 330,900
49.	16468644	Выключатель для откр. установки	buc	6,0000	29,17	175,020



		однопол. BC20-1-0Фср IP54				
50.	41566846	Выключатель сдвоенный для откр. уст. BC10-2-0ККм IP20	buc	35,0000	30,83	1 079,050
51.	5009031	Scoabe	10 buc	237,8500	1,30	309,205
52.	684844685	Выключатель для откр.установки однопол. BC10-1-0-ККм IP20	buc	80,0000	14,83	1 186,400
		Total materiale de construcții				192 652,40

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,6570	35,00	617,995
2.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	12,3520	30,00	370,560
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	171,8200	12,50	2 147,750
4.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	21,2479	60,00	1 274,874
		Total utilaje de construcții				4 411,17

Total	Lei	296 290,5 2
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	22 326,06
Cheltueli de transport	10 %	19 265,24
Cheltueli de regie	76 %	75 412,48
Beneficiu de deviz	6 %	24 797,65
Cheltueli de achizitionare si depozitare	1 %	1 926,52
Total		440 018,4 7
TVA	20 %	87 618,39

Total deviz:

**527 636,8
6**

Intocmit

"NEOENERG-CONSTRUCT"S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Orhei, mun.Orhei, strada Vasile Mahu,
144

Investitor Inspectoratul de politie Orhei

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит распределительные навесные ЦРН-ГРЩ, 1ЩО...5ЩО, ЩАО, 1ЩС...7ЩС)	buc			126,640
	1	Muncitor	h-om	2,3200	52,00	120,64
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	60,00	6,00
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щиты)	buc			58,360
	1	Muncitor	h-om	1,1200	52,00	58,24
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	60,00	0,12
3	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Ящик металлический К657У)	buc			198,880
	1	Muncitor	h-om	3,4900	52,00	181,48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	60,00	17,40
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка переключателя в ящик)	buc			58,360
	1	Muncitor	h-om	1,1200	52,00	58,24
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	60,00	0,12
5	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)	set			162,600
	1	Muncitor	h-om	3,0000	52,00	156,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	60,00	6,60
6	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Шкаф учета навесной ВЗУМ-ТФ 01-200-36-ШВУ)	buc			198,880
	1	Muncitor	h-om	3,4900	52,00	181,48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	60,00	17,40
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ШВУ)	buc			58,360
	1	Muncitor	h-om	1,1200	52,00	58,24
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	60,00	0,12
8	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc			128,700
	1	Muncitor	h-om	2,4300	52,00	126,36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0390	60,00	2,34
9	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии)	buc			45,840
	1	Muncitor	h-om	0,8700	52,00	45,24
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	60,00	0,60
10	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (Световой указатель "Выход" ССА-1001)	100 buc			5 173,600
	1	Muncitor	h-om	98,2000	52,00	5 106,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	60,00	67,20
11	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			5 441,200
	1	Muncitor	h-om	88,3000	52,00	4 591,60

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	30,00	768,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	60,00	81,60
12		Светильник ВЗГ-200	buc			679,170
	1002	Светильник ВЗГ-200	buc	1,0000	679,17	679,17
13		Светильник НПП1402	buc			45,830
	1003	Светильник НПП1402	buc	1,0000	45,83	45,83
14		Светильник НПП1202	buc			75,000
	1004	Светильник НПП1202	buc	1,0000	75,00	75,00
15		Лампа светодиодная 13Вт LL-F60-13-230 40E27 (для свет-в НПП,ВЗГ)	buc			20,000
	1005	Лампа светодиодная 13Вт LL-F60-13-230 40E27 (для свет-в НПП,ВЗГ)	buc	1,0000	20,00	20,00
16	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник светодиодный ППС 90)	100 buc			6 192,800
	1	Muncitor	h-om	116,0000	52,00	6 032,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	60,00	160,80
17		Светильник светодиодный 80Вт,разм.600х600х85мм IP40	buc			299,650
	1006	Светильник светодиодный 80Вт,разм.600х600х85мм IP40	buc	1,0000	299,65	299,65
18		Светильник светодиодный 36Вт,разм.1200х175х40mm IP40	buc			155,000
	1007	Светильник светодиодный 36Вт,разм.1200х175х40mm IP40	buc	1,0000	155,00	155,00
19		Светильник светодиодный 36Вт,разм.1275х128х100mm IP65	buc			205,000
	1008	Светильник светодиодный 36Вт,разм.1275х128х100mm IP65	buc	1,0000	205,00	205,00
20		Светильник светодиодный 20Вт,разм.665х90х95mm IP65	buc			158,000
	1009	Светильник светодиодный 20Вт,разм.665х90х95mm IP65	buc	1,0000	158,00	158,00
21	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с 3К двупол.для скрытой установки 16А РСш-10 ККм)	100 buc			3 866,600
	1	Muncitor	h-om	38,1000	52,00	1 981,20
	1356454	Розетка с 3К двупол.для скрытой установки 16А РСш-10 ККм	buc	100,0000	18,83	1 883,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	60,00	2,40
22	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для откр. установки однопол. BC20-1-0Фер IP54)	100 buc			5 164,800
	1	Muncitor	h-om	39,5000	52,00	2 054,00
	16468644	Выключатель для откр. установки однопол. BC20-1-0Фер IP54	buc	100,0000	29,17	2 917,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	30,00	192,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	60,00	1,80
23	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для откр.установки однопол. BC10-1-0-ККм IP20)	100 buc			3 730,800
	1	Muncitor	h-om	39,5000	52,00	2 054,00
	684844685	Выключатель для откр.установки однопол. BC10-1-0-ККм IP20	buc	100,0000	14,83	1 483,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	30,00	192,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	60,00	1,80
24	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель сдвоенный для откр. уст. BC10-2-0ККм IP20)	100 buc			5 560,200
	1	Muncitor	h-om	43,9000	52,00	2 282,80
	41566846	Выключатель сдвоенный для откр. уст. BC10-2-0ККм IP20	buc	100,0000	30,83	3 083,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	30,00	192,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	60,00	2,40
25		Коробка ответвит KM41004	buc			5,750
	1010	Коробка ответвит KM41004	buc	1,0000	5,75	5,75
26		Коробка для установки выключателей и розеток	buc			1,330
	1011	Коробка для установки выключателей и розеток	buc	1,0000	1,33	1,33
27	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir	100 m			892,320

1	2	3	4	5	6	7
		sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ПВ1нг-FRLS 1x2.5-1 прокладка)				
	1	Muncitor	h-om	5,6100	52,00	291,72
	1012	Провод ПВ1нг-FRLS 1x2.5-1 прокладка	m	100,0000	6,00	600,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	60,00	0,60
28	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1нг-FRLS 1x2.5- последующие)	100 m			719,680
	1	Muncitor	h-om	2,2900	52,00	119,08
	1013	Провод ПВ1нг-FRLS 1x2.5- последующие	m	100,0000	6,00	600,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	60,00	0,60
29	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1нг-FRLS 1x4мм-1 прокладка)	100 m			1 351,680
	1	Muncitor	h-om	6,7400	52,00	350,48
	1014	Провод ПВ1нг-FRLS 1x4мм-1 прокладка	m	100,0000	10,00	1 000,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	60,00	1,20
30	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1нг-FRLS 1x4мм-последующие)	100 m			1 119,680
	1	Muncitor	h-om	2,2900	52,00	119,08
	1015	Провод ПВ1нг-FRLS 1x4мм-последующие	m	100,0000	10,00	1 000,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	60,00	0,60
31	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1нг-FRLS 1x6мм-1 прокладка)	100 m			1 776,680
	1	Muncitor	h-om	6,7400	52,00	350,48
	1016	Провод ПВ1нг-FRLS 1x6мм-1 прокладка	m	100,0000	14,25	1 425,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	60,00	1,20
32	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1нг-FRLS 1x6мм-последующие)	100 m			1 544,680
	1	Muncitor	h-om	2,2900	52,00	119,08
	1017	Провод ПВ1нг-FRLS 1x6мм-последующие	m	100,0000	14,25	1 425,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	60,00	0,60
33	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубах)	100 m			668,200
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,00	644,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	60,00	23,40
34		Кабель ВВГнг-FRLS-660 2x1.5mm2	m			14,580
	1018	Кабель ВВГнг-FRLS-660 2x1.5mm2	m	1,0000	14,58	14,58
35		Кабель ВВГнг-FRLS-660 3x1.5mm2	m			16,630
	1019	Кабель ВВГнг-FRLS-660 3x1.5mm2	m	1,0000	16,63	16,63
36	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в трубах ПЭ)	100 m			985,200
	1	Muncitor	h-om	18,3000	52,00	951,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	60,00	33,60
37		Кабель ВВГнг-FRLS-660 5x70mm2	m			487,100
	1020	Кабель ВВГнг-FRLS-660 5x70mm2	m	1,0000	487,10	487,10
38	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 317,430
	1	Muncitor	h-om	23,8000	52,00	1 237,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,30	4,02
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,30	8,71
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	12,50	60,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	60,00	6,60
39		Труба гофриров.ПВХ Д=20мм	m			1,500
	1021	Труба гофриров.ПВХ Д=20мм	m	1,0000	1,50	1,50

1	2	3	4	5	6	7
40		Труба гофриров.ПВХ Д=25мм	m			2,330
	1022	Труба гофриров.ПВХ Д=25мм	m	1,0000	2,33	2,33
41	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)	100 m			2 795,583
	1	Muncitor	h-om	17,8000	52,00	925,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	16 000,00	5,33
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0920	16 000,00	1 472,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,8000	60,00	108,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	35,00	251,65
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5500	60,00	33,00
42	08-02-406-1	Constructii metalice (Металлоизделия)	t			53 278,200
	1	Muncitor	h-om	267,0000	52,00	13 884,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	1,0300	16 000,00	16 480,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	1,0300	16 000,00	16 480,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	15,1500	60,00	909,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	155,0000	35,00	5 425,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6700	60,00	100,20
43	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Рубильник Р 250-на ТП)	buc			146,360
	1	Muncitor	h-om	2,8100	52,00	146,12
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	60,00	0,24
44	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (Предохранитель ППНИ-35 250А-на ТП)	buc			64,200
	1	Muncitor	h-om	1,2300	52,00	63,96
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	60,00	0,24
		2. Valoarea utilajului				
45		Щит ЩРН-36з-1 36УХЛЗ ip31,540x310x120	buc			300,000
	1023	Щит ЩРН-36з-1 36УХЛЗ ip31,540x310x120	buc	1,0000	300,00	300,00
46		Ящик металлический К657 разм.600x300x800мм	buc			380,000
	1024	Ящик металлический К657 разм.600x300x800мм	buc	1,0000	380,00	380,00
47		Щит ЩРН-18з-1 36 УХЛЗ IP31,265x440x120	buc			225,000
	1025	Щит ЩРН-18з-1 36 УХЛЗ IP31,265x440x120	buc	1,0000	225,00	225,00
48		Щит ЩРН-24з-1 36 УХЛЗ IP31,395x310x120	buc			225,000
	1026	Щит ЩРН-24з-1 36 УХЛЗ IP31,395x310x120	buc	1,0000	225,00	225,00
49		Щит ЩРН-12з-1 36 УХЛЗ IP31,265x310x120	buc			200,000
	1027	Щит ЩРН-12з-1 36 УХЛЗ IP31,265x310x120	buc	1,0000	200,00	200,00
50		Блок защиты и учета ВZUM-TF-01-200-36	buc			6 170,830
	1028	Блок защиты и учета ВZUM-TF-01-200-36	buc	1,0000	6 170,83	6 170,83
51		Автомат.выключатель трехпол.ВА47-29,16,40А (В)	buc			61,880
	1029	Автомат.выключатель трехпол.ВА47-29,16,40А (В)	buc	1,0000	61,88	61,88
52		Автомат.выключатель трехпол.ВА47-29,32,25,10,20А (С)	buc			60,670
	1030	Автомат.выключатель трехпол.ВА47-29,32,25,10,20А (С)	buc	1,0000	60,67	60,67
53		Диф.автомат.выключатель АД12 2/16А/30мА	buc			133,330
	1031	Диф.автомат.выключатель АД12 2/16А/30мА	buc	1,0000	133,33	133,33
54		Переключатель 380V,250А,ПБ-2Л	buc			1 241,670
	1032	Переключатель 380V,250А,ПБ-2Л	buc	1,0000	1 241,67	1 241,67
55		Ограничитель ОПС1-В-4Р 400В	buc			520,840
	1033	Ограничитель ОПС1-В-4Р 400В	buc	1,0000	520,84	520,84
56		Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 25.20А	buc			54,750
	1034	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 25.20А	buc	1,0000	54,75	54,75
57		Автомат. выключатель однопол.	buc			16,500

1	2	3	4	5	6	7
		BA47-29,16A(B)				
	1035	Автомат. выключатель однопол. BA47-29,16A(B)	buc	1,0000	16,50	16,50
58		Автомат. выключатель однопол. BA47-29,16A(C)	buc			16,500
	1036	Автомат. выключатель однопол. BA47-29,16A(C)	buc	1,0000	16,50	16,50
59		Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-35 200А	buc			362,500
	1037	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-35 200А	buc	1,0000	362,50	362,50
60		Трансформатор тока ТТИ-А-150/5А	buc			212,500
	1038	Трансформатор тока ТТИ-А-150/5А	buc	1,0000	212,50	212,50
61		Автомат.выключатель трехпол. BA88-35,160А	buc			2 058,330
	1039	Автомат.выключатель трехпол. BA88-35,160А	buc	1,0000	2 058,33	2 058,33
62		Счетчик акт.энергии 380В,5А,ZMG410 CR	buc			4 791,670
	1040	Счетчик акт.энергии 380В,5А,ZMG410 CR	buc	1,0000	4 791,67	4 791,67
63		Рубильник Р-250	buc			991,670
	1041	Рубильник Р-250	buc	1,0000	991,67	991,67
64		Предохранитель ППНИ-35 200А	buc			65,000
	1042	Предохранитель ППНИ-35 200А	buc	1,0000	65,00	65,00

APROBAT:

Intocmit

"NEOENERG-CONSTRUCT"S.R.L

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Orhei, mun.Orhei, strada Vasile
Mahu, 144**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie capitala a retelelor interioare de alimentare cu energie
electrica a sediului Inspectoratului de politie Orhei**

Valoarea de deviz 527 636,86 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит распределительные навесные ЩРН-ГРЩ,1ЩО...5ЩО,ЩАО,1ЩС...7ЩС)	buc	14,0000	126,640	1 772,960
	1	Muncitor	h-om	32,4800	52,00	1 688,960
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,4000	60,00	84,000
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щиты)	buc	98,0000	58,360	5 719,280
	1	Muncitor	h-om	109,7600	52,00	5 707,520
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1960	60,00	11,760
3	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Ящик металлический K657Y)	buc	1,0000	198,880	198,880
	1	Muncitor	h-om	3,4900	52,00	181,480
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	60,00	17,400
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка переключателя в ящик)	buc	1,0000	58,360	58,360

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,1200	52,00	58,240
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	60,00	0,120
5	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)	set	2,0000	162,600	325,200
	1	Muncitor	h-om	6,0000	52,00	312,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	60,00	13,200
6	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Щкаф учета навесной ВЗУМ-TF 01-200-36-ШВУ)	buc	1,0000	198,880	198,880
	1	Muncitor	h-om	3,4900	52,00	181,480
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	60,00	17,400
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ШВУ)	buc	2,0000	58,360	116,720
	1	Muncitor	h-om	2,2400	52,00	116,480
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	60,00	0,240
8	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	3,0000	128,700	386,100
	1	Muncitor	h-om	7,2900	52,00	379,080
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1170	60,00	7,020
9	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии)	buc	1,0000	45,840	45,840
	1	Muncitor	h-om	0,8700	52,00	45,240
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	60,00	0,600
10	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (Световой указатель "Выход" ССА-1001)	100 buc	0,1200	5 173,600	620,832
	1	Muncitor	h-om	11,7840	52,00	612,768
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1344	60,00	8,064
11	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,1800	5 441,200	979,416
	1	Muncitor	h-om	15,8940	52,00	826,488
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	4,6080	30,00	138,240
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2448	60,00	14,688
12		Светильник ВЗГ-200	buc	2,0000	679,170	1 358,340
	1002	Светильник ВЗГ-200	buc	2,0000	679,17	1 358,340
13		Светильник НПП1402	buc	12,0000	45,830	549,960
	1003	Светильник НПП1402	buc	12,0000	45,83	549,960
14		Светильник НПП1202	buc	4,0000	75,000	300,000

1	2	3	4	5	6	7
	1004	Светильник НПП1202	buc	4,0000	75,00	300,000
15		Лампа светодиодная 13Вт LL-F60-13-230 40E27 (для свет-в НПП,ВЗГ)	buc	18,0000	20,000	360,000
	1005	Лампа светодиодная 13Вт LL-F60-13-230 40E27 (для свет-в НПП,ВЗГ)	buc	18,0000	20,00	360,000
16	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник светодиодный ППС 90)	100 buc	2,4300	6 192,800	15 048,504
	1	Muncitor	h-om	281,8800	52,00	14 657,760
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	6,5124	60,00	390,744
17		Светильник светодиодный 80Вт,разм.600х600х85мм IP40	buc	136,0000	299,650	40 752,400
	1006	Светильник светодиодный 80Вт,разм.600х600х85мм IP40	buc	136,0000	299,65	40 752,400
18		Светильник светодиодный 36Вт,разм.1200х175х40mm IP40	buc	70,0000	155,000	10 850,000
	1007	Светильник светодиодный 36Вт,разм.1200х175х40mm IP40	buc	70,0000	155,00	10 850,000
19		Светильник светодиодный 36Вт,разм.1275х128х100mm IP65	buc	11,0000	205,000	2 255,000
	1008	Светильник светодиодный 36Вт,разм.1275х128х100mm IP65	buc	11,0000	205,00	2 255,000
20		Светильник светодиодный 20Вт,разм.665х90х95mm IP65	buc	26,0000	158,000	4 108,000
	1009	Светильник светодиодный 20Вт,разм.665х90х95mm IP65	buc	26,0000	158,00	4 108,000
21	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с ЗК двупол.для скрытой установки 16А РСш-10 ККм)	100 buc	2,3000	3 866,600	8 893,180
	1	Muncitor	h-om	87,6300	52,00	4 556,760
	1356454	Розетка с ЗК двупол.для скрытой установки 16А РСш-10 ККм	buc	230,0000	18,83	4 330,900
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0920	60,00	5,520
22	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для откр. установки однопол. ВС20-1-0Фср IP54)	100 buc	0,0600	5 164,800	309,888
	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,00	123,240
	16468644	Выключатель для откр. установки	buc	6,0000	29,17	175,020

1	2	3	4	5	6	7
		однопол. BC20-1-0Фср IP54				
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,3840	30,00	11,520
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0018	60,00	0,108
23	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для откр.установки однопол. BC10-1-0-ККм IP20)	100 buc	0,8000	3 730,800	2 984,640
	1	Muncitor	h-om	31,6000	52,00	1 643,200
	684844685	Выключатель для откр.установки однопол. BC10-1-0-ККм IP20	buc	80,0000	14,83	1 186,400
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	5,1200	30,00	153,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0240	60,00	1,440
24	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель сдвоенный для откр. уст. BC10-2-0ККм IP20)	100 buc	0,3500	5 560,200	1 946,070
	1	Muncitor	h-om	15,3650	52,00	798,980
	41566846	Выключатель сдвоенный для откр. уст. BC10-2-0ККм IP20	buc	35,0000	30,83	1 079,050
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2,2400	30,00	67,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0140	60,00	0,840
25		Коробка ответвит КМ41004	buc	350,0000	5,750	2 012,500
	1010	Коробка ответвит КМ41004	buc	350,0000	5,75	2 012,500
26		Коробка для установки выключателей и розеток	buc	360,0000	1,330	478,800
	1011	Коробка для установки выключателей и розеток	buc	360,0000	1,33	478,800
27	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ПВ1нг-FRLS 1x2.5-1 прокладка)	100 m	12,0000	892,320	10 707,840
	1	Muncitor	h-om	67,3200	52,00	3 500,640
	1012	Провод ПВ1нг-FRLS 1x2.5-1 прокладка	m	1 200,0000	6,00	7 200,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	60,00	7,200
28	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1нг-FRLS 1x2.5-последующие)	100 m	29,0000	719,680	20 870,720
	1	Muncitor	h-om	66,4100	52,00	3 453,320
	1013	Провод ПВ1нг-FRLS 1x2.5-последующие	m	2 900,0000	6,00	17 400,000

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	60,00	17,400
29	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² (Провод ПВ1нг-FRLS 1x4мм-1 прокладка)	100 m	5,0000	1 351,680	6 758,400
	1	Muncitor	h-om	33,7000	52,00	1 752,400
	1014	Провод ПВ1нг-FRLS 1x4мм-1 прокладка	m	500,0000	10,00	5 000,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	60,00	6,000
30	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² (Провод ПВ1нг-FRLS 1x4мм-последующие)	100 m	7,0000	1 119,680	7 837,760
	1	Muncitor	h-om	16,0300	52,00	833,560
	1015	Провод ПВ1нг-FRLS 1x4мм-последующие	m	700,0000	10,00	7 000,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	60,00	4,200
31	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² (Провод ПВ1нг-FRLS 1x6мм-1 прокладка)	100 m	1,1500	1 776,680	2 043,182
	1	Muncitor	h-om	7,7510	52,00	403,052
	1016	Провод ПВ1нг-FRLS 1x6мм-1 прокладка	m	115,0000	14,25	1 638,750
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0230	60,00	1,380
32	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² (Провод ПВ1нг-FRLS 1x6мм-последующие)	100 m	1,3500	1 544,680	2 085,318
	1	Muncitor	h-om	3,0915	52,00	160,758
	1017	Провод ПВ1нг-FRLS 1x6мм-последующие	m	135,0000	14,25	1 923,750
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0135	60,00	0,810
33	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубах)	100 m	17,0000	668,200	11 359,400
	1	Muncitor	h-om	210,8000	52,00	10 961,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	6,6300	60,00	397,800

1	2	3	4	5	6	7
34		Кабель ВВГнг-FRLS-660 2x1.5mm2	m	500,0000	14,580	7 290,000
	1018	Кабель ВВГнг-FRLS-660 2x1.5mm2	m	500,0000	14,58	7 290,000
35		Кабель ВВГнг-FRLS-660 3x1.5mm2	m	1 200,0000	16,630	19 956,000
	1019	Кабель ВВГнг-FRLS-660 3x1.5mm2	m	1 200,0000	16,63	19 956,000
36	08-02-148- 2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в трубах ПЭ)	100 m	0,3500	985,200	344,820
	1	Muncitor	h-om	6,4050	52,00	333,060
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1960	60,00	11,760
37		Кабель ВВГнг-FRLS-660 5x70mm2	m	35,0000	487,100	17 048,500
	1020	Кабель ВВГнг-FRLS-660 5x70mm2	m	35,0000	487,10	17 048,500
38	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	35,5000	1 317,430	46 768,765
	1	Muncitor	h-om	844,9000	52,00	43 934,800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	475,7000	0,30	142,710
	5009031	Scoabe	10 buc	237,8500	1,30	309,205
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	171,8200	12,50	2 147,750
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,9050	60,00	234,300
39		Труба гофриров.ПВХ Д=20мм	m	1 850,0000	1,500	2 775,000
	1021	Труба гофриров.ПВХ Д=20мм	m	1 850,0000	1,50	2 775,000
40		Труба гофриров.ПВХ Д=25мм	m	1 700,0000	2,330	3 961,000
	1022	Труба гофриров.ПВХ Д=25мм	m	1 700,0000	2,33	3 961,000
41	08-02-472- 5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (Д=20мм)	100 m	0,3000	2 795,583	838,675
	1	Muncitor	h-om	5,3400	52,00	277,680
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	16 000,00	1,600
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтЗпс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0276	16 000,00	441,600
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,5400	60,00	32,400
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1570	35,00	75,495
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1650	60,00	9,900
42	08-02-406- 1	Constructii metalice (Металлоизделия)	t	0,1000	53 278,200	5 327,820

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	26,7000	52,00	1 388,400
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,1030	16 000,00	1 648,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "СТ3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1030	16 000,00	1 648,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,5150	60,00	90,900
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,5000	35,00	542,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1670	60,00	10,020
43	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Рубильник Р 250-на ТП)	buc	1,0000	146,360	146,360
	1	Muncitor	h-om	2,8100	52,00	146,120
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	60,00	0,240
44	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (Предохранитель ППНИ-35 250А-на ТП)	buc	3,0000	64,200	192,600
	1	Muncitor	h-om	3,6900	52,00	191,880
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0120	60,00	0,720
		<i>Total</i>	Lei			268 941,910
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				268 941,910 99 226,946
		2. Valoarea utilajului				
45		ЩИТ ЩРН-363-1 36УХЛЗ ip31,540x310x120	buc	2,0000	300,000	600,000
	1023	Щит ЩРН-363-1 36УХЛЗ ip31,540x310x120	buc	2,0000	300,00	600,000
46		Ящик металлический К657 разм.600x300x800мм	buc	1,0000	380,000	380,000
	1024	Ящик металлический К657 разм.600x300x800мм	buc	1,0000	380,00	380,000
47		ЩИТ ЩРН-183-1 36 УХЛЗ IP31,265x440x120	buc	3,0000	225,000	675,000
	1025	Щит ЩРН-183-1 36 УХЛЗ IP31,265x440x120	buc	3,0000	225,00	675,000
48		ЩИТ ЩРН-243-1 36 УХЛЗ IP31,395x310x120	buc	6,0000	225,000	1 350,000
	1026	Щит ЩРН-243-1 36 УХЛЗ IP31,395x310x120	buc	6,0000	225,00	1 350,000
49		ЩИТ ЩРН-123-1 36 УХЛЗ IP31,265x310x120	buc	3,0000	200,000	600,000

1	2	3	4	5	6	7
	1027	Щит ЩРН-123-1 36 УХЛЗ IP31,265x310x120	buc	3,0000	200,00	600,000
50		Блок защиты и учета BZUM- TF-01-200-36	buc	1,0000	6 170,830	6 170,830
	1028	Блок защиты и учета BZUM-TF- 01-200-36	buc	1,0000	6 170,83	6 170,830
51		Автомат.выключатель трехпол.ВА47-29,16,40А (В)	buc	2,0000	61,880	123,760
	1029	Автомат.выключатель трехпол.ВА47-29,16,40А (В)	buc	2,0000	61,88	123,760
52		Автомат.выключатель трехпол.ВА47-29,32,25,10,20А (С)	buc	7,0000	60,670	424,690
	1030	Автомат.выключатель трехпол.ВА47-29,32,25,10,20А (С)	buc	7,0000	60,67	424,690
53		Диф.автомат.выключатель АД12 2/16А/30мА	buc	32,0000	133,330	4 266,560
	1031	Диф.автомат.выключатель АД12 2/16А/30мА	buc	32,0000	133,33	4 266,560
54		Переключатель 380V,250А,ПБ- 2Л	buc	1,0000	1 241,670	1 241,670
	1032	Переключатель 380V,250А,ПБ-2Л	buc	1,0000	1 241,67	1 241,670
55		Ограничитель ОПС1-В-4Р 400В	buc	2,0000	520,840	1 041,680
	1033	Ограничитель ОПС1-В-4Р 400В	buc	2,0000	520,84	1 041,680
56		Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 25.20А	buc	13,0000	54,750	711,750
	1034	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 25.20А	buc	13,0000	54,75	711,750
57		Автомат. выключатель однопол. ВА47-29,16А(В)	buc	23,0000	16,500	379,500
	1035	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29,16А(В)	buc	23,0000	16,50	379,500
58		Автомат. выключатель однопол. ВА47-29,16А(С)	buc	21,0000	16,500	346,500
	1036	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29,16А(С)	buc	21,0000	16,50	346,500
59		Выключатель-разъединитель 3- хпол. ВР 32-35 200А	buc	1,0000	362,500	362,500
	1037	Выключатель-разъединитель 3- хпол. ВР 32-35 200А	buc	1,0000	362,50	362,500
60		Трансформатор тока ТТИ-А- 150/5А	buc	3,0000	212,500	637,500
	1038	Трансформатор тока ТТИ-А-	buc	3,0000	212,50	637,500

1	2	3	4	5	6	7
		150/5A				
61		Автомат.выключатель трехпол. BA88-35,160A	buc	1,0000	2 058,330	2 058,330
	1039	Автомат.выключатель трехпол. BA88-35,160A	buc	1,0000	2 058,33	2 058,330
62		Счетчик акт.энергии 380В,5А,ZMG410 CR	buc	1,0000	4 791,670	4 791,670
	1040	Счетчик акт.энергии 380В,5А,ZMG410 CR	buc	1,0000	4 791,67	4 791,670
63		Рубильник Р-250	buc	1,0000	991,670	991,670
	1041	Рубильник Р-250	buc	1,0000	991,67	991,670
64		Предохранитель ППНИ-35 200А	buc	3,0000	65,000	195,000
	1042	Предохранитель ППНИ-35 200А	buc	3,0000	65,00	195,000
		Total	Lei			27 348,610
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				27 348,610

		Total	Lei	296 290,52
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	22 326,06
		Cheltueli de transport	10 %	19 265,24
		Cheltueli de regie	76 %	75 412,48
		Beneficiu de deviz	6 %	24 797,65
		Cheltueli de achizitionare si depozitare	1 %	1 926,52
		Total		440 018,47
		TVA	20 %	87 618,39
		Total deviz: Inclusiv salariu		527 636,86


Intocmit

"NEOENERG-CONSTRUCT" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ B1810404

din
от 15.11.2018

1. Destinatar / Получатель

ACHIZIȚII PUBLICE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
NEOENERG-CONSTRUCT S.R.L.	1014600021221
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Armeneasca nr.44 bl.1	0130-SEC.CENTRU

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Автоматизированной Информационной Системы

La data emiterii prezentului certificat restanța la bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 30.11.2018

5. Autentificarea organului fiscal / Подтверждение налогового органа



[Signature]
Semnătura/Подпись

VIORICA CĂUȘ
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului” // 15.11.2018 ora 14:40:36
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)



FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR Reconstructia si modernizarea sistemului de iluminat stradal (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul				2018	Anul (n)
		Luna					
		1	2	3	4	N	
1.	Organizare de șantier						
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Montarea cablurilor						
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Montarea corpurilor de iluminat						
4.	Obiect 03 Categorie de lucrări: Inercari si verificari						

Semnat: _____

Nume: Birnaz Vitalie

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Neoenerg-Construct” SRL



GARANȚIE BANCARĂ nr. LG37207407100

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către Inspectoratul de Poliție Orhei
Adresa: mun. Orhei, str. Vasile Mahu, nr. 144

cu privire la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică privind lucrările de reparație capitală a rețelelor interioare de alimentare cu energie electrică a sediului Inspectoratului de Poliție Orhei, subsemnatii Banca Comercială "MOBIASBANCA – Groupe Société Générale" S.A., avînd sediul înregistrat la bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 81/A, mun. Chișinău, MD-2012, Republica Moldova, ne obligăm față de Inspectoratul de Poliție Orhei să plătim suma de 7 000 (șapte mii) MDL, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul "NEOENERG-CONSTRUCT" S.R.L. își retrace sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul "NEOENERG-CONSTRUCT" S.R.L. nu a constituit garanția de bună executare;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul "NEOENERG-CONSTRUCT" S.R.L. a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de 20.12.2018.


Parafată de Banca Comercială "MOBIASBANCA – Groupe Société Générale" S.A.
în 20.11.2018

Directorul Sucursalei nr. 43 „Calea leșilor”,
BC „MOBIASBANCA – Groupe Société Générale” S.A.



Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81a
MD-2012, Chișinău, Moldova
Cod MOBBMD22
Cont de corespondență 35213892
la Centrul de Decontări al BNM

Contactell
+373 22 25 64 56
www.mobiasbanca.md



dna Alina Jura

BC „Mobiasbancă – Groupe Société Générale” SA
Capital Social: 100 000 000 MDL
Număr de înregistrare de stat – 1002600006089