

**Lucrari de pavare a ograzii
Gradinitei de Copii "Fat
Frumos" din or. Cimislia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 20.1.17

Valoarea de deviz 262 834,03 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	392,3500	17,600 17,600	6 905,360 6 905,360
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	35,4900	215,711 88,000	7 655,580 3 123,120
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea materialului demolat)	100 m3	0,4300	2 098,800 0,000	902,484 0,000
4	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	86,6700	40,280 0,000	3 491,060 0,000
		<i>Total</i>	Lei			18 954,484
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				18 954,484 10 028,480
		2. Lucrari de pavare a terenului				
5	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Корыто)	100 m3	0,6130	1 931,622 0,000	1 184,084 0,000

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100 m3	0,6130	2 098,793 0,000	1 286,560 0,000
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	104,2300	40,280 0,000	4 198,392 0,000
8	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,4520	460,901 460,901	1 130,129 1 130,129
9	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (Compactarea pamintului)	100m2	2,4520	991,651 496,651	2 431,528 1 217,788
10	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Sapatura sub bordura)	m3	7,6600	160,600 160,600	1 230,196 1 230,196
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Sub bordura)	m3	3,8300	619,800 54,450	2 373,833 208,543
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	255,3500	151,623 16,500	38 716,943 4 213,275
13	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, H=10 cm	m3	24,5300	664,451 16,500	16 298,980 404,745
14	TsJ05B aplicativ	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum. (pelicula polietilena dubla) ****Nota: Se exclude: Material textil netesut NETESIN si se include Pelicula polietilena dubla cu norma 1,00	m2	245,2400	20,094 2,200	4 927,853 539,528

1	2	3	4	5	6	7
15	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare (Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20 cm, cu grosimea 40 mm, culoare - Sur) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	245,2400	271,835 57,420	66 664,808 14 081,683
		<i>Total</i>	Lei			140 443,306
		Total Lucrari de pavare a terenului Inclusiv salariu				140 443,306 23 025,887
		3. Pereu				
16	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	1,0600	215,685 88,000	228,626 93,280
17	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,5000	222,650 217,250	111,325 108,625
18	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	9,0000	17,600 17,600	158,400 158,400
19	TsA01D1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare	m3	2,6300	126,500 126,500	332,695 332,695
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Sub bordura)	m3	0,6600	619,800 54,450	409,068 35,937
21	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка BP)	kg	24,9900	22,838 1,650	570,721 41,233
22	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,4600	119,066 66,000	411,967 228,360

1	2	3	4	5	6	7
23	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,9800	3 007,228 217,250	5 954,312 430,155
		<i>Total</i>	Lei			8 177,114
		Total Pereu Inclusiv salariu				8 177,114 1 428,685
		4. Pamint pentru zona verde				
24	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,3740	2 098,824 0,000	784,960 0,000
25	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	59,8400	69,160 0,000	4 138,542 0,000
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,3740	197,479 19,794	73,857 7,403
27	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	37,4000	17,050 17,050	637,670 637,670
		<i>Total</i>	Lei			5 635,029
		Total Pamint pentru zona verde Inclusiv salariu				5 635,029 645,073

	Total	Lei	173 209,90
	Fondul social	24 %	8 430,75
	Cheltuieli de transport	4 %	4 512,99
	Total		186 153,64
	Cheltuieli de regie	11 %	20 476,90
	Total		206 630,54
	Beneficiu de deviz	6 %	12 397,82
	Total		219 028,36
	TVA	20 %	43 805,67
			262 834,03

1	2	3	4	5	6	7	
		Total deviz:					
		Inclusiv salariu					35 128,11

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de pavare a ograzii
Gradinitei de Copii "Fat
Frumos" din or. Cimisia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 20.1.17

Valoarea de deviz 262 834,03 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 20.1.17:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,2250	55,00	12,375
2.	7123010010200	Betonist	h-om	7,0290	55,00	386,595
3.	7123020011100	Fierar betonist	h-om	2,4524	55,00	134,882
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,6248	55,00	34,364
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	3,6330	55,00	199,815
6.	7129020012800	Pavator	h-om	301,6030	55,00	16 588,165
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,3572	55,00	404,646
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	246,3533	55,00	13 549,431
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,1859	55,00	175,224
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,7496	55,00	426,228
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	58,4800	55,00	3 216,400
		Total manopera				35 128,11

Materiale:

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	31,1531	420,00	13 084,302
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0015	420,00	0,630
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1635	420,00	2 168,670
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,4068	420,00	590,856
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7661	240,00	183,864
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,5274	240,00	366,576
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,2262	240,00	294,288
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	18,6382	240,00	4 473,168
9.	1711217329883	Pellicula polietilena dubla	m2	245,2400	14,00	3 433,360
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0017	6 000,00	10,200
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0121	6 000,00	72,600
12.	2010237318750	Distantieri	buc	7,4970	2,00	14,994
13.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,3460	200,00	69,200
14.	2320187315789	Decofrol	kg	0,4152	35,00	14,532
15.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	260,4570	2,40	625,097
16.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	392,3840	2,40	941,722

17.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	570,7548	2,40	1 369,812
18.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6 474,3360	2,40	15 538,406
19.	26611128006551	Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20 cm, cu grosimea 40 mm, culoare - Sur	m2	248,9186	125,00	31 114,825
20.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	14,3167	1 450,00	20 759,215
21.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	256,6267	62,00	15 910,855
22.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1249	16,00	1,998
23.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1730	20,00	3,460
24.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,2499	20,00	4,998
25.	2873122004100	Plase sudate	kg	25,2399	20,00	504,798
26.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2768	25,00	6,920
27.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,0380	3,00	3,114
28.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,0380	0,50	0,519
29.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0173	45,00	0,778
30.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	43,5113	22,00	957,249
31.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,9048	45,00	220,716
32.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,6785	15,00	55,177
33.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,3489	15,00	20,234
34.	4100126202818	Apa	m3	0,5090	15,00	7,635
Total materiale de construcții						112 824,76

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	28,3263	65,00	1 841,210
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,8858	150,00	282,870
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,9429	85,00	80,146
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	45,00	1,800
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0150	180,00	2,700
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,7284	600,00	1 037,040
7.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	2,9424	400,00	1 176,960
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,3475	400,00	2 139,000
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	9,4502	440,00	4 158,088
10.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0356	440,00	15,664
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1496	440,00	65,824
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,1880	35,00	41,580
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	28,3263	85,00	2 407,736
14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1129	180,00	20,322
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,4950	250,00	123,750
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	31,1263	380,00	11 827,994
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1227	280,00	34,356
Total utilaje de construcții						25 257,03

Total	Lei	173 209,90
Fondul social	24 %	8 430,75
Cheltuieli de transport	4 %	4 512,99
Total		186 153,64

Cheltuieli de regie	11 %	20 476,90
Total		206 630,54
Beneficiu de deviz	6 %	12 397,82
Total		219 028,36
TVA	20 %	43 805,67
Total deviz:		262 834,03

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de pavare a ograzii Gradinitei de Investitor
Copii "Fat Frumos" din or. Cimisia**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			17,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	55,00	17,60
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			215,711
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	55,00	88,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	600,00	11,46
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	85,00	65,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	65,00	50,38
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea materialului demolat)	100 m3			2 098,800
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	440,00	2 098,80
4	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			40,280
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	380,00	40,28
		2. Lucrari de pavare a terenului				
5	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Корыто)	100 m3			1 931,622
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	440,00	1 931,62
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100 m3			2 098,793
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	440,00	2 098,79
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			40,280
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	380,00	40,28
8	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			460,901
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	55,00	460,90
9	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (Compactarea pamintului)	100m2			991,651
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	55,00	496,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	400,00	480,00
10	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a	m3			160,600

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintilor (Sapatura sub bordura)				160,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	55,00	160,60
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Sub bordura)	m3			619,800
						54,450
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,45
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	85,00	17,85
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			151,623
						16,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	55,00	6,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	55,00	9,90
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 450,00	69,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,40	2,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	240,00	0,72
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	62,00	62,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,05
13	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, H=10 cm	m3			664,451
						16,500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	55,00	16,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	420,00	533,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	15,00	0,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	400,00	87,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	280,00	1,40
14	TsJ05B aplicativ	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum. (pelicula polietilena dubla) ***Nota: Se exclude: Material textil netesut NETESIN si se include Pelicula polietilena dubla cu norma 1,00	m2			20,094
						2,200
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	55,00	1,65
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1770	22,00	3,89
	1711217329883	Pelicula polietilena dubla	m2	1,0000	14,00	14,00
15	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare (Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20 cm, cu grosimea 40 mm, culoare - Sur) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			271,835
						57,420
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	55,00	55,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	55,00	1,74
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,84
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,40	63,36
	26611128006551	Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20 cm, cu grosimea 40 mm, culoare - Sur	m2	1,0150	125,00	126,88
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	1,20
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	240,00	18,24
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	45,00	0,90
		3. Pereu				
16	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			215,685
						88,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	55,00	88,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	600,00	11,43
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	85,00	65,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	65,00	50,38
17	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton	m3			222,650

1	2	3	4	5	6	7
		usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor				217,250
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	55,00	192,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	45,00	3,60
18	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			17,600 17,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	55,00	17,60
19	TsA01D1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare	m3			126,500 126,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3000	55,00	126,50
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Sub bordura)	m3			619,800 54,450
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,45
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	85,00	17,85
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
21	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Cetka BP)	kg			22,838 1,650
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	55,00	1,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	180,00	0,11
22	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			119,066 66,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	55,00	57,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,22
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	200,00	20,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	20,98
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	2,95
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,20
23	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			3 007,228 217,250
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	55,00	195,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	55,00	22,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 450,00	1 508,51
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,40	691,82
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	240,00	185,14
	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	420,00	298,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,42
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	180,00	10,26
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	440,00	7,91
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
		4. Pamint pentru zona verde				
24	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de	100 m3			2 098,824

1	2	3	4	5	6	7
		0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.				0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	440,00	2 098,82
25	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			69,160 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	380,00	69,16
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			197,479 19,794
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	55,00	19,79
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	420,00	1,68
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	440,00	176,00
27	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,050 17,050
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	55,00	17,05

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.