

**Lucrari de amenajare a curtii IP
Gimnaziul Grigore Vieru mun.
Orhei**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Pavare**

Valoarea de deviz 539 588,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	281,000	30,27	8 506,43
2	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	45,000	51,08	2 298,78
3	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (buc. L-1m)	buc	43,000	123,20	5 297,60
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	263,000	94,25	24 788,01
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.7cm	m3	58,000	667,05	38 689,13
6	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Pavaj vibropresat gr. 60 mm)	m2	832,000	363,75	302 636,71
		Total	lei			382 216,66

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala si medicala	24 %			25 517,66
		Cheltuieli de transport	3 %			8 037,46
		Cheltuieli de regie	3 %			12 473,15
		Total				428 244,93
		Beneficiu de deviz	5 %			21 412,24
		Total				449 657,17
		TVA	20 %			89 931,43
		Total deviz: Inclusiv salariu				539 588,60

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajare a curtii IP
Gimnaziul Grigore Vieru mun.
Orhei**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Pavare**

Valoarea de deviz 539 588,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123030012500	Montator P.B	h-om	12,9000	75,00	967,50
2.	7129020012800	Pavator	h-om	889,6568	94,60	84 161,53
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	203,2000	94,60	19 222,72
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26,2912	75,00	1 971,84
Total manopera						106 323,59

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	66,7000	379,00	25 279,30
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7890	388,00	306,13
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,1600	388,00	1 614,08
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	63,2320	388,00	24 534,02
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	268,2600	2,35	630,41
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 331,2000	2,35	3 128,32
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	21 964,8000	2,35	51 617,28
8.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 6cm gr.	m2	844,4800	165,00	139 339,20
9.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	12,6240	0,00	0,00
10.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	264,3150	62,00	16 387,53
11.	2666122800611	Element prefabricat din beton armat	buc	43,3010	100,00	4 330,10
12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	16,6400	45,00	748,80
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7890	0,00	0,00
14.	4100126202818	Apa	m3	5,8000	0,00	0,00
Total materiale de construcții						267 915,17

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	24,3600	290,00	7 064,40
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	12,1800	75,00	913,50
Total utilaje de construcții						7 977,90

Total	lei	382 216,66
Asigurarea sociala si medicala	24 %	25 517,66
Cheltuieli de transport	3 %	8 037,46
Cheltuieli de regie	3 %	12 473,15
Total		428 244,93
Beneficiu de deviz	5 %	21 412,24
Total		449 657,17
TVA	20 %	89 931,43

Total deviz: 539 588,60

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de amenajare a curtii IP
Gimnaziul Grigore Vieru mun. Orhei**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			30,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,27
		<i>Total</i>	lei			8 506,43
2	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			51,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	94,60	51,08
		<i>Total</i>	lei			2 298,78
3	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (buc. L-1m)	buc			123,20
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000	75,00	22,50
	2666122800611	Element prefabricat din beton armat	buc	1,0070	100,00	100,70
		<i>Total</i>	lei			5 297,60
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			94,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,35	2,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	388,00	1,16
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	62,00	62,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			24 788,01
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.7cm	m3			667,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	379,00	435,85
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	75,00	15,75
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	290,00	121,80
		<i>Total</i>	lei			38 689,13
6	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Pavaj vibropresat gr. 60 mm)	m2			363,75
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	94,60	95,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	75,00	2,37
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,35	3,76
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,35	62,04
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 6cm gr.	m2	1,0150	165,00	167,48
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	388,00	1,94
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	388,00	29,49
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			302 636,71

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.