

Lucrari de intretinere a trotuarelor de pe str. M. Eminescu, or. Floresti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1 lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 1997856 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demolari				
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	2178.75	28.08 28.08	61179.30 61179.30
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1452.00	16.64 16.64	24161.28 24161.28
3	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	2178.75	6.76 6.76	14728.35 14728.35
4	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	3.27	1428.00 0.00	4669.56 0.00
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	491.00	13.81 0.00	6783.16 0.00
Total Demolari						111521.65
Incluziv salariu						100068.93
		1.2. Instalarea bordurilor				
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	3.41	2146.50 0.00	7319.56 0.00

1	2	3	4	5	6	7
7	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	68.17	27.04 27.04	1843.32 1843.32
8	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	456.73	13.81 0.00	6309.72 0.00
9	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	11.37	394.12 72.80	4481.14 827.74
10	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1452.00	226.96 34.84	329544.47 50587.68
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	1388.00	159.67 15.60	221616.41 21652.80
Total Instalarea bordurilor						571114.63
Incluziv salariu						74911.53
1.3. Drum principal						
12	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	217.87	532.53 93.60	116022.75 20392.63
13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Pavaj vibropresat, dimensiune 20x10cm, grosimea 6 cm, culoare gri-rosu(rosu-600 m2),.	m2	2178.75	256.42 30.99	558674.11 67523.83
Total Drum principal						674696.84
Incluziv salariu						87916.45
Total capitole lucrari de constructie			100.00 +		1357333.12	
Contributii sociale			24.00 %		63095.26	
Total:			100.00 +		1420428.38	
Transport materiale			10.00 %		105025.40	
Cheltueli directe:			100.00 +		1525453.78	
Cheltueli de regie constructii			7.00 %		106781.76	
Total:			100.00 +		1632235.54	

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	2.00 %			32644.71
		Total:	100.00 +			1664880
		TVA	20.00 %			332976
Total deviz:						1997856

L.S.

Intocmit

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

Ofertant "Capmanlux" S.R.L.

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

Primaria or. Floresti

(semnatura)

**Lucrari de intretinere a
trotuarelor de pe str. M.
Eminescu, or. Floresti**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL N 1
lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 1997856 lei

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Monopera:

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	34.424	52.00	1790.064
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2344.211	52.00	121898.967
3.	7129020012800	Pavator	h-om	2677.075	52.00	139207.89
		Total:				262896.92

Materiale:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	1421102200525	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm	m3	55.775	312.00	17401.706
2.	1411122201646	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 11.2-22.4 mm	m3	22.223	200.00	4444.54
3.	1411122201672	Agregate naturale concasate cu rezistenta lafragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31.5	m3	291.135	200.00	58226.96
4.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	55.036	2.00	110.072
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12.876	2.00	25.752
6.	2663102100001	Beton clasa...	m3	131.964	1260.00	166274.64
7.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1459.26	125.00	182407.50
8.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1394.94	80.00	111595.20
9.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6018.60	2.20	13240.92
10.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3486.00	2.20	7669.20
11.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	17146.763	2.20	37722.878
12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	43.575	180.00	7843.50
13.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	10.894	312.00	3398.866
14.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	93.25	312.00	29094.156
15.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	17.232	312.00	5376.384
16.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare, 60mm, gri + rosu 600m2	m2	2211.431	183.33	405421.682
		Total:				1050253.95

Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	29.095	450.00	13092.885
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5.504	220.00	1210.792
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	47.077	380.00	17889.45
4.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	16.266	450.00	7319.565
5.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	15.565	300.00	4669.56
		Total:				44182.252

Total capitole lucrari de constructie	100.00 +	1357333.12
Contributii sociale	24.00 %	63095.26
Total:	100.00 +	1420428.38
Transport materiale	10.00 %	105025.40
Cheltueli directe:	100.00 +	1525453.78
Cheltueli de regie constructii	7.00 %	106781.76
Total:	100.00 +	1632235.54
Beneficiu de deviz	2.00 %	32644.71
Total:	100.00 +	1664880
TVA	20.00 %	332976

Total deviz:**1997856****Antreprenor:**

"Capmanlux" S.R.L.

Beneficiar:

Primaria or. Floresti

(semnatura)_____
(semnatura)

Investitor
ObiectPrimaria or. Floresti
**Lucrari de intretinere a trotuarelor de pe str. M.
Eminescu, or. Floresti****Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 1**
lucrari de amenajare
(formular desfasurat)

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demolari				
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			28.08 28.08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.5400	52.00	28.08
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			16.64 16.64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3200	52.00	16.64
3	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2			6.76 6.76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1300	52.00	6.76
4	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			1428.00 0.00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4.7600	300.00	1428.00
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			13.81 0.00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0.0307	450.00	13.815
		1.2. Instalarea bordurilor				
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2146.50 0.00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4.7700	450.00	2146.50
7	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-	m3			27.04 27.04

1	2	3	4	5	6	7
		30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.5200	52.00	27.04
8	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			13.81 0.00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0.0307	450.00	13.815
9	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			394.12 72.80
	7129020012800	Pavator	h-om	1.4000	52.00	72.80
	1411122201672	Agregate naturale concasate cu rezistenta lafragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31.5	m3	1.2700	200.00	254.00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.0500	2.00	0.10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.1740	380.00	66.121
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0050	220.00	1.099
10	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			226.96 34.84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1500	52.00	7.80
	7129020012800	Pavator	h-om	0.5200	52.00	27.04
	2663102100001	Beton clasa...	m3	0.0450	1260.00	56.70
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3.1700	2.20	6.974
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0090	312.00	2.808
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	2.00	0.012
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1.0050	125.00	125.625
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			159.67 15.60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1200	52.00	6.24
	7129020012800	Pavator	h-om	0.1800	52.00	9.36
	2663102100001	Beton clasa...	m3	0.0480	1260.00	60.48
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1.0200	2.20	2.244
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0030	312.00	0.936
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1.0050	80.00	80.40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0030	2.00	0.006
		1.3. Drum principal				
12	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3			532.53 93.60
	7129020012800	Pavator	h-om	1.8000	52.00	93.60

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm	m3	0.2560	312.00	79.872
	1411122201646	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 11.2-22.4 mm	m3	0.1020	200.00	20.40
	1411122201672	Agregate naturale concasate cu rezistenta lafragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31.5	m3	1.2700	200.00	254.00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.2500	2.00	0.50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.2070	380.00	78.66
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0250	220.00	5.50
13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Pavaj vibropresat, dimensiune20x10cm, grosimea 6 cm, culoare gri-rosu(rosu-600 m2),.	m2			256.42 <hr/> 30.99
	7129020012800	Pavator	h-om	0.5802	52.00	30.17
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0158	52.00	0.822
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare, 60mm, gri + rosu 600m2	m2	1.0150	183.33	186.08
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.6000	2.20	3.52
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7.8700	2.20	17.314
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0050	312.00	1.56
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0.0428	312.00	13.354
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0.0200	180.00	3.60

Antreprenor "Capmanlux" S.R.L.

(functia, semnatura)

Beneficiar Primaria or. Floresti

(functia, semnatura)