

**Lucrări de lichidare a defectelor
la conducta de abur necesitări
proprii și producere a blocului
energetic Nr.3**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
Lucrari de montare /demontare

Valoarea de deviz 206 389,15 lei

Intocmit in prețuri curente 26.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Conducta de abur pentru necesități proprii și producere. Condiții strimtorate k=1,2 (p.1) Ordin №117 din 03.09.2007 K=1,2000 K=1,2000 1.1. Lucrari de pregatire				
1	RpIC27C	Confectionarea și montarea suportilor și dispozitivelor de susținere a colectoarelor, distribuitorilor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele și centralele termice etc., având greutatea de 66-300 kg Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi, grund etc)=1,0500	kg	10,0000	75,28 20,43	752,81 204,34
2	RpCP44A	Demontarea construcțiilor metalice cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0500	kg	100,0000	3,06 2,84	306,04 283,80
3	RpIC27A	Confectionarea și montarea suportilor și dispozitivelor de susținere a colectoarelor, distribuitorilor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele și centralele termice etc., având greutatea de până la 10 kg Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi, grund etc)=1,0500	kg	20,0000	88,90 34,06	1 778,07 681,12

1	2	3	4	5	6	7
4	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300	kg	20,0000	1,40 1,31	28,06 26,11
		<i>Total</i>	lei			2 864,98
		Total Lucrari de pregatire Inklusiv salariu				2 864,98 1 195,37
		1.2. Lucrari de demontare				
5	M1M05I	Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 400 mm (teava dn 426*9 mm)	m	62,0000	49,24 27,24	3 052,87 1 689,18
6	M1M06I	Demontarea cotului sau reductiei, montate in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 400 mm	buc	16,0000	303,05 149,85	4 848,74 2 397,54
7	M1M06I	Demontarea cotului sau reductiei, montate in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 400 mm	buc	1,0000	303,05 149,85	303,05 149,85
		<i>Total</i>	lei			8 204,66
		Total Lucrari de demontare Inklusiv salariu				8 204,66 4 236,57
		1.3. Lucrari de montare				
8	M1G27A	Polizarea cordoanelor de sudura, la conducte si recipiente asamblate pe santier, in vederea protectiei anticorozive (Зачистка фасок) (DN426, 50 cordoane)	m	66,8000	54,05 45,41	3 610,40 3 033,25
9	TfA01I2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 426*9mm (fara pret conducta)	m	62,0000	254,88 182,77	15 802,51 11 331,57
10	TfA02I2	Cot de otel gata confectionata,	buc	16,0000	2 887,01	46 192,14

1	2	3	4	5	6	7
		montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 400 (fara pret cot)			1 695,99	27 135,82
		<i>Total</i>	lei			65 605,05
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				65 605,05 41 500,64
		<i>Total</i>	lei			76 674,69
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			11 263,82
		<i>Cheltuieli de transportare</i>	5 %			677,63
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1 %			135,53
		<i>Cheltuieli de regie</i>	13,5 %			11 981,48
		<i>Profit</i>	3 %			3 021,99
		Total Conducta de abur pentru necesitati proprii si productie. Conditii strimtorate k=1,2 (p.1) Ordin №117 din 03.09.2007 Inclusiv salariu				103 755,14 46 932,58
		2. Conducta de abur spre boilerule de varf. Conditii strimtorate k=1,2 (p.1) Ordin №117 din 03.09.2007 K=1,2000 K=1,2000				
		2.1. Lucrari de pregatire				
11	RpIC27C	Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitorilor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de 66-300 kg Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi, grund etc)=1,0500	kg	100,0000	75,28 20,43	7 528,11 2 043,36
12	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0500	kg	100,0000	3,06 2,84	306,04 283,80
13	RpIC27A	Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor,	kg	20,0000	88,90 34,06	1 778,07 681,12

1	2	3	4	5	6	7
		distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi, grund etc)=1,0500				
14	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300	kg	20,0000	1,40 1,31	28,06 26,11
		<i>Total</i>	lei			9 640,28
		Total Lucrari de pregatire Inklusiv salariu				9 640,28 3 034,39
		2.2. Lucrari de demontare				
15	M1M05G	Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 300 mm	m	2,3000	44,62 38,60	102,62 88,78
16	M1M06G	Demontarea cotului sau reductiei, montate in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 300 mm	buc	3,0000	228,40 101,03	685,20 303,10
17	M1M05K	Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 600 mm	m	1,0000	81,51 45,40	81,51 45,40
18	M1M06K	Demontarea cotului sau reductiei, montate in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 600 mm	buc	1,0000	493,98 242,93	493,98 242,93
		<i>Total</i>	lei			1 363,31
		Total Lucrari de demontare Inklusiv salariu				1 363,31 680,21
		2.3. Lucrari de montare				
19	TfA01G1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu	m	2,3000	186,35 128,28	428,61 295,04

1	2	3	4	5	6	7
		fluid in circulatie, avind diametrul de 325*8 mm (fara pret conducta)				
20	TfA02G1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 325mm (fara pret cot)	buc	3,0000	1 998,19 1 042,11	5 994,57 3 126,34
21	TfA01K1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 630*9 mm (fara pret conducta)	m	1,0000	343,24 229,31	343,24 229,31
22	TfA02K1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 630 mm (fara pret cot) K=1,2000	buc	1,0000	4 398,09 2 629,12	4 398,09 2 629,12
		<i>Total</i>	lei			11 164,51
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				11 164,51 6 279,81
		<i>Total</i>	lei			22 168,10
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			2 398,66
		<i>Cheltuieli de transportare</i>	5 %			325,12
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1 %			65,02
		<i>Cheltuieli de regie</i>	13,5 %			3 369,18
		<i>Profit</i>	3 %			849,78
		Total Conducta de abur spre boilerele de varf. Conditii strimtorate k=1,2 (p.1) Ordin №117 din 03.09.2007 Inclusiv salariu				29 175,86 9 994,41
		3. Restabilirea rosturilor de sudura				

1	2	3	4	5	6	7
		defecte DN325-8 buc., DN426-1 buc, DN500-1 buc, DN630-2buc. Conditii strimtorate k=1,2 (p.1) Ordin №117 din 03.09.2007 K=1,2000 K=1,2000				
23	RpIF03D	Taierea tablei din otel asamblat table din otel prin sudura, pina la 10 mm grosime (DN325) - 8 buc.	m	8,1600	238,54 24,97	1 946,51 203,79
24	RpCD07B	Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime (DN325) - 8 buc. Materiale marunte=1,0300	m	8,1600	630,71 202,07	5 146,58 1 648,86
25	RpIF03D	Taierea tablei din otel asamblat table din otel prin sudura, pina la 10 mm grosime (DN426) - 1 buc.	m	1,3300	238,53 24,97	317,25 33,21
26	RpCD07B	Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime (DN426) - 1 buc. Materiale marunte=1,0300	m	1,3300	630,71 202,07	838,85 268,75
27	RpIF03D	Taierea tablei din otel asamblat table din otel prin sudura, pina la 10 mm grosime (DN500) - 1 buc.	m	1,6600	238,53 24,97	395,96 41,45
28	RpCD07B	Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime (DN426) - 1 buc. Materiale marunte=1,0300	m	1,6600	630,72 202,07	1 046,99 335,43
29	RpIF03D	Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime (DN630) - 2 buc.	m	3,9500	238,55 24,97	942,26 98,65
30	RpCD07B	Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime (DN630) - 2 buc. Materiale marunte=1,0300	m	3,9500	630,71 202,07	2 491,29 798,16
		<i>Total</i>	lei			13 125,69
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			822,79
		<i>Cheltuieli de transportare</i>	5 %			213,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1 %			42,60
		<i>Cheltuieli de regie</i>	13,5 %			1 917,56
		<i>Profit</i>	3 %			483,65
		Total Restabilirea rosturilor de sudura defecte DN325-8 buc.,				16 605,29 3 428,30

1	2	3	4	5	6	7
		DN426-1 buc, DN500-1 buc, DN630-2buc. Conditii strimtorate k=1,2 (p.1) Ordin №117 din 03.09.2007 Inclusiv salariu				
		4. Lucrari de transportare elementelor vechi/noi				
31	RpCU09E	Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime	t	8,2160	958,17 851,40	7 872,35 6 995,10
32	RpCU09E	Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime	t	8,2160	958,17 851,40	7 872,35 6 995,10
		<i>Total</i>				15 744,70
		<i>Asigurarea sociala</i>		24 %		3 357,65
		<i>Cheltuieli de transportare</i>		5 %		87,73
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>		1 %		17,55
		<i>Cheltuieli de regie</i>		13,5 %		2 593,02
		<i>Profit</i>		3 %		654,02
		Total Lucrari de transportare elementelor vechi/noi Inclusiv salariu				22 454,67 13 990,20

		Total		lei		171 990,96
		TVA		20 %		34 398,19
		Total deviz: Inclusiv salariu				206 389,15 74 345,49

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de lichidare a defectelor
la conducta de abur necesitări
proprie și producere a blocului
energetic Nr.3**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1
Lucrari de montare /demontare**

Valoarea de deviz 206 389,15 lei

Intocmit in prețuri curente 26.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	36,1504	94,60	3 419,82
2.	7136080025000	Montator conducte	h-om	28,0020	94,60	2 648,99
3.	7212030022700	Sudor	h-om	194,1601	94,60	18 367,55
4.	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	32,0640	94,60	3 033,25
5.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	383,4911	94,60	36 278,26
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	112,0256	94,60	10 597,62
						74 345,49
						Total manopera

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,4520	65,00	224,39
2.	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,1150	8 000,00	920,00
3.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0658	8 000,00	526,40
4.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	3,4520	28,00	96,65
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	60,9344	65,00	3 960,75
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	51,5880	80,00	4 127,05
7.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,6561	50,00	32,81
8.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	1,1806	67,00	79,11
9.	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	51,9750	25,00	1 299,37
10.	2722103107000	Conducta de otel	m	65,5612	0,00	0,00
11.	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	10,8872	150,00	1 633,09
12.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	53,9027	150,00	8 085,41
13.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	2,4648	125,00	308,10
14.	2812106306050	Profiluri din otel	kg	110,2500	31,00	3 417,75
15.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,2095	150,00	781,42
16.	2875274040000	Cot sau reductie de otel	buc	20,0000	0,00	0,00
17.	2881116002713	Discuri abrazive nylon 300 x 22 x 8	buc	8,0160	72,00	577,15

18.	4011106202741	Energie electrica	kw	44,1222	0,00	0,00
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,2660	0,00	0,00
20.	4100116202820	Apa potabila	m3	21,8964	0,00	0,00
21.	4100116202844	Apa dedurizata	m3	26,3416	0,00	0,00
Total materiale de construcții						26 069,45

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0816	100,00	8,16
2.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	1,3208	0,00	0,00
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	24,8496	0,00	0,00
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0181	75,00	1,36
5.	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	10,6034	100,00	1 060,34
6.	2952270002920	Agregat de cimentare	h-ut	0,6804	0,00	0,00
7.	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	4,9594	0,00	0,00
8.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	98,1839	150,00	14 727,58
9.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	27,3863	150,00	4 107,94
10.	3110500002402	Transformator de sudura 10-60 W 60 Kwa 50 Hz	h-ut	32,2537	150,00	4 838,06
11.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	25,5480	100,00	2 554,80
Total utilaje de construcții						27 298,24

Total	lei	171 990,96
TVA	20 %	34 398,19

Total deviz:

206 389,15

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrări de lichidare a defectelor la conducta de abur necesități proprii și producere a blocului energetic Nr.3

Investitor Termoelectrica

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
		1. Conducta de abur pentru necesitati proprii si productie. Conditii strimtorate k=1,2 (p.1) Ordin №117 din 03.09.2007 K=1,2000 K=1,2000				
		1.1. Lucrari de pregatire				
1	RpIC27C	Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitorilor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de 66-300 kg Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi, grund etc)=1,0500	kg			75,28 20,43
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1800	94,60	20,43
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,3300	25,00	8,66
	2812106306050	Profiluri din otel	kg	0,7000	31,00	22,78
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1300	150,00	23,40
		<i>Total</i>	lei			752,81
2	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0500	kg			3,06 2,84
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	94,60	2,27
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	94,60	0,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	94,60	0,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	80,00	0,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	65,00	0,10
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	100,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			306,04
3	RpIC27A	Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitorilor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi, grund etc)=1,0500	kg			88,90 34,06
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3000	94,60	34,06
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,3300	25,00	8,66
	2812106306050	Profiluri din otel	kg	0,7000	31,00	22,78
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1300	150,00	23,40
		<i>Total</i>	lei			1 778,07
4	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300	kg			1,40 1,31
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	94,60	0,91
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	94,60	0,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	94,60	0,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	80,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	65,00	0,04
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	100,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			28,06
		1.2. Lucrari de demontare				
5	M1M05I	Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 400 mm (teava dn 426*9 mm)	m			49,24 27,24
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1200	94,60	13,62
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1200	94,60	13,62
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0590	65,00	3,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0300	0,00	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0470	80,00	3,76
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1200	100,00	14,40
		<i>Total</i>	lei			3 052,87

1	2	3	4	5	6	7
6	M1M06I	Demontarea cotului sau reductiei, montate in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 400 mm	buc			303,05 149,85
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,9000	94,60	102,17
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	94,60	47,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5920	65,00	38,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	0,00	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4740	80,00	37,92
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6400	100,00	76,80
		Total	lei			4 848,74
7	M1M06I	Demontarea cotului sau reductiei, montate in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 400 mm	buc			303,05 149,85
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,9000	94,60	102,17
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	94,60	47,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5920	65,00	38,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	0,00	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4740	80,00	37,92
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6400	100,00	76,80
		Total	lei			303,05
		1.3. Lucrari de montare				
8	M1G27A	Polizarea cordoanelor de sudura, la conducte si recipiente asamblate pe santier, in vederea protectiei anticorozive (Зачистка фасок) (DN426, 50 cordoane)	m			54,05 45,41
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	0,4000	94,60	45,41
	2881116002713	Discuri abrazive nylon 300 x 22 x 8	buc	0,1200	72,00	8,64
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3100	0,00	0,00
		Total	lei			3 610,40
9	TfA01I2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 426*9mm (fara pret conducta)	m			254,88 182,77
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,3600	94,60	40,87
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,9400	94,60	106,71
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3100	94,60	35,19
	2722103107000	Conducta de otel	m	1,0040	0,00	0,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1550	150,00	23,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	65,00	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0120	65,00	0,78
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0030	67,00	0,20
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0100	50,00	0,50
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,4020	0,00	0,00
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1510	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0120	28,00	0,34
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0140	80,00	1,12
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,2070	150,00	37,26
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	0,00	0,00
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0630	0,00	0,00
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0630	100,00	7,56
	2952270002920	Agregat de cimentare	h-ut	0,0090	0,00	0,00
		Total	lei			15 802,51
10	TfA02I2	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 400 (fara pret cot)	buc			2 887,01 1 695,99
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	10,1700	94,60	1 154,50
	7212030022700	Sudor	h-om	4,7700	94,60	541,49
	2875274040000	Cot sau reductie de otel	buc	1,0000	0,00	0,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	2,1400	150,00	321,00

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,8940	65,00	123,11
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1200	65,00	7,80
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0500	67,00	3,35
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,6000	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1200	28,00	3,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9470	80,00	75,76
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,4920	150,00	628,56
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0270	0,00	0,00
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,2340	100,00	28,08
		<i>Total</i>	lei			46 192,14
		2. Conducta de abur spre boilerele de varf. Conditii strimtorate k=1,2 (p.1) Ordin №117 din 03.09.2007 K=1,2000 K=1,2000				
		2.1. Lucrari de pregatire				
11	RpIC27C	Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de 66-300 kg Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi, grund etc)=1,0500	kg			75,28 ----- 20,43
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1800	94,60	20,43
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,3300	25,00	8,66
	2812106306050	Profiluri din otel	kg	0,7000	31,00	22,78
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1300	150,00	23,40
		<i>Total</i>	lei			7 528,11
12	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0500	kg			3,06 ----- 2,84
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	94,60	2,27
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	94,60	0,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	94,60	0,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	80,00	0,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	65,00	0,10
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	100,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			306,04
13	RpIC27A	Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi, grund etc)=1,0500	kg			88,90 ----- 34,06
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3000	94,60	34,06
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,3300	25,00	8,66
	2812106306050	Profiluri din otel	kg	0,7000	31,00	22,78
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1300	150,00	23,40
		<i>Total</i>	lei			1 778,07
14	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300	kg			1,40 ----- 1,31
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	94,60	0,91
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	94,60	0,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	94,60	0,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	80,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	65,00	0,04
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	100,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			28,06
		2.2. Lucrari de demontare				

1	2	3	4	5	6	7
15	M1M05G	Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 300 mm	m			44,62 38,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1700	94,60	19,30
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1700	94,60	19,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0470	65,00	3,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0370	80,00	2,96
		Total	lei			102,62
16	M1M06G	Demontarea cotului sau reductiei, montate in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 300 mm	buc			228,40 101,03
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,5000	94,60	56,76
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3900	94,60	44,27
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4690	65,00	30,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2000	0,00	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3710	80,00	29,68
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,5600	100,00	67,20
		Total	lei			685,20
17	M1M05K	Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 600 mm	m			81,51 45,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2000	94,60	22,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2000	94,60	22,70
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0940	65,00	6,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	0,00	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0750	80,00	6,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,2000	100,00	24,00
		Total	lei			81,51
18	M1M06K	Demontarea cotului sau reductiei, montate in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 600 mm	buc			493,98 242,93
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,4000	94,60	158,93
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7400	94,60	84,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,9380	65,00	60,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6000	0,00	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,7410	80,00	59,28
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,0900	100,00	130,80
		Total	lei			493,98
		2.3. Lucrari de montare				
19	TfA01G1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 325*8 mm (fara pret conducta)	m			186,35 128,28
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2500	94,60	28,38
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,6100	94,60	69,25
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2700	94,60	30,65
	2722103107000	Conducta de otel	m	1,0040	0,00	0,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1390	150,00	20,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	65,00	0,91
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	65,00	0,65
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	67,00	0,13
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0070	50,00	0,35
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,2320	0,00	0,00
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0880	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	28,00	0,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0110	80,00	0,88
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1530	150,00	27,54
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	0,00	0,00
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0360	0,00	0,00
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0540	100,00	6,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			428,61
20	TfA02G1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 325mm (fara pret cot)	buc			1 998,19 ----- 1 042,11
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,7800	94,60	542,63
	7212030022700	Sudor	h-om	4,4000	94,60	499,49
	2875274040000	Cot sau reductie de otel	buc	1,0000	0,00	0,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,9280	150,00	289,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,4820	65,00	96,33
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	65,00	13,00
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0350	67,00	2,35
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,4000	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,2000	28,00	5,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,7410	80,00	59,28
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,6280	150,00	473,04
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0180	0,00	0,00
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,1440	100,00	17,28
		<i>Total</i>	lei			5 994,57
21	TfA01K1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 630*9 mm (fara pret conducta)	m			343,24 ----- 229,31
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4400	94,60	49,95
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,2000	94,60	136,22
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3800	94,60	43,14
	2722103107000	Conducta de otel	m	1,0040	0,00	0,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,2670	150,00	40,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0290	65,00	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0150	65,00	0,98
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0050	67,00	0,34
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0200	50,00	1,00
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,8840	0,00	0,00
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,3320	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0150	28,00	0,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0220	80,00	1,76
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,2790	150,00	50,22
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	0,00	0,00
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,1440	0,00	0,00
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,1440	100,00	17,28
	2952270002920	Agregat de cimentare	h-ut	0,0090	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			343,24
22	TfA02K1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 630 mm (fara pret cot) K=1,2000	buc			4 398,09 ----- 2 629,12
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	13,3000	94,60	1 811,78
	7212030022700	Sudor	h-om	6,0000	94,60	817,34
	2875274040000	Cot sau reductie de otel	buc	1,0000	0,00	0,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	3,6820	150,00	552,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,9640	65,00	192,66
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1500	65,00	9,75
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0800	67,00	5,36
	4100116202820	Apa potabila	m3	1,2000	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1500	28,00	4,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,4820	80,00	118,56
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-	h-ut	4,5990	150,00	827,82

1	2	3	4	5	6	7
		39 kva				
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0270	0,00	0,00
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,4860	100,00	58,32
		<i>Total</i>	lei			4 398,09
		3. Restabilirea rosturilor de sudura defecte DN325-8 buc., DN426-1 buc, DN500-1 buc, DN630-2buc. Conditii strimtorate k=1,2 (p.1) Ordin №117 din 03.09.2007 K=1,2000 K=1,2000				
23	RpIF03D	Taierea tablei din otel asamblat table din otel prin sudura, pina la 10 mm grosime (DN325) - 8 buc.	m			238,54 24,97
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2200	94,60	24,97
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,2320	80,00	98,56
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3640	65,00	23,66
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,3450	150,00	51,75
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	150,00	39,60
		<i>Total</i>	lei			1 946,51
24	RpCD07B	Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime (DN325) - 8 buc. Materiale marunte=1,0300	m			630,71 202,07
	7212030022700	Sudor	h-om	1,7800	94,60	202,07
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,7000	150,00	108,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,4000	0,00	0,00
	3110500002402	Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz	h-ut	1,7800	150,00	320,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	75,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			5 146,58
25	RpIF03D	Taierea tablei din otel asamblat table din otel prin sudura, pina la 10 mm grosime (DN426) - 1 buc.	m			238,53 24,97
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2200	94,60	24,97
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,2320	80,00	98,56
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3640	65,00	23,66
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,3450	150,00	51,74
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	150,00	39,59
		<i>Total</i>	lei			317,25
26	RpCD07B	Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime (DN426) - 1 buc. Materiale marunte=1,0300	m			630,71 202,07
	7212030022700	Sudor	h-om	1,7800	94,60	202,07
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,7000	150,00	108,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,4000	0,00	0,00
	3110500002402	Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz	h-ut	1,7800	150,00	320,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	75,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			838,85
27	RpIF03D	Taierea tablei din otel asamblat table din otel prin sudura, pina la 10 mm grosime (DN500) - 1 buc.	m			238,53 24,97
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2200	94,60	24,97
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,2320	80,00	98,56
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3640	65,00	23,66
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,3450	150,00	51,75
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	150,00	39,60
		<i>Total</i>	lei			395,96
28	RpCD07B	Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime (DN426) - 1 buc. Materiale marunte=1,0300	m			630,72 202,07
	7212030022700	Sudor	h-om	1,7800	94,60	202,07
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,7000	150,00	108,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,4000	0,00	0,00
	3110500002402	Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz	h-ut	1,7800	150,00	320,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	75,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 046,99
29	RpIF03D	Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime (DN630) - 2 buc.	m			238,55
						24,97
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2200	94,60	24,97
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,2320	80,00	98,56
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3640	65,00	23,66
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,3450	150,00	51,75
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	150,00	39,60
		<i>Total</i>	lei			942,26
30	RpCD07B	Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime (DN630) - 2 buc. Materiale marunte=1,0300	m			630,71
						202,07
	7212030022700	Sudor	h-om	1,7800	94,60	202,07
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,7000	150,00	108,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,4000	0,00	0,00
	3110500002402	Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz	h-ut	1,7800	150,00	320,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	75,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			2 491,29
		4. Lucrari de transportare elementelor vechi/noi				
31	RpCU09E	Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime	t			958,17
						851,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,2000	94,60	208,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,8000	94,60	643,28
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0040	8 000,00	32,04
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,0070	8 000,00	55,99
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,1500	125,00	18,75
		<i>Total</i>	lei			7 872,35
32	RpCU09E	Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime	t			958,17
						851,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,2000	94,60	208,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,8000	94,60	643,28
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0040	8 000,00	32,04
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,0070	8 000,00	55,99
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,1500	125,00	18,75
		<i>Total</i>	lei			7 872,35

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.