

## Imbracaminte din beton asfaltic L147 R7-Saptebani-Galaseni-R7

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 573 245,33 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III	100 m3	2,5000	1 934,20 0,00	4 835,49 0,00
2	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,0000	481,19 99,18	481,19 99,18
3	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	2 500,0000	5,16 2,88	12 890,00 7 207,50
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5670	8 508,43 0,00	4 824,28 0,00
5	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic	t	92,0000	1 358,79 12,11	125 008,93 1 113,99
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,2000	8 508,57 0,00	10 210,28 0,00
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu	m2	2 000,0000	128,07 2,88	256 131,64 5 766,00

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				

		Total	lei	414 381,81
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	3 192,00
		Total		417 573,81
		Cheltuieli de regie	10 %	41 757,38
		Total		459 331,19
		Beneficiu de deviz	4 %	18 373,25
		Total		477 704,44
		TVA	20 %	95 540,89
		TOTAL		573 245,33
		<b>Total deviz:</b>		<b>573 245,33</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>		<b>14 186,67</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Imbracaminte din beton asfaltic L147 R7-Saptebani-Galaseni-R7

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 573 245,33 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	100,0000	57,66	5 766,00
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,18
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	144,3200	57,66	8 321,49
<b>Total manopera</b>						<b>14 186,67</b>

### Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	188,0000	1 260,00	236 880,00
2.	1421102200000	Nisip bitumat	t	6,0000	0,00	0,00
3.	14221022055070	Beton asfaltic	t	92,9200	1 260,00	117 079,20
4.	23203226000401	Bitum	t	1,8200	8 166,67	14 863,34
5.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	22,0000	0,00	0,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>368 822,54</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	125,0000	45,46	5 682,50
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,5301	323,00	171,22
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,9750	402,12	5 217,50
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	10,6000	302,78	3 209,47
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	10,6000	302,78	3 209,47
6.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	12,2360	302,78	3 704,82
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,6708	302,78	1 111,44
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	13,5992	666,67	9 066,18
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>31 372,60</b>

Total	lei	414 381,81
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	3 192,00
Total		417 573,81
Cheltuieli de regie	10 %	41 757,38
Total		459 331,19
Beneficiu de deviz	4 %	18 373,25

Total		477 704,44
TVA	20 %	95 540,89
TOTAL		573 245,33

**Total deviz:** **573 245,33**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Imbracaminte din beton asfaltic L147  
R7-Saptebani-Galaseni-R7**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III	100 m3			1 934,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,8100	402,12	1 934,20
		<i>Total</i>	lei			4 835,49
2	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			481,19 99,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	402,12	382,01
		<i>Total</i>	lei			481,19
3	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			5,16 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
		<i>Total</i>	lei			12 890,00
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 508,43 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 166,67	8 411,53
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		<i>Total</i>	lei			4 824,28
5	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic	t			1 358,79 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 260,00	1 272,60
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	302,78	12,08
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	666,67	21,73
		<i>Total</i>	lei			125 008,93
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 508,57 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 166,67	8 411,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		<i>Total</i>	lei			10 210,28
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,07 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 260,00	118,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,67	3,53

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			256 131,64

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.