

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Gimnaziul Oniscani**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul raional Calarasi**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia capitala a acoperisului Gimnaziului Oniscani, blocul B si galeria (a doua etapa) din cadrul proiectului „Reparatia capitala a acoperisului si termoizolarea fatadei” la imobilul nr. cad. 25301040430.01 (scoala) situat pe terenul cu nr. cad. 25301040430, din s. Oniscani r-n. Calarasi**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Demolari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	995,000
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	995,000
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	648,000
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	159,000
2. Centura si fundatii monolite				
5	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	46,000
6	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	46,000
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	195,000
8	Pret de piata	Tija filetata D=12mm L=500	buc	46,000
9	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in	kg	144,000

1	2	3	4	5
		ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante		
10	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	575,000
11	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	153,000
12	CA04F1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, la inaltimei peste 35 m C20/25	m3	23,208
		3. Acoperis		
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	17,030
14	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	10,980
15	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 7.32m3	m2	995,000
16	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	39,100
17	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	995,000
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) gr-0,45mm (culoarea conform Bloc A)	m2	995,000
19	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	3,000
20	CK26D Aplicativ	Opritori de zapada-125kg/zinc/m2gr.0,5mm	m	162,000
21	CE31B (Aplicativ)	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple din tabla protejata anticoroziv, cu latimea medie de 0,4 m	m2	64,800

1	2	3	4	5
22	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada acoperisului Bl.C	kg	241,400
23	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t	0,240
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tablă protejată anticoroziv D=125mm	m	173,300
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tablă protejată anticoroziv D=90mm	m	89,300
		4. Lucrări diverse		
26	TrB22D3A	Manipularea materialelor și elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasată în poziție fixă, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t	t	24,000
27	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanța de 30 m	t	24,000
28	TsH92B	Încărcarea în auto sol (deseuri) cu bolovani, cu pietre	t	24,000
29	TsI50A5	Transportarea deșeurilor cu autobasculantă de 5 t la distanța de 5 km	t	24,000

Elaborat: Marian A. 