

**Alimentarea cu energie electrica
a Casei de Cultura din sat.
Cocieri, r-ul Dubasari- 50kW**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 11-2024
Alimentarea cu energiei electrice (AEE)**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	RpED18E	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor 35-95 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina	m	20,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,600
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,000
		<i>Total</i>		
2	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,150
	1	Muncitor	h-om	5,235
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,003
	101-1745	Benzina solvent	t	0,000
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,000
	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	0,900
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,015
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	0,315
	507-9101	Conductori izolati	t	0,000
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,486
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,354
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,263
		<i>Total</i>		
3		Conductori izolat Al autoportant SIP-2 3x35+1x50mm2	m	150,000
	3844654	Conductori izolat Al autoportant SIP-2 3x35+1x50mm2	m	150,000
		<i>Total</i>		
4		Consola de ancorare CA-1500/ KA-1500	buc	12,000
	543535315	Consola de ancorare CA-1500/ KA-1500	buc	12,000
		<i>Total</i>		
5		Clema de ancorare PA-1500/ 3AH-1500	buc	12,000
	21543535315	Clema de ancorare PA-1500/ 3AH-1500	buc	12,000
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
6		Set pentru suspendarea SIP pe pilonii intermediari ES-1500 / КПП-1500	buc	2,000
	2154353521	Set pentru suspendarea SIP pe pilonii intermediari ES-1500 / КПП-1500	buc	2,000
		<i>Total</i>		
7		Lenta pentru montaj 20*0.7*1000mm F2007	m	36,000
	4554455	Lenta pentru montaj 20*0.7*1000mm F2007	m	36,000
		<i>Total</i>		
8		Scoaba pentru lenta СГ-20 (A200)	buc	36,000
	3543535	Scoaba pentru lenta СГ-20 (A200)	buc	36,000
		<i>Total</i>		
9		Dispozitive de fixare pentru fatada SF 50	buc	42,000
	123543535	Dispozitive de fixare pentru fatada SF 50	buc	42,000
		<i>Total</i>		
10		Curelusa de stringere SIP XC-180	buc	20,000
	1235423535	Curelusa de stringere SIP XC-180	buc	20,000
		<i>Total</i>		
11		Clema de strapungere ermetica - impamintare ЗОИ 16-70/ 1,5-10mm ² / PC 4-70	buc	2,000
	123542321	Clema de strapungere ermetica - impamintare ЗОИ 16-70/ 1,5-10mm ² / PC 4-70	buc	2,000
		<i>Total</i>		
12		Clema PS-1-1	buc	2,000
	1235211	Clema PS-1-1	buc	2,000
		<i>Total</i>		
Total				
Asigurari sociale				
Transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul				
Total Lucrari de constructie				
2. Montare utilaj				
13	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A	buc	1,000

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	1,180
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,240
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,010
	1019852	Vopsea	kg	0,070
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,005
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,060
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004
		<i>Total</i>		
14	08-03-575-1	Dispozitiv - Siguranta fuzibila ППНН-33 gab. 00, 100A	buc	3,000
	1	Muncitor	h-om	3,360
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,060
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,006
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,006
		<i>Total</i>		
15	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ²	100 m	0,200
	1	Muncitor	h-om	2,240
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,004
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,062
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,160
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,440
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,010
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,004
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,064
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,016
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,016
		<i>Total</i>		
16		Cablu izolat pina la 35 kV, ВВГнг	m	20,000

1	2	3	4	5
		5x25mm ²		
	345554	Cablu izolat pina la 35 kV, ВВГнг 5x25mm ²	m	20,000
		<i>Total</i>		
17	08-02- 409-7	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 50 mm	100 m	0,200
	1	Muncitor	h-om	4,280
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,440
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,440
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,080
	4029050	Mortar de ciment	m ³	0,004
	5009030	Flanse	10 buc	0,200
	5009070	Racordari	10 buc	0,400
	5009090	Profil de montaj	buc	0,100
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,066
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,720
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,066
		<i>Total</i>		
18		Tub flexibil gofrat PVC, d=40mm	m	20,000
	1681-50	Tub flexibil gofrat PVC, d=40mm	m	20,000
		<i>Total</i>		
19	08-03- 526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 / Intrerupator automat	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,320
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014
	1019852	Vopsea	kg	0,047
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС- 50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de	h-ut	0,005

1	2	3	4	5
		montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,005
		<i>Total</i>		
20	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 / Separator de sarcina	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,320
	1011924	Electrozii Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014
	1019852	Vopsea	kg	0,047
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,005
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,005
		<i>Total</i>		
21	08-02-472-4	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 5.5 mm	100 m	0,200
	1	Muncitor	h-om	3,560
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1011615-1	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 5.5 mm	t	0,008
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000
	1011924	Electrozii Э42А, diametru 4 mm	kg	0,160

1	2	3	4	5
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,094
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,438
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,094
		<i>Total</i>		
22	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,200
	1	Muncitor	h-om	1,658
	1011614-1	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,016
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,156
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,028
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,508
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,028
		<i>Total</i>		
Total				
Asigurari sociale				
Transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul				
Total Montare utilaj				
		3. Utilaj		
23		Separator cu fuzibil (ID-0.4 V PT) PVR 3P 160A	buc	1,000
	78978778	Separator cu fuzibil (ID-0.4 V PT) PVR 3P 160A	buc	1,000
		<i>Total</i>		
24		Siguranta fuzibila ППНИ-33 gab. 00, 100A	buc	3,000
	1278978778	Siguranta fuzibila ППНИ-33 gab. 00, 100A	buc	3,000
		<i>Total</i>		
25		Intrerupator automat BA47-100 3P, C80A	buc	1,000
	127897871	Intrerupator automat BA47-100 3P, C80A	buc	1,000
		<i>Total</i>		
26		Separator de sarcina BH-32 3P 100A	buc	1,000

1	2	3	4	5
	1278978211	Separator de sarcina BH-32 3P 100A	buc	1,000
		<i>Total</i>		
Total				
Depozitare utilaj				
Total Utilaj				
Total				
TVA				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**