

Reparatia capitala a unor birouri de menire sociala din s. Colibasi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 780 059,78 Lei

Intocmit in prețuri curente 02.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3	18,600	201,90 197,50	3 755,35 3 673,50
2	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 3 км)	t	36,000	26,64 0,00	959,00 0,00
		<i>Total</i>				Lei 4 714,35
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				4 714,35 3 673,50
		1.2. Pardoseli				
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2	106,000	12,35 11,00	1 309,10 1 166,00
4	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari,	m3	10,600	1 843,87	19 545,03

1	2	3	4	5	6	7
		pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)			290,00	3 074,00
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	106,000	88,34 35,00	9 364,40 3 710,00
6	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадь: более 16 м2)	m2	30,000	343,81 125,00	10 314,45 3 750,00
7	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Засыпка слоев из битого камня смешанного с песком с уплотнением ручным способом)	m3	31,500	686,56 102,00	21 626,50 3 213,00
8	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	368,000	33,59 2,25	12 360,72 828,00
9	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой	m2	76,000	261,64 65,00	19 884,84 4 940,00

1	2	3	4	5	6	7
		синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)				
		<i>Total</i>	Lei			94 405,04
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				94 405,04 20 681,00
		1.3. Tavan				
10	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	106,000	271,88 110,00	28 818,75 11 660,00
		<i>Total</i>	Lei			28 818,75
		Total Tavan Inclusiv salariu				28 818,75 11 660,00
		1.4. Peretii				
11	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэфестерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.)	m2	28,000	12,50 12,50	350,00 350,00
12	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3	1,900	3 994,00 270,00	7 588,60 513,00
13	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2	182,000	224,26 91,75	40 814,77 16 698,50

1	2	3	4	5	6	7
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	182,000	4,75 1,50	864,50 273,00
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	66,000	27,33 10,00	1 803,85 660,00
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	182,000	93,13 61,00	16 949,66 11 102,00
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	182,000	46,29 27,50	8 424,78 5 005,00
18	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	36,000	299,48 82,50	10 781,44 2 970,00
19	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv (Линейные элементы из фаянсовых плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m	62,000	43,65 15,00	2 706,42 930,00
		<i>Total</i>	Lei			90 284,02

1	2	3	4	5	6	7
		Total Peretii Inclusiv salariu				90 284,02 38 501,50
		1.5. Timplarie				
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	26,200	20,99 20,99	550,00 550,00
21	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	14,400	2 644,89 40,49	38 086,41 583,00
22	СК23В	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	11,800	1 633,83 36,53	19 279,24 431,00
23	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей)	m	10,500	155,64 18,00	1 634,20 189,00
24	СК27А	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на парапет в зданиях высотой до 35 м)	m2	37,500	1 289,63 42,96	48 361,25 1 611,00

1	2	3	4	5	6	7
25	RpCP12C	Confectionarea, montarea si repararea gratiilor la ferestre, simple (Изготовление, монтаж и ремонт простых оконных решеток)	kg	460,000	42,70 13,00	19 641,69 5 980,00
		<i>Total</i>	Lei			127 552,79
		Total Timplarie Inclusiv salariu				127 552,79 9 344,00
		1.6. Lucrari sanitare				
		1.6.1. Apeduct si canalizarea interioara				
26	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	4,000	29,00 29,00	116,00 116,00
27	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor(Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, легкий грунт)	m3	10,400	37,50 37,50	390,00 390,00
28	RpSB31B	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (Прокладка пластиковых канализационных труб, соединенных сваркой встык, диаметр 110-125 мм)	m	26,000	95,01 20,00	2 470,16 520,00

1	2	3	4	5	6	7
29	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Соединительные части из ПВХ (колено, промывные части, двойная муфта, расширительная труба и переходник) легкого типа, спаянные, диаметр 110 мм)	buc	6,000	129,28 27,50	775,70 165,00
30	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Соединительные части из ПВХ (колено, промывные части, двойная муфта, расширительная труба и переходник) легкого типа, спаянные, диаметр 110 мм)	buc	2,000	83,38 27,50	166,75 55,00
31	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	4,000	49,62 12,50	198,50 50,00
32	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)	buc	4,000	37,40 11,00	149,60 44,00
33	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile	100 m ³	0,104	1 117,31 442,31	116,20 46,00

1	2	3	4	5	6	7
		executindu-se din pamint pescosiv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20- 30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)				
34	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 20 мм)	m	24,000	38,10 17,50	914,40 420,00
35	SF50A	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды контурный, диаметр трубопровода 50 мм)	set	1,000	4 361,65 628,00	4 361,65 628,00
36	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно)	buc	6,000	14,60 7,50	87,60 45,00
37	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления	buc	5,000	22,75 10,00	113,75 50,00

1	2	3	4	5	6	7
		сталейных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)				
38	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc	1,000	830,05 92,50	830,05 92,50
39	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Половой трап полипропиленовый, диаметр 75 мм)	buc	1,000	96,50 14,50	96,50 14,50
40	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	1,000	682,50 82,50	682,50 82,50
41	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2")	buc	6,000	186,50 6,50	1 119,00 39,00
42	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe	buc	1,000	2 024,16 210,00	2 024,16 210,00

1	2	3	4	5	6	7
		vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа P)				
43	AcA12A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu mansoni de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 20-25 mm(Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенных путем ручной сварки, с полиэтиленовой муфтой, с фланцами, согласно нормативу, диаметр 20-25 мм)	m	50,000	131,34 31,50	6 566,89 1 575,00
		<i>Total</i>	Lei			21 179,41
		Total Apeduct si canalizarea interioara Inclusiv salariu				21 179,41 4 542,50
		<i>Total</i>	Lei			21 179,41
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				21 179,41 4 542,50
		1.7. Lucrari de constructie pandus				
44	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3)	m3	1,200	446,58 442,50	535,90 531,00
45	CB02B1	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme	m2	16,000	110,59 49,00	1 769,40 784,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sprijinirile la inaltimi H=21-35 m (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте H=21-35м)				
46	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м ² , для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	134,000	33,59 2,25	4 500,86 301,50
47	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimi pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в стены постоянного сечения, для конструкций в скользящей опалубке, на высоте до 35м включительно)	kg	62,000	22,54 2,95	1 397,20 183,00
48	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке в соответствии с CA01 и укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m ³	7,400	2 522,95 265,00	18 669,80 1 961,00
49	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate (Ремонт ступеней укладкой бетона Bc 7,5 (B 100) на месте, без обработки, для облицовки)	m	12,000	84,51 48,00	1 014,10 576,00

1	2	3	4	5	6	7
50	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	18,000	166,17 52,50	2 991,10 945,00
51	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la reze, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной профильной прямой ленты холодного проката)	m	24,000	1 269,68 60,00	30 472,44 1 440,00
52	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм)	m2	26,000	644,24 192,75	16 750,35 5 011,50
53	DE10F	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de nisip 35x20 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 24x25 см, по песочному основанию 35x20 см)	m	12,000	139,82 32,50	1 677,90 390,00
54	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных	m2	12,000	282,00 52,21	3 384,05 626,50

1	2	3	4	5	6	7
		на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)				
		<i>Total</i>	Lei			83 163,10
		Total Lucrari de constructie pandus Inclusiv salariu				83 163,10 12 749,50
		<i>Total</i>	Lei			450 117,46
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			24 276,48
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			16 841,81
		<i>Total</i>				491 235,75
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			49 123,58
		<i>Total</i>				540 359,33
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			27 017,96
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				567 377,29 101 152,00
		2. Lucrari de electromontare				
55	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmр (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, CYYF, наружная, площадью сечения 3x1,5-3x10 мм2)	m	286,000	43,17 17,00	12 347,04 4 862,00
56	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmр (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, CYYF,	m	368,000	38,85 17,00	14 295,02 6 256,00

1	2	3	4	5	6	7
		наружная, площадью сечения 3x1,5-3x10 мм ²)				
57	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYUF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmр (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, CYUF, наружная, площадью сечения 3x1,5-3x10 мм ²)	m	138,000	35,60 17,00	4 912,99 2 346,00
58	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYUF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmр (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, CYUF, наружная, площадью сечения 3x1,5-3x10 мм ²)	m	50,000	110,45 17,00	5 522,42 850,00
59	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены)	m	284,000	30,33 21,50	8 613,84 6 106,00
60	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Монтаж однополярных или биполярных пакетных выключателей 10-63 А, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях)	buc	1,000	222,21 19,00	222,21 19,00

1	2	3	4	5	6	7
61	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc	10,000	59,05 13,50	590,55 135,00
62	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc	2,000	175,21 13,50	350,41 27,00
63	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-	buc	5,000	99,46 13,50	497,28 67,50

1	2	3	4	5	6	7
		25 A, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)				
64	RpEG05D	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor (Монтаж распределительных электрощитов для квартир, включая подключение к оборудованию, с 4 контурами без счетчика)	buc	1,000	584,03 72,00	584,03 72,00
65	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	26,000	86,83 15,50	2 257,45 403,00
66	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых	buc	10,000	59,05 13,50	590,55 135,00

1	2	3	4	5	6	7
		или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)				
67	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub (Монтаж люминисцентных осветительных приборов- тип CIO 20 Вт, без ламп)	buc	18,000	460,92 55,00	8 296,56 990,00
		<i>Total</i>	Lei			59 080,35
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			5 344,44
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			1 840,59
		<i>Total</i>				66 265,38
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			12 470,36
		<i>Total</i>				78 735,74
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			3 936,79
		Total Lucrari de electromontare Inklusiv salariu				82 672,53 22 268,50

		Total	Lei			650 049,82
		TVA	20 %			130 009,96
		Total deviz: Inklusiv salariu				780 059,78 123 420,50

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia capitala a unor birouri de menire sociala din s. Colibasi

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 780 059,78 Lei

Intocmit in prețuri curente 02.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	30,28	50,00	1 514,00
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	222,04	50,00	11 102,00
3.	7123010010200	Betonist	h-om	115,02	50,00	5 751,00
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	23,74	50,00	1 187,00
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	12,48	50,00	624,00
6.	7129020012800	Pavator	h-om	17,31	50,00	865,50
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	48,64	50,00	2 432,00
8.	7132010010900	Faianțar	h-om	15,50	50,00	775,00
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	140,70	50,00	7 035,00
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	99,06	50,00	4 953,00
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	35,51	50,00	1 775,50
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,30	50,00	515,00
13.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	31,50	50,00	1 575,00
14.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	445,37	50,00	22 268,50
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	105,56	50,00	5 278,00
16.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	59,80	50,00	2 990,00
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	28,80	50,00	1 440,00
18.	7422010060100	Timplar	h-om	229,38	50,00	11 469,00
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,36	50,00	568,00
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	162,79	50,00	8 139,50
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	71,54	50,00	3 577,00
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	495,35	50,00	24 767,50
23.	9312040019600	Sapator	h-om	56,38	50,00	2 819,00
Total manopera						123 420,50

Materiale:

1.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	117,30	10,00	1 173,00
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,80	10,00	48,00
3.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	10,10	35,00	353,50
4.	1111000100024-16	Intrerupator manual 16A	buc	10,10	35,00	353,50
5.	1111000100024-25	Intrerupator manual 25A	buc	5,05	75,00	378,75
6.	1111000100024-32	Intrerupator manual 32A	buc	2,02	150,00	303,00
7.	1111000100024-63	Intrerupator manual 63A	buc	1,01	180,00	181,80
8.	1111000100048	Strat sintetic	m2	80,60	15,00	1 209,00
9.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri	m3	34,65	450,00	15 592,50

		r.sedimentare 40-63 mm				
10.	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,18	500,00	90,00
11.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,08	500,00	540,00
12.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	7,33	500,00	3 665,00
13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,50	350,00	1 575,00
14.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,69	350,00	3 741,50
15.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,06	350,00	21,00
16.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,03	350,00	360,50
17.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	7,88	350,00	2 758,00
18.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,41	1,00	9,41
19.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,02	6 500,00	130,00
20.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,19	6 500,00	1 235,00
21.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02	6 500,00	130,00
22.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,02	6 500,00	130,00
23.	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,01	6 500,00	65,00
24.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 717,80	0,05	85,89
25.	2010237318750	Distantieri	buc	169,20	1,00	169,20
26.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,60	200,00	320,00
27.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	11,80	1 500,00	17 700,00
28.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	14,40	2 500,00	36 000,00
29.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	37,50	1 200,00	45 000,00
30.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	69,08	23,00	1 588,84
31.	2051142950700	Dibluri	buc	94,00	2,00	188,00
32.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	300,30	0,80	240,24
33.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,68	60,00	40,80
34.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,29	25,00	7,25
35.	2320167317232	Dicloretan	kg	0,31	20,00	6,20
36.	2320187315789	Decofrol	kg	1,92	20,00	38,40
37.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,64	40,00	25,60
38.	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	20,06	100,00	2 006,00
39.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	27,30	20,00	546,00
40.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,03	120,00	3,60
41.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	4,69	75,00	351,75
42.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	72,80	40,00	2 912,00
43.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,60	75,00	45,00
44.	24302261000001	Fuga	kg	31,29	30,00	938,70
45.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	15,92	28,00	445,76
46.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,51	30,00	195,30
47.	2430226101600	Chit silionic	kg	7,02	260,00	1 825,20
48.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	49,32	5,50	271,26
49.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,06	65,00	3,90
50.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	9,90	5,50	54,45
51.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	19,53	4,50	87,89
52.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	150,80	30,00	4 524,00
53.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	3,60	2,00	7,20
54.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	137,86	2,00	275,72
55.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,03	65,00	66,95
56.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	75,00	150,00

57.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	10,50	135,00	1 417,50
58.	2521216701001-25	Teava din polietilena d-25mm	m	52,53	34,50	1 812,29
59.	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	304,16	5,50	1 672,88
60.	2521216710000-20	Teava din polietilena sau polipropilena D20	m	24,72	20,00	494,40
61.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,52	65,50	34,06
62.	2521216717050-110	Teava din material plastic D110	m	28,73	65,50	1 881,81
63.	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	4,12	35,00	144,20
64.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,01	80,00	80,80
65.	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	2,04	50,00	102,00
66.	25231567122320	Cruce din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	6,12	95,00	581,40
67.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	44,73	5,00	223,65
68.	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	8,76	85,00	744,60
69.	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	9,01	5,00	45,05
70.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	427,70	0,50	213,85
71.	2523156721037-50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d-50mm	buc	4,00	25,00	100,00
72.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	5,00	2,00	10,00
73.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160	m2	72,60	15,00	1 089,00
74.	2622102438000	Lavoar	buc	1,03	400,00	412,00
75.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,04	850,00	884,00
76.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,03	400,00	412,00
77.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	748,60	8,00	5 988,80
78.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	41,46	2,50	103,65
79.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	19,20	2,50	48,00
80.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 971,90	2,30	11 435,37
81.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	188,76	2,30	434,15
82.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	27,00	5,00	135,00
83.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	14,29	4,00	57,16
84.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 299,48	4,50	5 847,66
85.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	3,90	20,00	78,00
86.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	12,18	155,00	1 887,90
87.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	67,99	180,00	12 238,20
88.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	191,10	45,50	8 695,05
89.	2663102100000	Beton	m3	7,77	2 000,00	15 540,00
90.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,46	1 500,00	690,00
91.	2664102102010*	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)-справочно	m3	3,50	0,00	0,00
92.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	121,50	4,20	510,30
93.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	134,53	4,20	565,03
94.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	12,06	70,00	844,20
95.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	26,52	250,00	6 630,00
96.	2670112204051	Placi din laminat	m2	80,60	150,00	12 090,00
97.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	126,86	5,00	634,30
98.	2682162303083	Bloc electric de apartament monofazic	buc	1,00	500,00	500,00

		220V-25A, gata asamblat, BOX 24				
99.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,51	18,00	45,18
100.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	63,55	18,00	1 143,90
101.	2710703519624	Profil normal I 18 mm	kg	483,28	18,00	8 699,04
102.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	167,26	17,00	2 843,42
103.	2710703520285	Profil de suport	m	400,40	25,00	10 010,00
104.	2722103304847	Teava din otel trasa d=15-25	m	0,61	35,00	21,35
105.	2722103304873	Teava de otel sudata D=50 mm	m	0,82	100,00	82,00
106.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,61	35,00	21,35
107.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	111,30	150,00	16 695,00
108.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,80	35,00	28,00
109.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,64	35,00	197,40
110.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	2,45	65,00	159,25
111.	2746167335100	Priza	buc	26,52	55,00	1 458,60
112.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	54,00	10,00	540,00
113.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	265,76	7,00	1 860,32
114.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,25	25,00	6,25
115.	2812106305701	Mina curenta dreapta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii)	m	24,00	1 200,00	28 800,00
116.	2873122004100	Plase sudate	kg	507,02	30,00	15 210,60
117.	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,18	25,00	4,50
118.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,40	25,00	10,00
119.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,44	65,00	93,60
120.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	2,35	65,00	152,75
121.	2874114124420	Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm	kg	4,08	75,00	306,00
122.	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,57	60,00	154,20
123.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,00	1,00	2,00
124.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	4,80	1,00	4,80
125.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	371,80	0,60	223,08
126.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 946,58	0,30	883,97
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	36,00	0,60	21,60

127.						
128.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	58,00	0,60	34,80
129.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	5,00	1,00	5,00
130.	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	4,80	1,00	4,80
131.	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,00	1,00	2,00
132.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	66,40	20,00	1 328,00
133.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,08	60,00	4,80
134.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	5,00	1,00	5,00
135.	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	3,75	60,00	225,00
136.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00	1,00	2,00
137.	2874136313300	Diblu din metal	buc	424,00	1,00	424,00
138.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,02	95,00	96,90
139.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,02	115,00	117,30
140.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,04	35,00	71,40
141.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,03	80,00	82,40
142.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,03	95,00	97,85
143.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	59,64	5,00	298,20
144.	2875274110102-20	Piesa de racordare (fiting) Cot 20x90	buc	6,00	5,00	30,00
145.	2875274204000	Bratara fixare	buc	5,00	5,00	25,00
146.	2875274204140	Bratari si suporti	kg	10,20	20,00	204,00
147.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	18,00	400,00	7 200,00
148.	2875274423119	Flanse din otel d=50 mm	buc	6,12	210,00	1 285,20
149.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,48	20,00	9,60
150.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,52	15,00	7,80
151.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,24	25,00	6,00
152.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	450,00	450,00
153.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	6,00	135,00	810,00
154.	2913124202486	Robinet d=15-25 mm	buc	2,04	100,00	204,00
155.	2913124202553	Robinet de golire	buc	1,02	85,00	86,70
156.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	6,00	45,00	270,00

157.	2913124504396	Vana d=50 mm	buc	1,02	500,00	510,00
158.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,03	115,00	118,45
159.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,03	115,00	118,45
160.	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu 3x2.5mmp	m	309,31	22,50	6 959,48
161.	31301348174105	Cablu din cupru sau aluminiu 3x1.5mmp	m	397,99	18,50	7 362,82
162.	31301348174120 5	Cablu din cupru sau aluminiu 2x1.5mmp	m	149,25	15,50	2 313,38
163.	31301348174122	Cablu din cupru sau aluminiu 5x6mmp	m	54,08	84,70	4 580,58
164.	3220137315778	Decapant	kg	0,37	45,00	16,65
165.	3320527328000	Manometru	buc	1,02	100,00	102,00
166.	3320634625561	Contor de apa diam. 15-20 mm	buc	1,02	500,00	510,00
167.	4011106202741	Energie electrica	kw	56,24	3,00	168,72
168.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,40	20,00	128,00
169.	4100126202818	Apa	m3	8,76	20,00	175,20
170.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,10	5,00	45,50
Total materiale de construcții						373 647,96

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,85	25,00	171,25
2.	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,35	500,00	175,00
3.	2922140007000	Macara	h-ut	5,84	500,00	2 920,00
4.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	30,00	40,00	1 200,00
5.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	23,00	25,00	575,00
6.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	48,15	40,00	1 926,00
7.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,09	40,00	3,60
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,85	25,00	321,25
9.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,04	350,00	14,00
10.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	4,24	25,00	106,00
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,44	25,00	111,00
12.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,10	35,00	108,50
13.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	8,92	35,00	312,20
14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,11	400,00	44,00
15.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut.	3,44	400,00	1 376,00
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	13,26	65,00	861,90
17.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,36	25,00	9,00
18.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	18,60	2,00	37,20
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,08	65,00	70,20
20.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,19	25,00	4,75
21.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	32,14	25,00	803,50
22.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,04	500,00	20,00
23.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	2,74	350,00	959,00
Total utilaje de construcții						12 129,35

Total	Lei	650 049,8 2
TVA	20 %	130 009,9 6
Total deviz:		780 059,7 8

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia capitala a unor birouri de
menire sociala din s. Colibasi**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3			201,90 197,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	50,00	175,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
2	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 3 км)	t			26,64 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	350,00	26,64
		1.2. Pardoseli				
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2			12,35 11,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	50,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
4	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)	m3			1 843,87 290,00
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	50,00	257,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,30	666,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	350,00	270,75
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	500,00	345,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,85
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut.	0,3250	400,00	129,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafața	h-ut	0,4000	25,00	10,00
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			88,34 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010*	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)-справочно	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	65,00	7,80
6	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			343,81 125,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,20	17,01
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	30,00	9,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
7	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Засыпка слоев из битого камня смешанного с песком с уплотнением ручным способом)	m3			686,56 102,00
	9312040019600	Sapator	h-om	1,7900	50,00	89,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,51
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	450,00	495,00
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	350,00	87,56
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
8	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			33,59 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
9	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плитуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2			261,64 65,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	50,00	57,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	150,00	159,08
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	23,00	20,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		1.3. Tavan				
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			271,88 110,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	150,00	157,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		1.4. Peretii				
11	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из	m2			12,50 12,50

1	2	3	4	5	6	7
		дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэфтерной смоле армированных стекловолконном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.)				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
12	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3			3 994,00 270,00
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	50,00	223,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	50,00	46,05
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	8,00	3 152,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 500,00	363,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,00	8,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	500,00	200,00
13	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2			224,26 91,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	50,00	91,75
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	45,50	47,77
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	17,00	15,62
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	25,00	55,00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,50	1,18
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,00	1,51
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,50	1,49
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,45
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,80	1,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,75 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолкона, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеом, включая слой заливки)	m2			27,33 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160	m2	1,1000	15,00	16,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,50	0,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, praparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			93,13 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,50	32,13
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			46,29 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
18	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			299,48 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	180,00	185,45
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,20	15,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	30,00	14,24
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
19	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv (Линейные элементы из фаянсовых плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m			43,65 15,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,2500	50,00	12,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	20,00	21,42
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3000	4,50	1,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	30,00	3,15
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,00	0,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
		1.5. Timplarie				
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			20,99 20,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 644,89 40,49
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	3,99
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	260,00	45,50
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
22	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 633,83 36,53
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	50,00	33,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,52
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	100,00	47,03
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	260,00	42,97
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,51
23	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей)	m			155,64 18,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	135,00	135,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,24
24	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на парапет в зданиях высотой до 35 м)	m2			1 289,63 42,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8090	50,00	40,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,51
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	100,00	19,49
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0680	260,00	17,68
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
25	RpCP12C	Confectionarea, montarea si repararea gratiilor la ferestre, simple (Изготовление, монтаж и ремонт простых оконных решеток)	kg			42,70 13,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	50,00	6,50
	2710703519624	Profil normal I 18 mm	kg	1,0300	18,00	18,91
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0080	60,00	0,49
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	75,00	0,76
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0500	2,50	0,13
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,2500	10,00	2,55
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		1.6. Lucrari sanitare				
		1.6.1. Apeduct si canalizarea interioara				
26	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			29,00 29,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	50,00	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	50,00	26,50
27	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor(Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, легкий грунт)	m3			37,50 37,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,00	37,50
28	RpSB31B	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (Прокладка пластиковых канализационных труб, соединенных сваркой встык, диаметр 110-125 мм)	m			95,01 20,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2521216717050-110	Teava din material plastic D110	m	1,0300	65,50	70,84
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	0,3300	5,00	1,73
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120	45,00	0,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0160	60,00	1,02
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0210	40,00	0,85
29	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Соединительные части из ПВХ (колено, промывные части, двойная муфта, расширительная труба и переходник) легкого типа, спаянные, диаметр 110 мм)	buc			129,28 27,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	50,00	27,50
	25231567122320	Cruce din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	95,00	96,90
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	40,00	3,20
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0380	20,00	0,77
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	25,00	0,92
30	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Соединительные части из ПВХ (колено, промывные части, двойная муфта, расширительная труба и переходник) легкого типа, спаянные, диаметр 110 мм)	buc			83,38 27,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	50,00	51,00
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	40,00	3,20
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0380	20,00	0,80
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	25,00	0,88
31	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			49,62 12,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	1,0300	35,00	36,05
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	65,00	0,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	60,00	0,75
32	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)	buc			37,40 11,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,00
	2523156721037-50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d-50mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	65,00	0,65
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	60,00	0,75
33	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение)	100 m3			1 117,31 442,31

1	2	3	4	5	6	7
		механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	442,31
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	65,00	675,00
34	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 20 мм)	m			38,10 17,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	50,00	17,50
	2521216710000-20	Teava din polietilena sau polipropilena D20	m	1,0300	20,00	20,60
35	SF50A	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды контурный, диаметр трубопровода 50 мм)	set			4 361,65 628,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,0600	50,00	503,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,5000	50,00	125,00
	3320634625561	Contor de apa diam. 15-20 mm	buc	1,0000	500,00	510,00
	2913124504396	Vana d=50 mm	buc	1,0000	500,00	510,00
	2913124202486	Robinet d=15-25 mm	buc	2,0000	100,00	204,00
	2913124202553	Robinet de golire	buc	1,0000	85,00	86,70
	3320527328000	Manometru	buc	1,0000	100,00	102,00
	2875274423119	Flanse din otel d=50 mm	buc	6,0000	210,00	1 285,20
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	35,00	21,35
	2722103304847	Teava din otel trasa d=15-25	m	0,6000	35,00	21,35
	2722103304873	Teava de otel sudata D=50 mm	m	0,8000	100,00	82,00
	2874114124420	Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm	kg	4,0000	75,00	306,00
	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,5200	60,00	154,20
	2875274204140	Bratari si suporti	kg	10,0000	20,00	204,00
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	2,4000	65,00	159,25
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	120,00	3,60
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,6000	40,00	64,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0400	500,00	20,00
36	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно)	buc			14,60 7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2875274110102-20	Piesa de racordare (fiting) Cot 20x90	buc	1,0000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	60,00	1,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	45,00	0,30
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	40,00	0,60
37	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)	buc			22,75 10,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,0000	5,00	5,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
38	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			830,05 92,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	50,00	92,50
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	400,00	412,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	95,00	96,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	115,00	117,30
	2521216717050-110	Teava din material plastic D110	m	0,6000	65,50	39,95
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	35,00	71,40
39	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Половой трап полипропиленовый, диаметр 75 мм)	buc			96,50 14,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	50,00	14,50
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	80,00	80,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	65,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	60,00	1,20
40	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или ракумойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2")	buc			682,50 82,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	75,00	150,00
41	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2")	buc			186,50 6,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	50,00	6,50
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	135,00	135,00
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	45,00	45,00
42	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа P)	buc			2 024,16 210,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	50,00	210,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	850,00	884,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	400,00	412,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	115,00	118,45
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	115,00	118,45
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	65,00	66,95
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	95,00	97,85
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	80,00	82,40
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	65,50	34,06
43	AcA12A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu mansone de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 20-25 mm(Подземная	m			131,34 31,50

1	2	3	4	5	6	7
		укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенных путем ручной сварки, с полиэтиленовой муфтой, с фланцами, согласно нормативу, диаметр 20-25 мм)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,6300	50,00	31,50
	2521216701001-25	Teava din polietilena d-25mm	m	1,0200	34,50	36,25
	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	0,1700	85,00	14,89
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	6 500,00	24,70
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,6000	40,00	24,00
		1.7. Lucrari de constructie pandus				
44	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3)	m3			446,58 442,50
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	50,00	310,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	50,00	132,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,33
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1500	25,00	3,75
45	CB02B1	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime H=21-35 m (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте H=21-35м)	m2			110,59 49,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7800	50,00	39,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	35,00	1,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,62
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	200,00	20,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	8,12
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	8,12
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	8,12
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0220	500,00	10,94
46	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			33,59 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
47	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltime pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в стены постоянного сечения, для конструкций в скользящей опалубке, на высоте до 35м включительно)	kg			22,54 2,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	50,00	2,95
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,48
48	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке в соответствии с CA01 и укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3			2 522,95 265,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	2 000,00	2 100,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	139,86
49	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate (Ремонт ступеней укладкой бетона Bc 7,5 (B 100) на месте, без обработки, для облицовки)	m			84,51 48,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	50,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0400	2,30	13,89
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,0150	500,00	7,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0200	350,00	7,00
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0010	6 500,00	5,42
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,0150	25,00	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	65,00	0,97
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	25,00	1,25
50	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			166,17 52,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	50,00	47,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,30	55,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	350,00	22,75
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	500,00	30,00
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	350,00	0,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	400,00	2,44
51	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondeste sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной профильной прямой ленты холодного проката)	m			1 269,68 60,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	50,00	60,00
	2812106305701	Mina curenta dreapta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 200,00	1 200,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,00	0,30
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	65,00	3,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,30	1,61
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	75,00	1,88
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	10,00	2,00
52	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм)	m2			644,24 192,75

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,75
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	250,00	255,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	30,00	174,00
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	20,00	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	30,00	6,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	15,00	0,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	35,00	12,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,00	0,90
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
53	DE10F	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de nisip 35x20 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 24x25 см, по песочному основанию 35x20 см)	m			139,82 32,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	50,00	11,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4300	50,00	21,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,50	3,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	350,00	1,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	20,00	0,27
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0900	350,00	31,50
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	70,00	70,35
54	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2			282,00 52,21
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	50,00	50,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	50,00	1,58
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	155,00	157,32
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,30	36,18
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	350,00	30,04
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	25,00	0,50
		2. Lucrari de electromontare				
55	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmр (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, CYYF, наружная, площадью сечения 3x1,5-3x10 мм2)	m			43,17 17,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	50,00	17,00
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu 3x2.5mmр	m	1,0300	22,50	24,33
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	7,00	1,84
56	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmр (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, CYYF, наружная, площадью сечения 3x1,5-3x10 мм2)	m			38,85 17,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	50,00	17,00
	31301348174105	Cablu din cupru sau aluminiu 3x1.5mmр	m	1,0300	18,50	20,01
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	7,00	1,84
57	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmр (Прокладка	m			35,60 17,00

1	2	3	4	5	6	7
		медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, СYYF, наружная, площадью сечения 3x1,5-3x10 мм ²)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	50,00	17,00
	313013481741205	Cablu din cupru sau aluminiu 2x1.5mm ²	m	1,0300	15,50	16,76
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	7,00	1,84
58	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol СYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mm ² (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, СYYF, наружная, площадью сечения 3x1,5-3x10 мм ²)	m			110,45 17,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	50,00	17,00
	31301348174122	Cablu din cupru sau aluminiu 5x6mm ²	m	1,0300	84,70	91,61
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	7,00	1,84
59	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (фуляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены)	m			30,33 21,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	50,00	21,50
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	5,50	5,89
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	5,00	1,05
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	5,00	0,79
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	7,00	1,10
60	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Монтаж однополярных или биполярных пакетных выключателей 10-63 А, с каркасом из аминокласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях)	buc			222,21 19,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	50,00	19,00
	1111000100024-63	Intrerupator manual 63A	buc	1,0100	180,00	181,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	10,00	10,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
61	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминокласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc			59,05 13,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,00	13,50
	1111000100024-16	Intrerupator manual 16A	buc	1,0100	35,00	35,35
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	10,00	10,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
62	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc			175,21 13,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,00	13,50
	1111000100024-32	Intreupator manual 32A	buc	1,0100	150,00	151,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	10,00	10,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
63	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc			99,46 13,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,00	13,50
	1111000100024-25	Intreupator manual 25A	buc	1,0100	75,00	75,75
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	10,00	10,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
64	RpEG05D	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor (Монтаж распределительных электрощитов для квартир, включая подключение к оборудованию, с 4 контурами без счетчика)	buc			584,03 72,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4400	50,00	72,00
	2682162303083	Bloc electric de apartament monofazic 220V-25A, gata asamblat, BOX 24	buc	1,0000	500,00	500,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	4,00	1,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,60	2,40
65	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			86,83 15,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	55,00	56,10
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	10,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,60	1,20
66	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминокласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc			59,05 ----- 13,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,00	13,50
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,00	35,35
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	10,00	10,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
67	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub (Монтаж люминисцентных осветительных приборов- тип CIO 20 Вт, без ламп)	buc			460,92 ----- 55,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	50,00	55,00
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	400,00	400,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,60	1,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,00	0,32
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.