

**Lucrari de intretinere periodica  
a drumurilor publice nationale  
amplasate territorial in zona de  
sud al republicii**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Valoarea de deviz 6 794 995,40 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. R3 Chisinau - Hincesti - Cimislia - Basarabeasca - frontiera cu Ucraina, km 79,83 - 80,06</b>				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,800	6,12 0,00	84,52 0,00
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	138,000	230,95 33,62	31 870,43 4 638,98
3	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,800	8,82 0,00	121,67 0,00
4	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 242,000	5,91 2,88	7 337,74 3 580,69
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,410	8 159,54 0,00	3 345,41 0,00
6	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 4,5 cm	t	151,110	1 255,69 12,11	189 747,65 1 829,72



1	2	3	4	5	6	7
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,200	61,43 0,00	565,18 0,00
		<i>Total</i>	Lei			233 072,60
		<b>Total R3 Chisinau - Hincesti - Cimislia - Basarabeasca - frontiera cu Ucraina, km 79,83 - 80,06 Inklusiv salariu</b>				<b>233 072,60 10 049,39</b>
		<b>2. G122.1 G122 Sagaidac - Valea Perjei (selectiv prin s. Iurievca), km 12,00 - 13,50</b>				
8	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	36,000	6,12 0,00	220,50 0,00
9	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	360,000	230,93 33,62	83 136,16 12 101,68
10	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	36,000	8,81 0,00	317,17 0,00
11	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 240,000	5,91 2,88	19 141,92 9 340,92
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,080	8 162,38 0,00	8 815,37 0,00
13	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 4,5 cm	t	394,200	1 255,69 12,11	494 994,62 4 773,21
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	60,000	61,42 0,00	3 685,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			610 311,24



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total G122.1 G122 Sagaidac - Valea Perjei (selectiv prin s. Iurievca), km 12,00 - 13,50 Inclusiv salariu</b>				<b>610 311,24 26 215,81</b>
		<b>3. R34 Hincesti - Leova - Cahul - Giurgiulesti, km 65,00 - 66,00 (selectiv)</b>				
15	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	36,000	6,12 0,00	220,50 0,00
16	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	360,000	230,93 33,62	83 136,16 12 101,68
17	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	36,000	8,81 0,00	317,17 0,00
18	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 240,000	5,91 2,88	19 141,92 9 340,92
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,080	8 162,38 0,00	8 815,37 0,00
20	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 4,5 cm	t	394,200	1 255,69 12,11	494 994,62 4 773,21
21	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	40,000	61,42 0,00	2 457,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			609 082,74
		<b>Total R34 Hincesti - Leova - Cahul - Giurgiulesti, km 65,00 - 66,00 (selectiv) Inclusiv salariu</b>				<b>609 082,74 26 215,81</b>
		<b>4. R32 M3 - Vulcanesti - Cahul - Taraclia, km 16.8-17.2</b>				
22	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	39,100	6,13 0,00	239,61 0,00
23	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la	m2	391,000	230,94	90 298,26



1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm			33,62	13 143,77
24	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	39,100	8,81 0,00	344,54 0,00
25	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 519,000	5,91 2,88	20 790,25 10 145,28
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,173	8 164,03 0,00	9 576,41 0,00
27	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 4,5 cm	t	428,150	1 255,69 12,11	537 624,74 5 184,27
28	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,900	61,42 0,00	915,20 0,00
		<i>Total</i>	Lei			659 789,01
		<b>Total R32 M3 - Vulcanesti - Cahul - Taraclia, km 16.8-17.2 Inklusiv salariu</b>				<b>659 789,01 28 473,32</b>
		<b>5. R32 M3 - Vulcanesti - Cahul - Taraclia, km 17.65-17.70</b>				
29	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	4,000	6,12 0,00	24,50 0,00
30	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	40,000	230,93 33,62	9 237,35 1 344,63
31	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,000	8,80 0,00	35,19 0,00
32	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	360,000	5,91 2,88	2 126,88 1 037,88





1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
		<i>Total</i>	Lei			506 260,98
		<b>Total R32 M3 - Vulcanesti - Cahul - Taraclia, km 68.6-68.90 Inclusiv salariu</b>				<b>506 260,98 21 846,51</b>
		<b>7. R34 Hincesti - Leova - Cahul - Giurgiulesti, km 84.65-85.00</b>				
43	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	33,750	6,13 0,00	206,78 0,00
44	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	337,500	230,92 33,62	77 935,73 11 345,30
45	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	33,750	8,81 0,00	297,39 0,00
46	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 037,500	5,91 2,88	17 945,55 8 757,11
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,012	8 162,60 0,00	8 260,55 0,00
48	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 4,5 cm	t	369,560	1 255,69 12,11	464 054,63 4 474,88
49	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,000	61,42 0,00	798,52 0,00
		<i>Total</i>	Lei			569 499,15
		<b>Total R34 Hincesti - Leova - Cahul - Giurgiulesti, km 84.65-85.00 Inclusiv salariu</b>				<b>569 499,15 24 577,29</b>
		<b>8. Basarabeasca - Comrat, km 12.20-12.49</b>				






1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic			0,00	0,00
62	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 630,000	121,46 2,88	197 984,69 4 699,29
63	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	10,880	61,42 0,00	668,20 0,00
		<i>Total</i>	Lei			675 193,81
		<b>Total Basarabasca - Comrat, km 12.20-12.49 Inclusiv salariu</b>				<b>675 193,81 25 296,25</b>
		<b>9. R37 Ceadir-Lunga - Taraclia - R32, km 3.00-3.90 (selectiv)</b>				
64	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	27,700	6,13 0,00	169,78 0,00
65	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	277,000	230,93 33,62	63 967,08 9 311,57
66	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	27,700	8,81 0,00	244,03 0,00
67	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 493,000	5,91 2,88	14 728,65 7 187,32
68	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,831	8 165,85 0,00	6 785,82 0,00
69	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 4,5 cm	t	303,315	1 255,69 12,11	380 870,45 3 672,71
70	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	36,000	61,42 0,00	2 211,30 0,00





1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
		<i>Total</i>	Lei			468 977,11
		<b>Total R37 Ceadir-Lunga - Taraclia - R32, km 3.00-3.90 (selectiv)</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>468 977,11</b> <b>20 171,60</b>
		<b>10. R32 M3 - Vulcanesti - Cahul - Taraclia, km 0.00-2.00 (selectiv)</b>				
71	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	20,000	6,12 0,00	122,50 0,00
72	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	200,000	230,93 33,62	46 186,76 6 723,16
73	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,000	8,81 0,00	176,18 0,00
74	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 800,000	5,91 2,88	10 634,40 5 189,40
75	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,600	8 165,28 0,00	4 899,17 0,00
76	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 4,5 cm	t	219,000	1 255,69 12,11	274 996,66 2 651,78
77	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	80,000	61,42 0,00	4 914,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			341 929,67
		<b>Total R32 M3 - Vulcanesti - Cahul - Taraclia, km 0.00-2.00 (selectiv)</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>341 929,67</b> <b>14 564,34</b>
		<b>Total</b>	Lei			<b>4 741 645,49</b>



1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			45 072,72
		Total				4 786 718,21
		Cheltuieli de regie	11,6 %			555 259,31
		Total				5 341 977,52
		Beneficiu de deviz	6 %			320 518,65
		Total				5 662 496,17
		TVA	20 %			1 132 499,23
						<b>6 794 995,40</b>
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>200 323,19</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

