

## Reparatia capitala a unor incaperi auxiliare din cadrul Brigazii 2 infanterie motorizata.

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 524 395,36 lei

Intocmit in prețuri curente 25.02.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Structuri sanitare</b>				
1	SC04C	Lavoar montat pe pedestal avind suprafata de 50x60cm	buc	8,000	857,13 77,37	6 857,08 618,94
2	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	8,000	377,19 67,19	3 017,50 537,50
3	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	16,000	98,29 5,29	1 572,70 84,70
4	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	50,000	73,26 12,62	3 663,20 631,16
5	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	50,000	46,63 10,18	2 331,50 509,00
6	SB09C	Cot din PVC avind diametrul de 50 mm	buc	5,000	28,51 8,96	142,54 44,79

1	2	3	4	5	6	7
7	SB11A	Teu PVC 50x40mm	buc	10,000	43,46 11,81	434,59 118,09
8	SB06B	Aerisor de canalizare, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	82,23 16,29	82,23 16,29
9	SC15A1	Suport pentru hirtie	buc	2,000	210,86 14,66	421,72 29,32
10	SC14A1	Dozator de perete sapun lichid	buc	5,000	276,81 11,81	1 384,04 59,04
		<b>Total Structuri sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>19 907,10 2 648,83</b>
		<b>2. Lucrari constructive interior</b>				
		<b>2.1. Incaperea nr.14</b>				
11	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica de pe pereti	m2	30,000	47,46 47,33	1 423,89 1 419,84
12	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,000	35,27 34,02	211,64 204,14
13	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	1,000	84,76 84,76	84,76 84,76
14	CG01Ak=2 la materia	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,000	81,98 27,39	491,89 164,34
15	CF02A k=2 la materia	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	30,000	50,83 35,50	1 525,02 1 064,88
16	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu	m2	20,000	236,22 90,22	4 724,40 1 804,38

1	2	3	4	5	6	7
		montarea placajelor				
17	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	6,000	197,65 48,05	1 185,91 288,30
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonogrund	m2	21,000	5,25 1,22	110,17 25,65
19	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	15,000	57,44 26,06	861,65 390,91
20	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,000	75,97 62,30	455,83 373,81
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,000	4,47 1,22	93,88 25,65
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,000	25,31 21,28	531,59 446,92
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	21,000	4,47 1,22	93,88 25,65
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,000	36,47 22,40	765,96 470,32
25	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,000	315,66 16,14	315,66 16,14
26	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	52,31 17,30	52,31 17,30
		<b>Total Incaperea nr.14 Inclusiv salariu</b>				<b>12 928,44 6 822,99</b>
		<b>2.2. Incaperea nr.43/44</b>				
27	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	70,000	47,46	3 322,41

1	2	3	4	5	6	7
		gresie, ceramica de pe pereti			47,33	3 312,96
28	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	20,000	35,27 34,02	705,47 680,47
29	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	200,000	0,68 0,64	135,03 127,01
30	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1,500	14,07 12,80	21,10 19,20
31	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	3,000	84,76 84,76	254,28 254,28
32	CG01Ak=2 la materia	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	36,000	82,10 27,39	2 955,49 986,04
33	CF02A k=2 la materia	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	70,000	50,83 35,50	3 558,38 2 484,72
34	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	70,000	236,22 90,22	16 535,40 6 315,33
35	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	38,000	197,65 48,05	7 510,57 1 825,88
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonoground in jurul tocurilor la usi si ferestre la	m2	2,500	5,21 1,14	13,03 2,85

1	2	3	4	5	6	7
		exterior				
37	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, la interior	m	6,500	27,81 24,42	180,78 158,76
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	2,500	4,43 1,14	11,07 2,85
39	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor la ferestre si usi preparare mecanica a mortarului.	m2	2,500	57,37 26,06	143,42 65,15
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	2,500	4,43 1,14	11,07 2,85
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	2,500	25,21 21,20	63,03 53,00
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	2,500	4,43 1,14	11,07 2,85
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferestre	m2	2,500	36,58 22,48	91,46 56,19
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan cu Betonoground	m2	81,000	5,25 1,22	424,97 98,95
45	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	45,000	57,46 26,06	2 585,52 1 172,74
46	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	36,000	75,98 62,30	2 735,13 2 242,86
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	81,000	4,47 1,22	362,15 98,95
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	81,000	25,32 21,28	2 050,55 1 723,84

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	81,000	4,47 1,22	362,15 98,95
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	81,000	36,48 22,40	2 954,52 1 814,08
51	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 30cm	m	2,000	125,68 4,91	251,36 9,82
		<b>Total Incaperea nr.43/44 Inclusiv salariu</b>				<b>47 249,41 23 610,58</b>
		<b>2.3. Incaperea nr.51</b>				
52	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica de pe pereti	m2	31,000	47,46 47,33	1 471,26 1 467,16
53	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	7,000	35,27 34,02	246,91 238,16
54	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	1,000	84,76 84,76	84,76 84,76
55	CG01Ak=2 la materia	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,000	82,13 27,39	574,88 191,73
56	CF02A k=2 la materia	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	13,000	50,89 35,50	661,62 461,45
57	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp	m2	19,000	236,22 90,22	4 488,18 1 714,16

1	2	3	4	5	6	7
		(inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
58	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	7,000	197,61 48,05	1 383,26 336,35
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonoground	m2	20,000	5,25 1,22	104,93 24,43
60	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	13,000	57,44 26,06	746,71 338,79
61	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,000	75,99 62,30	531,94 436,11
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	20,000	4,47 1,22	89,42 24,43
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,000	25,32 21,28	506,32 425,64
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	20,000	4,47 1,22	89,42 24,43
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,000	36,48 22,40	729,52 447,92
		<b>Total Incaperea nr.51 Inclusiv salariu</b>				<b>11 709,13 6 215,52</b>
		<b>2.4. Incaperea nr.50/52</b>				
66	RpCU06B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	10,000	23,99 21,59	239,93 215,93
67	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica de pe pereti	m2	70,000	47,46 47,33	3 322,41 3 312,96
68	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	20,000	35,27	705,47

1	2	3	4	5	6	7
		placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc			34,02	680,47
69	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	1,000	84,76 84,76	84,76 84,76
70	CG01Ak=2 la materia	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,000	82,12 27,39	1 642,40 547,80
71	CF02A k=2 la materia	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	70,000	50,83 35,50	3 558,38 2 484,72
72	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	42,000	236,22 90,22	9 921,25 3 789,20
73	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	20,000	197,67 48,05	3 953,41 960,99
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonogrund	m2	48,000	5,25 1,22	251,84 58,64
75	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	28,000	57,45 26,06	1 608,64 729,70
76	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	20,000	75,98 62,30	1 519,59 1 246,03



1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,000	4,47 1,22	214,62 58,64
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,000	25,32 21,28	1 215,21 1 021,53
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,000	4,47 1,22	214,62 58,64
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,000	36,48 22,40	1 750,93 1 075,01
81	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	4,000	50,59 17,88	202,35 71,50
		<b>Total Incaperea nr.50/52 Inclusiv salariu</b>				<b>30 405,81 16 396,52</b>
		<b>2.5. Incaperea nr.49</b>				
82	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica de pe pereti	m2	129,000	47,46 47,33	6 122,77 6 105,32
83	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	45,000	35,27 34,02	1 587,31 1 531,06
84	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	3,000	84,76 84,76	254,28 254,28
85	CG01Ak=2 la materia	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	45,000	82,12 27,39	3 695,40 1 232,55
86	CF02A k=2 la materia	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	129,000	50,83 35,50	6 557,21 4 578,98

1	2	3	4	5	6	7
87	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	77,000	236,22 90,22	18 188,94 6 946,86
88	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	45,000	197,63 48,05	8 893,56 2 162,23
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonoground in jurul tocurilor la usi si ferestre la exterior	m2	2,500	5,21 1,14	13,03 2,85
90	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, la interior	m	12,100	27,49 24,41	332,57 295,31
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	3,500	4,45 1,16	15,56 4,07
92	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor la ferestre si usi preparare mecanica a mortarului.	m2	3,500	57,49 26,06	201,21 91,21
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	3,500	4,45 1,16	15,56 4,07
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	3,500	25,23 21,22	88,30 74,28
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	3,500	4,45 1,16	15,56 4,07
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferestre	m2	3,500	36,56 22,45	127,96 78,59

1	2	3	4	5	6	7
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan cu Betonogrund	m2	95,000	5,25 1,22	498,43 116,05
98	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	51,600	57,45 26,06	2 964,43 1 344,57
99	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	45,000	75,98 62,30	3 419,15 2 803,57
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	95,000	4,47 1,22	424,76 116,05
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	95,000	25,32 21,28	2 405,13 2 021,79
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	95,000	4,47 1,22	424,76 116,05
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	95,000	36,48 22,40	3 465,22 2 127,62
104	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 30cm	m	4,000	125,68 4,91	502,71 19,63
		<b>Total Incaperea nr.49 Inclusiv salariu</b>				<b>60 213,81 32 031,06</b>
		<b>Total Lucrari constructive interior Inclusiv salariu</b>				<b>162 506,60 85 076,67</b>
		<b>3. Trepte</b>				
105	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	850,000	1,89 1,74	1 606,08 1 483,08
106	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	24,000	154,91 124,56	3 717,78 2 989,38
107	CC04B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 10 mm	kg	225,000	13,45 1,15	3 026,91 259,47
108	CC03B	Montare plase sudate VR-1	kg	643,000	21,86	14 058,91

1	2	3	4	5	6	7
		150x150mm			1,88	1 207,21
109	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	120,000	151,63 66,44	18 195,48 7 972,68
110	CA02C	Beton simplu B15 (M200)turnat pe suprafete plane si in trepte (beton marfa adus pe santier)	m3	32,500	1 243,39 175,99	40 410,02 5 719,62
111	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	305,000	197,65 48,05	60 282,31 14 655,13
112	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	2,000	315,67 16,14	631,33 32,29
		<b>Total Treptele Inclusiv salariu</b>				<b>141 928,82 34 318,86</b>
		<b>4. Ventilarea</b>				
		<b>4.1. Lucrari de montare</b>				
113	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	12,000	19,89 17,71	238,66 212,58
114	RpVB37B	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata,0.7mm (2 buc)	m2	2,400	67,24 63,43	161,37 152,22
115	VC03B	Montarea ventilatoarelor industriale de perete DT K 200L	buc	6,000	1 983,18 423,29	11 899,07 2 539,74
116	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip DTL DC d200-1030mm	buc	6,000	734,02 25,44	4 404,14 152,63
117	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, 200x200mm	buc	7,000	50,23 6,51	351,59 45,55
118	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii 150x150 mm	m2	90,000	319,07 101,76	28 716,30 9 157,97
119	VB30D	Montarea Hotelor demontate (2 buc ), doar manopera	m2	2,400	92,08 88,12	220,98 211,50

1	2	3	4	5	6	7
120	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata de 0,7 mm grosimea avind diametrul 1500x1200x350mm (1 buc)	m2	1,800	564,47 88,08	1 016,05 158,55
121	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind diametrul 1200x1000x350mm (1 buc)	m2	1,200	564,67 88,25	677,60 105,90
122	RpVC23C	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de 10-25 kg	kg	20,000	27,14 10,65	542,78 212,98
123	VD01A	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale	buc	3,000	426,03 354,03	1 278,10 1 062,10
124	VA17C	Piesa speciala (reductie), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm	m2	1,000	814,08 167,13	814,08 167,13
125	RpEG09A	Legaturi electrice (conexiuni) intre sirul de cleme si aparate, cu conductor, avind lungimea pina la 0,5 m	buc	6,000	14,37 8,07	86,23 48,43
126	VB03A	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 300 mm	buc	3,000	361,39 121,87	1 084,16 365,61
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>51 491,11 14 592,89</b>
		<b>4.2. Utilaj</b>				
127	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip DTL DC d200-1030mm	buc	6,000	734,02 25,44	4 404,14 152,63
128	VC03B	Ventilator industrial de perete DT K 200L	buc	6,000	1 983,18 423,29	11 899,07 2 539,74
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>16 303,21 2 692,37</b>
		<b>Total Ventilarea Inclusiv salariu</b>				<b>67 794,32 17 285,26</b>

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			392 136,84
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			31 349,16
		Transportarea materialilor	2,00 %			4 899,58
		Cheltuieli directe	100,00 +			428 385,58
		Cheltuieli de regie	1,00 %			4 283,86
		Total	100,00 +			432 669,44
		Beneficiul de diviz	1,00 %			4 326,69
		Total	100,00 +			436 996,13
		TVA	20,00 %			87 399,23
		<b>Total deviz:</b>				<b>524 395,36</b>
		<b>Inclisiv salariu</b>				<b>139 329,62</b>

Intocmit

"Renieur-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Agentia asigurare resurse si administrare  
patrimoniu ,Ministerul Apararii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)