

**Construirea anexei la cladirea
existenta a Primariei or.Vatra nr
cad 0122104.295 situata in mun
Chisinau or. Vatra str. Stefan
Voda 5 N047/2025**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 7-1-1
Amenajarea teritoriului (comp.PG)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
		1.1. Pereul (S=70 m2)		
1	IzF04J1 aplicativ	Membrana de hidroizolatie	m2	70,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,40
	2682132601626 02	Membrana de hidroizolatie	m2	75,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,035
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 40/20 h=150 mm;	m3	10,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,395
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	12,075
	4100126202818	Apa	m3	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,205
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,41
3	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d3 Bp-1 100*100)	kg	79,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,978
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,395
	2873122004100	Plase sudate	kg	79,891
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,395
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,791
	2010237318750	Distantieri	buc	23,73
	2922140007000	Macara	h-ut	0,047
4	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala	m3	7,00

1	2	3	4	5
		de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton C16/20		
	7123010010200	Betonist	h-om	24,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,80
	2663102100000 16	Beton C16/20	m3	7,283
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,711
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,75
5	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm / Dale de pavaj vibro-presat gr.=60mm	m2	70,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	133,63
	2670112202052 5	Dale de pavaj vibro-presat gr.=60mm	m2	71,05
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	301,00
	2430226100000 1	Fuga	kg	14,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,40
	4100126202818	Apa	m3	0,28
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	3,192
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,812
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,371
Total Pereul (S=70 m2)				
		1.2. Accesul central		
6	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3	5,00
	7123010010200	Betonist	h-om	28,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,85
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 550,15
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	3,492
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,811
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,597
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiunata electric	h-ut	1,625
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	3,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,75
7	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinurile	m2	25,00

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,75
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	26,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,125
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	7,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	7,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,088
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,013
	2320187315789	Decofrol	kg	3,00
8	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / teracota striata	m2	46,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	54,28
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	47,854
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	218,362
	2430226100000 1	Fuga	kg	21,372
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	929,20
	4100126202818	Apa	m3	0,093
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,064
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,575
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,898
Total Accesul central				
		1.3. Borduri		
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR 100.20.8) (Consum beton C16/20 - 0,043 m3/m)	m	37,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,44
	7129020012800	Pavator	h-om	6,66
	2666122800325 2	Bordura beton pentru trotuare BP 100.20.8	m	37,185
	2663102100000 16	Beton C16/20	m3	1,591
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	37,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,111
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,111
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BP 100.30.15) (Consum beton C16/20 - 0,055 m3/m)	m	16,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,40
	7129020012800	Pavator	h-om	7,04

1	2	3	4	5
	2666122800285 1	Bordura beton pentru trotuare BP 1000x300x150	m	16,08
	2663102100000 16	Beton C16/20	m3	0,88
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	46,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,128
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,096
Total Borduri				
		1.4. Ingradirea lotului - Gard metalic tip stachet h=2 m (L=65 m)		
11	CO06B3 apl	Gard metalic tip stachet h=2.0 m (panou (H-2 m L-2,0 m) - 33 buc; stilpi 50*50*3 mm - 34 buc; capac patrat - 34 buc; element de fixare - 136 buc; beton C16/20 - 4,9 m3)	m	65,00
	7123010010200	Betonist	h-om	16,25
	7123030012500	Montator P.B	h-om	59,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,70
	2732103646250 1	Panou (H-2 m L-2,0 m)	buc	33,00
	2811106302005 11	Stilpi	buc	34,00
	2710703700340 1	Capac patrat	buc	34,00
	2710703700340 2	Sistem de fixare zincat	buc	136,00
	2663102100000 16	Beton C16/20	m3	4,90
Total Ingradirea lotului - Gard metalic tip stachet h=2 m (L=65 m)				
		1.5. Stilp cu duble projector tip led p/u iluminat (8 buc)		
12	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,975
13	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	4,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,773
14	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	4,30
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,456

1	2	3	4	5
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	2,40
	7123010010200	Betonist	h-om	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,96
	2663102100000 16	Beton C16/20	m3	2,497
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,244
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,60
16	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	62,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,682
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	63,96
	2010237318750	Distantieri	buc	9,36
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,624
17	CK35B	Buloane de ancoraj M16 h 250mm	buc	32,00
	7422010060100	Timplar	h-om	6,40
	2874136313300 1	Buloane de ancoraj M16 h 250mm	buc	32,00
18	RpEN05A	Montarea pilonilor	buc	8,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	17,92
Total Stilp cu duble projector tip led p/u iluminat (8 buc)				
		1.6. Mobilier		
19	TsH91A	Banca pentru parc, din beton decorativ + lemn natural (tip Banca Nr.1, Radial plus)	buc	8,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,60
	7123011000200	Betonist	h-om	38,80
	2513206621461	Banca pentru parc, din beton decorativ + lemn natural (tip Banca Nr.1, Radial plus)	buc	8,00
	2663102100000 16	Beton C16/20	m3	0,288
	1212121212121	apa	m3	1,20
20	TsH91B	Urne de gunoi	buc	8,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,60
	7123011000200	Betonist	h-om	38,80
	2030112931102	Urne de gunoi pentru parc	buc	8,00

1	2	3	4	5
	2663102100000 16	Beton C16/20	m3	0,672
	1212121212121	apa	m3	1,20
Total Mobilier				
		1.7. Spatii verzi		
21	TsH238B	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu	buc	80,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,60
22	TsH24A	Plantari arbusti fara balot /Arbusti decorativi h1m	buc	40,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,80
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	13,60
	1111000100002 3	Arbusti decorativi h1m	buc	41,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,08
23	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi, fara balot / arbusti deconiferi h1.5m Tuie	buc	40,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,60
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	30,00
	1111000100037	Tuie varsta 6 ani	buc	41,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,08
Total Spatii verzi				
		1.8. Gazon		
24	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,165
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,787
25	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,10
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,885
26	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	110,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	12,10
27	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete	100m2	1,10

1	2	3	4	5
		orizontale sau in panta sub 30%		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,302
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	4,356
28	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	1,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,726
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,425
Total Gazon				
Total				
Fondul social				
Total				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				
Total Lucrari de constructii				
		2. Utilaj		
29	Pretul firmei	Stilpi de iluminat cu panou fotovoltaic si cu proiectoare duble (h=4 m)	buc	8,00
	46546541654165	Stilpi de iluminat cu panou fotovoltaic	buc	8,00
Total				
Cheltuieli depozitare				
Total Utilaj				

Total deviz:
Inclusiv salariu

