

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala Sud-Vest**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala Sud-Vest**
3. Obiectul achizițiilor **Spatiul nelocativ din or. Cimisia, str. Alexandru cel Bun, 133 (nr. cadastral 2901304336.14**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Lucrari cabluri subterane		
1	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,550
2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	11,040
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	44,160
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,440
		2. Lucrari de montare		
		2.1. PT -268U		
5	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Siguranta fuzibila IP 00, Inom - 63A) ППН-33	buc	3,000
6	08-03-522-28	Comutator pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent pina la 250 A (Ruptor, IP 00, Inom - 160A) NH-160	buc	1,000
7	08-03-572-2	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic ИИМН-2-2 IP-54	buc	1,000
8	08-02-145-3	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	0,060
9		Cablu AVVGng - 4x35mm2	m	6,000
10	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,040
11		Furtun metalic izolat d32	m	4,000
12	08-02-167-3	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	2,000
13		Manusa termorectabila pentru cablul AVVG 4x35	buc	2,000

1	2	3	4	5
		2.2. Montare cablu		
14	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,920
15	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,920
16		Caramida plata 240x115x63	buc	84,000
17	08-02-145-3	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	1,060
18		Cablu bronat cu conductoare din aluminiu, izolatie din PVC АПББ6ПП-1 4x25mm2	m	106,000
19		Banda de semnal "Atentie Cablu"	m	92,000
20	08-02-165-7	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	2,000
21		Manson terminal, termorectabil 4KHTП-1-25/50	buc	2,000
22	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,150
23		Cablu electric AVVG 5x25mm2	m	15,000
24		Manusa termorectabila pu cablu AVVG 5x25	buc	2,000
25	08-02-158-15	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	8,000
26		Papuc cablu din aluminiu TA25 (KBT)	buc	8,000
		2.3. Monatrea panou de evidenta BZUM-DDE-63		
27	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	1,000
28	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000
29	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,000
30	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000
31	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m	0,030
32		Carcas metalic neperforat pentru protectia conductorilor 60x50x3000mm	buc	1,000
33	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc	0,300
34		Otel rotund d18	m	9,000
35	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,090
36		Banda de legatura din otel 25x4mm	m	9,000
		2.4. Monatrea panou de distributie		
37	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de	buc	1,000

1	2	3	4	5
		distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600		
38	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,000
39	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	19,000
40		Sina de tip DIN	buc	3,000
41	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,040
42		Furtun metalic izolat d32	m	4,000
43	08-02-147-12	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg	100 m	0,020
44		Cablu AVVG - 4x25mm2	m	2,000
45	08-02-147-12	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg	100 m	0,020
46		Cablu AVVG -5x16mm2	m	2,000
		3. Utilaje		
47		Siguranta fuzibila, IP 00, Inom - 63A ППН-33	buc	3,000
48		Ruptor, IP 00, Inom - 160A NH160	buc	1,000
49		Panou de distributie metalic, montat aparent, IP-54 ППМТ-2-2	buc	1,000
50		Panou de evidenta IP44 BZUM DDE-63	buc	1,000
51		Contor electronic LUN 23 Unom-3x230/400V, I-5 (100)A 50Hz	buc	1,000
52		Intrerupator de sarcina IP 20, Inom-63A, 3P BH-32	buc	3,000
53		Intrerupator automat BA47-29 IP20 Inom-50A 3P C	buc	1,000
54		Panou de distributie plastic, monytare incorporala 36 module ППБ-363К-1 36	buc	1,000
55		Intrerupator automat BA47-29 IP20 Inom-16A 1P tip C	buc	9,000
56		Intrerupator automat BA47-29 IP20 Inom-10A 1P tip C	buc	3,000
57		Intrerupator automat BA47-29 IP20 Inom-10A 1P tip B	buc	3,000
58		Intrerupator automat BA47-29 IP20 Inom-6A 1P tip B	buc	1,000
59		Intrerupator diferential IP20 Inom-50A 2P ВД1-63	buc	3,000
60		Limitator de supratensiuni OPS-1/B/3P	buc	1,000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		4. Lucrari de constructie		
		4.1. Lucrari cabluri subterane		
61	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2	20,000
62	TsC54A	Strat de fundatie din nisip sub pavaj h=50mm	m3	1,000
63	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta la trotuare h=100mm	m3	2,000
64	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (fara costul pavajului)	m2	20,000