

# Constructia bazinului de inot al Liceului Teoretic "Natalia Gheorghiu"

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 4-2 Сети наружного освещения

Valoarea de deviz 46 318,02 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de montare</b>						
1	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,320	2 232,00 382,00	714,24 122,24
2	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,320	1 702,25 789,22	544,72 252,55
3	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,080	1 581,25 713,50	126,50 57,08
4	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,320	1 947,28 374,78	623,13 119,93
5		Cablu АВББШВ - 3x4	m	40,000	19,17 0,00	766,80 0,00
6		Caramida	buc	320,000	3,84 0,00	1 228,80 0,00
7		Nisip	m3	3,000	160,00 0,00	480,00 0,00
Total			Lei		4 484,19	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		124,16	
Transportarea materialelor			4,00 %		99,33	
Total			100,00 +		4 707,68	
Cheltuieli de regie			38,00 %		209,68	
Total			100,00 +		4 917,36	
Venit			3,00 %		147,52	
Total			100,00 +		5 064,88	

1	2	3	4	5	6	7
		Tva	20,00 %			1 012,98
<b>Total Lucrari de montare</b>						<b>6 077,86</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>551,80</b>
		<b>2. Lucrari de constructie</b>				
8	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	12,000	68,61 <hr/> 68,61	823,38 <hr/> 823,38
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	9,000	17,87 <hr/> 17,87	160,87 <hr/> 160,87
10	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	9,000	43,57 <hr/> 42,67	392,12 <hr/> 384,02
11	CL01B	Stilpi din otel gata confectionati, D=100 mm, H=4.5m "TORSER"	t	0,111	43 850,72 <hr/> 810,36	4 867,43 <hr/> 89,95
12	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	2,000	183,77 <hr/> 25,37	367,54 <hr/> 50,74
13	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	2,000	78,11 <hr/> 14,41	156,23 <hr/> 28,83
14	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...	m3	1,000	1 405,14 <hr/> 221,99	1 405,14 <hr/> 221,99
15	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente - PKY01-125	buc	2,000	951,98 <hr/> 132,04	1 903,96 <hr/> 264,08
16		Lampa DRL-125	buc	2,000	50,00 <hr/> 0,00	100,00 <hr/> 0,00
17	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: D=110mm	1 km	0,008	71 180,00 <hr/> 7 640,00	569,44 <hr/> 61,12
Total						Lei 10 746,11
Asigurari sociale si medicale						22,50 % 469,12

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor		4,00 %		302,58
		Total		100,00 +		11 517,81
		Cheltuieli de regie		6,00 %		691,07
		Total		100,00 +		12 208,88
		Venit		3,00 %		366,26
		Total		100,00 +		12 575,14
		Tva		20,00 %		2 515,02
<b>Total Lucrari de constructie</b>						<b>15 090,16</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 084,98</b>
		<b>3. Alte cheltuieli</b>				
18		Pichetarea traseului	lei	1,000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
19		Cheltuieli pentru darea in exploatarea: ridicarea topografica de control	lei	1,000	2 850,00 0,00	2 850,00 0,00
20		Cheltuieli pentru schema de proiect referitor la inchiderea strazilor si redirectionarea transportului urban pe alte strazi, se coordoneaza cu Politia Rutiera	lei	1,000	3 800,00 0,00	3 800,00 0,00
21		Reglarea si demararea utilajului, cu anexarea documentelor necesare	lei	1,000	6 500,00 0,00	6 500,00 0,00
22		Marca utilajului montat corespunde cu proiectul expertizat	lei	1,000	350,00 0,00	350,00 0,00
23		Cheltuieli pentru darea in exploatarea a sistemii montate	lei	1,000	2 650,00 0,00	2 650,00 0,00
24		Prezentarea pachetului de documente: racordari, coordonari, certificate necesare, procese-verbale s.a.	lei	1,000	800,00 0,00	800,00 0,00
25		Montarea indicatoarelor "Trecerea este interzisa", "Pericol de electrocutare", "Ocolire", s.a	lei	1,000	800,00 0,00	800,00 0,00
26		Cheltuieli pentru darea in exploatarea: pachetul de documente cu coordonarile cu "Premier Energy", Pompieri, etc.	lei	1,000	1 900,00 0,00	1 900,00 0,00
27		Cheltuieli pentru cladiri si constructii provizorii: podeturi,soproane, ingradire	lei	1,000	1 600,00 0,00	1 600,00 0,00
28		Cheltuieli pentru conectarea retelelor s.a	lei	1,000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
29		Energia electrica si apa pentru scopuri generale	lei	1,000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Alte cheltuieli</b>						<b>25 150,00</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>

**Total deviz:** **46 318,02**  
**Incluziv salariu** **2 636,78**

Intocmit \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)