



Nr. 04-02/891 din "23" июль а. 2021

Администратору МП  
УКС Единого заказчика  
г-же Брагарь Л.И

Технические условия  
на проектирование сетей ливневой канализации по  
объекту : "Реконструкция ул Киевской (от магазина «Линела» до моста  
через р.Реут)", мун.Бэлць.

1. На участке дороги ,от пересечения площади Привокзальной с  
ул. Киевской и до пересечения с ул. Середа , система отвода ливневых вод  
отсутствует.

При проектировании системы отвода ливневых вод ,на данном участке предусмотреть  
врезку в существующий ЛК 4, находящийся на перекрестке с ул. Середа.

2. На участке дороги по ул. Киевской от пересечения с ул.Середа до моста через  
р. Реут , предусмотреть замену всей системы сетей ЛК, находящихся в настоящий  
момент в аварийном состоянии.

Осуществить сброс вод ЛК в р.Реут ,запроектировав очистные сооружения .

Проектирование сетей ливневой канализации выполнить в соответствии с требованием  
СНиП .

Диаметр проектируемой трубы предусмотреть по расчету проектной организации.  
При пересечении с действующими сетями , предусмотреть выполнение строительных  
работ с принятием мер против их повреждения и с соблюдением техники безопасности.

Проектную документацию согласовать с :

- Примэрия мун.Бэлць (ул.Индепенденцей,1);
- АО.»Рэд-Норд»(ул.М.Витязул) ;
- АО «Молдтелеком» (ул.Чарупина,5);
- ООО»Бэлць Газ» (ул.Св.Николая,43);
- АО « Чет-Норд» ( ул. Штефан чел.Маре,168);
- МП «Режия «Апэ-Канал Бэлць» (ул.Чарупина,1);
- Дорожная полиция (ул.Лэпушняну,4);
- МП «БИО (ул.Московская,19);
- МП «ДРСУ Бэлць» (ул.Дечебал,126);

Директор МП «ДРСУ Бэлць»

Ю.Хмарный

27.07.2021







