

Amenajarea porțiunilor de drum a IMSP SR Ocnița

(denumirea obiectivului)

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1. Sector 1				
1	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafețe până la 1 m ² : grosime 5 cm	m ²	23,000
2	DI141A	Curățirea părții carosabile din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m ²	190,000
3	DI107	Amorsarea suprafețelor cu emulsie bituminoasă a straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,114
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	22,420
2. Sector 2				
5	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafețe până la 1 m ² : grosime 5 cm	m ²	16,000
6	DI141A	Curățirea părții carosabile din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m ²	83,000
7	DI107	Amorsarea suprafețelor cu emulsie bituminoasă a straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,049
8	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	9,800
3. Trotuar				
9	TsC02D2	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ imbibat cu apă descărcare auto teren cat. II	100 m ³	0,080
10	TsE01B	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren mijlociu	100m ²	0,500
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm	m	30,000
12	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m ³	3,170
13	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu așternere manuală	m ²	26,400

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)