

Reparatia si intretinerea drumurilor publice locale in raionul Stefan Voda

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2020

Valoarea de deviz 9 244 934,40 Lei

Intocmit in prețuri curente 12.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. L 594 R 30 drum de acces spre or. Stefan Voda Constructia trotuarului						
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	302,000	111,18 16,72	33 575,27 5 049,86
2	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	130,000	31,14 31,14	4 047,73 4 047,73
3	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	302,000	221,84 44,97	66 995,92 13 582,39
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	302,000	126,66 17,30	38 252,23 5 224,00
5	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	36,240	257,44 51,89	9 329,76 1 880,64
6	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	362,400	162,61 34,37	58 930,74 12 453,98
Total L 594 R 30 drum de acces spre or. Stefan Voda Constructia trotuarului Inclusiv salariu						211 131,65 42 238,60

1	2	3	4	5	6	7
2. Intretinere drumurilor publice locale						
2.1. Intretinerea curenta pe timp de vara						
7	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	1 250,000	213,12 44,40	266 394,31 55 497,75
8	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	180,000	243,60 0,00	43 848,00 0,00
9	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	80,000	498,18 99,18	39 854,02 7 934,02
10	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	420,000	462,00 0,00	194 040,00 0,00
11	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	600,000	50,34 10,38	30 203,28 6 227,28
12	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	500,000	16,53 11,53	8 266,00 5 766,00
13	DF55A	Curatiera zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	30 000,000	0,18 0,18	5 362,38 5 362,38
14	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	100,000	591,59 591,59	59 159,16 59 159,16
15	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni	100m2	25,000	379,40 379,40	9 485,07 9 485,07
16	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	90,000	4 127,96 321,74	371 516,83 28 956,85
Total Intretinerea curenta pe timp de vara Inclusiv salariu						1 028 129,05 178 388,51

1	2	3	4	5	6	7
2.2. Amenajarea stratului de egalizare						
17	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,000	7,50 0,00	225,00 0,00
18	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	374,000	17,16 2,01	6 416,74 752,64
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,350	7 302,01 0,00	9 857,72 0,00
20	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	292,200	1 458,31 12,11	426 117,14 3 538,13
Total Amenajarea stratului de egalizare Inclusiv salariu						442 616,60 4 290,77
2.3. Lucrari de reparatie la paviloanele de asteptare						
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,000	94,24 70,35	2 356,02 1 758,63
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	500,000	5,48 1,73	2 739,90 864,90
23	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	30,000	208,04 4,04	6 241,09 121,09
24	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat	m2	111,000	60,17 42,67	6 678,69 4 736,19
25	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	500,000	45,35 25,95	22 675,00 12 973,50
Total Lucrari de reparatie la paviloanele de asteptare Inclusiv salariu						40 690,70 20 454,31
2.4. Lucrari de asigurare a securitatii rutiere						
26	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu	m2	2 500,000	89,97 34,60	224 927,75 86 490,00

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea de email pe suprafete carosibile				
27	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	60,000	373,66 84,18	22 419,58 5 051,02
28	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	50,000	924,35 31,14	46 217,62 1 556,82
29	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	50,000	78,48 63,43	3 923,80 3 171,30
30	DF53A	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale	buc	100,000	23,26 16,14	2 326,38 1 614,48
31	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere	buc	50,000	119,88 37,48	5 993,95 1 873,95
	Total Lucrari de asigurare a securitatii rutiere Inclusiv salariu					305 809,08 99 757,57

2.5. Intretinerea drumurilor pe timp de iarna

32	TR11AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	100,000	31,71 31,71	3 171,30 3 171,30
33	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	100,000	77,25 0,00	7 725,00 0,00
34	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	25,000	33,44 33,44	836,07 836,07
35	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2)	1000 m2	3 500,000	53,77 0,00	188 195,00 0,00
36	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila	1000 m2	100,000	183,04	18 303,92

GA

1	2	3	4	5	6	7
		din gramezi			33,04	3 303,92
37	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	400,000	41,58 0,00	16 632,00 0,00
38	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	75,000	58,80 0,00	4 410,00 0,00
39	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	1 200,000	5,66 0,00	6 786,00 0,00
40	TRI1AA11 C1	Descarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	100,000	25,95 25,95	2 594,70 2 594,70
41	DI64A	Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu autocuratatator cu rotor	1 km	20,000	598,85 0,00	11 977,00 0,00
42	RpDE20A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna	ora	150,000	231,31 66,31	34 696,35 9 946,35
Total Intretinerea drumurilor pe timp de iarna Inclusiv salariu						295 327,34 19 852,34
Total Intretinere drumurilor publice locale Inclusiv salariu						2 112 572,77 322 743,50
3. L 584.1 drum de acces spre s. Copciac (prin localitate)						
43	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	33,000	7,50 0,00	247,50 0,00
44	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	720,000	18,78 2,01	13 518,96 1 448,88
45	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	720,000	217,54 44,40	156 628,22 31 966,70
46	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,980	7 298,59 0,00	14 451,20 0,00
47	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi	t	401,280	1 458,31 12,11	585 189,08 4 858,95

AP

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltice				
48	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	48,000	79,38 0,00	3 810,24 0,00
Total L 584.1 drum de acces spre s. Copciac (prin localitate) Inclusiv salariu						773 845,20 38 274,53
4. Drumul L 583 Ermoclia - Alava						
49	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	66,000	7,50 0,00	495,00 0,00
50	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	5 200,000	18,78 2,01	97 636,94 10 464,14
51	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,600	55,43 0,00	365,82 0,00
52	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	66,000	4 127,96 321,74	272 445,68 21 235,03
53	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,200	499,50 0,00	1 098,90 0,00
54	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	374,000	12,50 0,00	4 675,00 0,00
55	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	2,200	1 296,13 174,13	2 851,49 383,09
56	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	44,000	79,38 0,00	3 492,72 0,00
Total Drumul L 583 Ermoclia - Alava Inclusiv salariu						383 061,55 32 082,26

AT

1	2	3	4	5	6	7
5. Reparatia drumului L 584 Stefan Voda -Stefanesti-Volintiri-Alava						
57	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	60,000	79,38 0,00	4 762,80 0,00
58	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	60,000	55,44 0,00	3 326,40 0,00
59	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,000	499,50 0,00	2 997,00 0,00
60	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	1 020,000	12,50 0,00	12 750,00 0,00
61	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	6,000	1 296,13 174,13	7 776,80 1 044,80
62	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	60,000	10 524,88 284,84	631 492,82 17 090,42
63	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	40,000	79,38 0,00	3 175,20 0,00
Total Reparatia drumului L 584 Stefan Voda -Stefanesti-Volintiri-Alava Inclusiv salariu						666 281,02 18 135,22
6. R 30 Drum de acces spre s. Caplani						
64	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	55,500	7,50 0,00	416,40 0,00
65	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	555,000	217,54 44,40	120 734,25 24 641,00
66	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	2,220	7 301,26	16 208,80

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic			0,00	0,00
67	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	674,880	1 458,31 12,11	984 181,30 8 171,86
68	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	36,000	79,38 0,00	2 857,68 0,00
Total R 30 Drum de acces spre s. Caplani Inclusiv salariu						1 124 398,43 32 812,86
7. R 30 drum de acces spre s. Cioburciu						
69	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	30,000	55,44 0,00	1 663,20 0,00
70	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 800,000	18,78 2,01	33 797,40 3 622,20
71	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	48,000	4 127,96 321,74	198 142,31 15 443,65
72	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,050	499,61 0,00	524,59 0,00
73	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	255,000	12,50 0,00	3 187,50 0,00
74	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	30,000	79,38 0,00	2 381,40 0,00
Total R 30 drum de acces spre s. Cioburciu Inclusiv salariu						239 696,40 19 065,85
		8. Reparatia drumului L 583.2 L 569 Festelita - Marianca de Jos				
75	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,250	55,44 0,00	900,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
76	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	243,750	764,72 46,13	186 400,12 11 243,70
77	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,140	7 298,77 0,00	8 320,60 0,00
78	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	197,600	1 458,31 12,11	288 161,27 2 392,66
79	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,650	7 305,38 0,00	4 748,50 0,00
80	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	157,630	1 458,30 12,11	229 872,35 1 908,66
81	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,000	79,38 0,00	1 031,94 0,00
Total Reparatie drumului L 583.2 L 569 Festelita - Marianca de Jos Inclusiv salariu						719 435,68 15 545,02

	Total	Lei	6 230 422,70
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	117 202,01
	Total		6 347 624,71
	Cheltuieli de regie	14,5 %	920 405,58
	Total		7 268 030,29
	Beneficiu de deviz	6 %	436 081,81
	Total		7 704 112,00
	TVA	20 %	1 540 822,40
	Total deviz: Inclusiv salariu		9 244 934,40 520 897,84

Intocmit

Ofertant SA Drumuri Causeni

Director A. Cijicenco

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)