

**Reparatia unui segment de drum
in varianta alba , str. Biruintei ,
s. Calmatui, r-ul Hincesti**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 031 018 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	231,29	94,60	21 880,03
		Total manopera				21 880

Material:

1.	11202062010361	Savura	m3	44,60	450,00	20 070,00
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	44,60	610,00	27 206,00
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	842,94	610,00	514 193,40
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	66,90	610,00	40 809,00
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,13	4 500,00	585,00
6.	2663102100000	Beton	m3	3,51	2 300,00	8 073,00
7.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	133,80	20,00	2 676,00
		Total materiale de construcții				613 612

Utilaje de construcții:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	1,52	350,00	532,00
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,30	600,00	6 180,00
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	120,87	600,00	72 522,00
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	49,95	600,00	29 970,00
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	11,96	460,00	5 501,60
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	11,51	500,00	5 755,00
7.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	4,73	350,00	1 655,50
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	18,46	500,00	9 230,00
		Total utilaje de construcții				131 346

Total:

Cheltuieli directe	lei	766 838
Asigurarea sociala	24,00 %	5 251
Total	100,00 +	772 089
Cheltuieli de regie	7,00 %	54 047
Beneficiu	4,00 %	33 046

Total	100,00 +	859 182
TVA	20,00 %	171 836

Total deviz:

1 031 018

Intocmit (SRL " Visom Cons)
(funcția, semnătura)

Verificat (Primaria s, Calmatui, r-ul Hincesti)
(funcția, semnătura)