

Obiectivul: IMSP SCM Sf.Treime

Obiectul: Lucrari de constructie a unei anexe supraetajate la cladirea existentă a IMSP SCM SF TREIME, mun. Chişinău, str. Alecu Russo, 11

## Deviz local Nr. 48.1

Intocmit in preturi curente 2023-11-13

Valoarea de deviz 4 299 325,696 (Lei)

Devizul: 2-1-1 Lucrari constructii beton armat (marca CBA)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cota -2,300				
1.1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite.	m3	5,2000	162,9670	847,428
					162,9670	847,428
1.2	RpCB02D	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) (Fm1).	m3	0,5400	1 813,7690	979,435
					333,2938	179,979
1.3	RpCB02D	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200). (fundatii continue)	m3	4,6000	1 813,7690	8 343,337
					333,2938	1 533,151
1.4	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	25,0000	109,8190	2 745,475
					63,0840	1 577,100
1.5	RpCD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere.	kg	17,0000	23,2137	394,633
					4,6787	79,538
1.6	CD65D	Zidarie medie din caramida,format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50 inaltimea etajului peste 4 m.	m3	6,5000	3 700,1133	24 050,736
					325,4083	2 115,154
1.7	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200).(Sm1)	m3	0,8600	1 798,3513	1 546,582
					419,5086	360,777
1.8	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv .	m2	9,0000	124,8960	1 124,064
					68,3410	615,069
1.9	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	13,0000	23,0920	300,196
					5,2570	68,341
1.10	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	55,0000	23,9497	1 317,234
					5,4147	297,809
1.11	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200). (Cba1, Gm1, Gm2)	m3	5,0000	1 798,3513	8 991,757
					419,5086	2 097,543
1.12	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv .	m2	40,0000	111,7590	4 470,360
					63,0840	2 523,360
1.13	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	56,0000	23,0920	1 293,152
					5,2570	294,392
1.14	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm,	kg	155,0000	23,9497	3 712,205

		fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.			5,4147	839,280
		TOTAL 1. Cota -2,300				60 116,595
		Inclusiv salariul				13 428,922
		2. Planseul cota 3.200				
1.15	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice cu beton marfa B15	m3	8,0000	1 867,9714	14 943,771
					351,1676	2 809,341
1.16	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv .	m2	67,0000	111,7590	7 487,853
					63,0840	4 226,628
1.17	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc	134,0000	43,2885	5 800,659
					23,6565	3 169,971
1.18	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	20,0000	23,0920	461,840
					5,2570	105,140
1.19	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	910,0000	21,2854	19 369,687
					2,1554	1 961,387
		TOTAL 2. Planseul cota 3.200				48 063,810
		Inclusiv salariul				12 272,467
		3. Planseul cota 6.500				
1.20	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice cu beton marfa B15	m3	37,0000	1 867,9714	69 114,940
					351,1676	12 993,201
1.21	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv .	m2	20,0000	111,7590	2 235,180
					63,0840	1 261,680
1.22	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc	463,0000	43,2885	20 042,576
					23,6565	10 952,960
1.23	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	200,0000	23,0920	4 618,400
					5,2570	1 051,400
1.24	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	4 280,0000	21,2854	91 101,384
					2,1554	9 224,984
1.25	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (H57-750 - 0,7)	m2	430,0000	274,2375	117 922,114
					63,0840	27 126,120
		TOTAL 3. Planseul cota 6.500				305 034,593
		Inclusiv salariul				62 610,344
		4. Scara din b/a pe vanguri metalice				
1.26	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice cu beton marfa B15 .	m3	5,0000	1 867,9714	9 339,857
					351,1676	1 755,838
1.27	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv .	m2	40,0000	111,7590	4 470,360
					63,0840	2 523,360
1.28	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc	36,0000	43,2885	1 558,386
					23,6565	851,634
1.29	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv,	kg	160,0000	23,0920	3 694,720

		fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.			5,2570	841,120
1.30	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	360,0000	21,2854	7 662,733
					2,1554	775,933
		TOTAL 4. Scara din b/a pe vanguri metalice				26 726,056
		Inclusiv salariul				6 747,885
		5. Planseul cota 9.770				
1.31	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice cu beton marfa B15 .	m3	38,0000	1 867,9714	70 982,911
					351,1676	13 344,369
1.32	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv .	m2	20,0000	111,7590	2 235,180
					63,0840	1 261,680
1.33	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc	634,0000	43,2885	27 444,909
					23,6565	14 998,221
1.34	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	220,0000	23,0920	5 080,240
					5,2570	1 156,540
1.35	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	4 340,0000	21,2854	92 378,506
					2,1554	9 354,306
1.36	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(H57-750 - 0,7)	m2	440,0000	274,2375	120 664,489
					63,0840	27 756,960
		TOTAL 5. Planseul cota 9.770				318 786,235
		Inclusiv salariul				67 872,076

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>3 099,3284</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		758 727,289
Asigurari sociale si medicale	24,0000%	39 103,607
Total		797 830,896
Cheltuieli de transport	2,0000%	11 192,336
Total		809 023,232
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	11 192,336
Total		820 215,569
Cheltuieli de regie	2,0000%	16 404,311
Total		836 619,880
Beneficiu de deviz	2,0000%	16 732,398

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>853 352,278</b>
-----------------------------	--------------------

#### Devizul: 2-1-2 Solutii arhitecturale (marca SA)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
2.1	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (foi de ardezie) .	m2	37,5000	38,2504	1 434,390
					37,8504	1 419,390
2.2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereaala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2	37,5000	10,0626	377,348
					9,4626	354,848
2.3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor	m2	37,5000	21,9023	821,336

		componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.			20,5023	768,836
2.4	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice.	kg	250,0000	3,6165	904,132
					3,1542	788,550
2.5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre.).	m2	10,1000	22,0794	223,002
					22,0794	223,002
2.6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi (parapet din tabla zincata)	m	114,0000	7,5598	861,817
					7,3598	839,017
2.7	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	420,0000	36,4219	15 297,198
					35,2219	14 793,198
2.8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	420,0000	17,5710	7 379,820
					15,7710	6 623,820
2.9	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare).	m3	84,0000	59,7214	5 016,598
					53,6214	4 504,198
2.10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea zidariei din caramida) .	m3	58,8000	211,6515	12 445,108
					207,6515	12 209,908
2.11	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm.	m3	14,8000	941,1974	13 929,722
					936,7974	13 864,602
2.12	TrB22F3A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0-0,5 t.	t	33,0000	91,2280	3 010,524
					21,0280	693,924
2.13	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t	190,0000	56,7756	10 787,364
					56,7756	10 787,364
2.14	Trl1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 .	t	190,0000	23,6565	4 494,735
					23,6565	4 494,735
2.15	Tsl50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km.	t	223,0000	135,0000	30 105,000
					0,0000	0,000
		TOTAL 1. Lucrari de demolare				107 088,093
		Inclusiv salariul				72 365,391
		2. Pereti				
2.16	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare " Sandwich tip PIR -150 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor.	m2	325,4200	942,8620	306 826,167
					72,0209	23 437,041
2.17	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	500,0000	49,6835	24 841,750
					39,4275	19 713,750
		TOTAL 2. Pereti				331 667,917
		Inclusiv salariul				43 150,791
		3. Acoperisul plat				
2.18	CE17A	Strat bariera contra vapori 1,5 -2 mm	m2	439,4000	32,3975	14 235,462
					13,1425	5 774,815
2.19	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren extrudat 150 mm	m2	439,4000	244,5074	107 436,552
					6,3084	2 771,911
2.20	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cucimentoplast (0...200 mm)	m3	43,9400	2 170,2377	95 360,245
					84,6377	3 718,981
2.21	IzF18C k=1.67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (50 mm) .	m2	439,4000	86,8726	38 171,805
					30,7272	13 501,516
2.22	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR4,150*150) .	kg	593,2000	27,3571	16 228,232
					1,5771	935,536
2.23	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Technoelast EPP - 4 mm, Technoelast EKP - 4.2 mm) .	m2	439,4000	282,3178	124 050,452
					35,7476	15 707,495
		TOTAL 3. Acoperisul plat				395 482,747
		Inclusiv salariul				42 410,253
		4. Timplaria				
2.24	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi.	m2	110,9600	1 877,5177	208 329,360
					74,2867	8 242,849
2.25	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre (b=300 mm)	m	68,8000	124,1980	8 544,822
					21,0280	1 446,726
2.26	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu	m2	3,1200	2 740,8682	8 551,509

	suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1300*2400) .			55,7242	173,860
	TOTAL 4. Timplaria				225 425,692
	Inclusiv salariul				9 863,434

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>3 191,7419</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		1 059 664,448
Asigurari sociale si medicale	24,0000%	40 269,569
Total		1 099 934,017
Cheltuieli de transport	2,0000%	16 651,804
Total		1 116 585,821
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	16 651,804
Total		1 133 237,626
Cheltuieli de regie	2,0000%	22 664,753
Total		1 155 902,378
Beneficiu de deviz	2,0000%	23 118,048

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>1 179 020,426</b>
-----------------------------	----------------------

Devizul: 2-1-3 Constructii metalice (marca CM)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (колонны) .	t	12,1250	22 760,3344 2 102,8000	275 969,055 25 496,450
3.2	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (балки) .	t	32,8950	22 760,3344 2 102,8000	748 701,200 69 171,606
3.3	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (связи) .	t	1,6110	22 760,3344 2 102,8000	36 666,899 3 387,611
3.4	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (прогоны) .	t	7,6930	22 760,3344 2 102,8000	175 095,253 16 176,840
3.5	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (косоуры) .	t	1,7400	22 760,3344 2 102,8000	39 602,982 3 658,872
3.6	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (неучтенный металл 5%) .	t	2,8030	22 760,3344 2 102,8000	63 797,217 5 894,148
3.7	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionii si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionii si constructiilor metalice	t	58,8670	1 114,0258 338,5508	65 579,357 19 929,470

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>2 733,7835</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		1 405 411,962
Asigurari sociale si medicale	24,0000%	34 491,599
Total		1 439 903,561
Cheltuieli de transport	2,0000%	25 145,639
Total		1 465 049,200
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	25 145,639
Total		1 490 194,839
Cheltuieli de regie	2,0000%	29 803,897
Total		1 519 998,736
Beneficiu de deviz	2,0000%	30 399,975

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>1 550 398,710</b>
-----------------------------	----------------------

<b>Total General fara TVA</b>	<b>3 582 771,414</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>716 554,283</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 299 325,696</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>474 436,562</b>

Cursul de referinta: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

**Intocmit:**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Verificat:**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

---

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;