

Reparatie str.Pacii

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № LOT 1

Valoarea de deviz 317 201,63 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatie str.Pacii (500m x 3,5m = 1750 m2)				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,50	88,44 0,00	1 547,70 0,00
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Inpingerea pamintului in oval pe ambele parti al drumului)	100 m3	3,15	2 418,38 0,00	7 617,90 0,00
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	17,50	1 318,21 854,21	23 068,69 14 948,69
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (500 m.l. x 3,5m)	100m2	17,50	10 984,66 467,32	192 231,52 8 178,17
Total Reparatie str.Pacii (500m x 3,5m = 1750 m2)					224 465,81	
Incluziv salariu					23 126,86	

Прямые затраты	Lei	224 465,81
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	5 550,45
Total	100,00 +	230 016,26
Cheltuieli de regie	10,50 %	24 151,71
Total	100,00 +	254 167,97
Beneficiu	4,00 %	10 166,72
Total	100,00 +	264 334,69
TVA	20,00 %	52 866,94

Total deviz:

317 201,63

Incluziv salariu

23 126,86

Intocmit

(SA Drumuri Balti)

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ ()

_____ (funcția, semnătura)

Investitor Primaria com.Singereii Noi
Obiect **Reparatie str.Pacii****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № LOT 1**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatie str.Pacii (500m x 3,5m = 1750 m2)				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			88,44 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	670,00	88,44
2	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Inpingerea pamintului in oval pe ambele parti al drumului)	100 m3			2 418,38 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	670,00	2 418,38
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 318,21 854,21
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,21
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	295224000 4004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	370,00	444,00
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (500 m.l.	100m2			10 984,66 467,32

1	2	3	4	5	6	7
		x 3,5m)				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	388,44	7 341,52
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	401,72	602,58
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	418,32	418,32
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	292,09	292,09
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	670,00	28,33
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	670,00	173,05
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	320,00	358,40
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	370,00	1 002,59
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	410,00	169,62
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	670,00	70,83

Intocmit

(SA Drumuri Balti)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Reparatie str.Pacii

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № LOT 1

Valoarea de deviz 317 201,63 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № LOT 1:						

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	158,02	94,60	14 948,69
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	86,45	94,60	8 178,17
Total manopera						23 126,86

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	17,50	292,09	5 111,57
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	17,50	418,32	7 320,60
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	330,75	388,44	128 476,53
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	26,25	401,72	10 545,15
5.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	70,00	20,00	1 400,00
Total materiale de construcții						152 853,85

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,42	670,00	9 661,40
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	21,00	370,00	7 770,00
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	47,42	370,00	17 545,40
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	19,60	320,00	6 272,00
5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,52	670,00	3 028,40
6.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	1,85	670,00	1 239,50
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,24	410,00	2 968,40
Total utilaje de construcții						48 485,10

Total:

Прямые затраты	Lei	224 465,81
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	5 550,45
Total	100,00 +	230 016,26
Cheltuieli de regie	10,50 %	24 151,71
Total	100,00 +	254 167,97
Beneficiu	4,00 %	10 166,72
Total	100,00 +	264 334,69
TVA	20,00 %	52 866,94

Total deviz:

317 201,63

Intocmit

(SA Drumuri Balti)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Reparatie str.D.Cantemir

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № LOT 1

Valoarea de deviz 159 487,67 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatie str.D.Cantemir (220m x 4m = 880 m2)				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,80	88,32 0,00	777,20 0,00
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Impingerea pamintului in oval pe ambele parti al drumului)	100 m3	1,58	2 417,09 0,00	3 819,00 0,00
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruloiu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	8,80	1 318,20 854,20	11 600,12 7 516,92
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (200 m.l. x 4 m)	100m2	8,80	10 984,54 467,30	96 663,91 4 112,26
Total Reparatie str.D.Cantemir (220m x 4m = 880 m2)					112 860,23	
Incluziv salariu					11 629,18	
Прямые затраты			Lei		112 860,23	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		2 791,00	
Total			100,00 +		115 651,23	
Cheltuieli de regie			10,50 %		12 143,38	

Investitor Primaria com.Singerei Noi
 Obiect **Reparatie str.D.Cantemir**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № LOT 1

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatie str.D.Cantemir (220m x 4m = 880 m2)				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			88,32 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	670,00	88,32
2	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Impingerea pamintului in oval pe ambele parti al drumului)	100 m3			2 417,09 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	670,00	2 417,09
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 318,20 ----- 854,20
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,20
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	295224000 4004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	370,00	444,00
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (200 m.l.	100m2			10 984,54 ----- 467,30

1	2	3	4	5	6	7
		x 4 m)				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,30
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	388,44	7 341,52
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	401,72	602,58
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	418,32	418,32
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	292,09	292,09
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	670,00	28,17
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	670,00	172,83
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	320,00	358,55
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	370,00	1 002,78
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	410,00	169,59
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	670,00	70,81

Intocmit

(SA Drumuri Balti)

(funcția, semnătura)

Verificat

_____()

(funcția, semnătura)

Reparatie str.D.Cantemir

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № LOT 1

Valoarea de deviz 159 487,67 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № LOT 1:						

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	79,46	94,60	7 516,92
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	43,47	94,60	4 112,26
Total manopera						11 629,18

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	8,80	292,09	2 570,39
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	8,80	418,32	3 681,22
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	166,32	388,44	64 605,34
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	13,20	401,72	5 302,70
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	35,20	20,00	704,00
Total materiale de construcții						76 863,65

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,23	670,00	4 844,10
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	10,56	370,00	3 907,20
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	23,85	370,00	8 824,50
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	9,86	320,00	3 155,20
5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,27	670,00	1 520,90
6.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	0,93	670,00	623,10
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,64	410,00	1 492,40
Total utilaje de construcții						24 367,40

Total:

Прямые затраты	Lei	112 860,23
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	2 791,00
Total	100,00 +	115 651,23
Cheltuieli de regie	10,50 %	12 143,38
Total	100,00 +	127 794,61
Beneficiu	4,00 %	5 111,78
Total	100,00 +	132 906,39
TVA	20,00 %	26 581,28

Total deviz:

159 487,67

Intocmit

(SA Drumuri Balti)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Reparatie str.Unirii

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № LOT 1**Valoarea de deviz 182 816,38 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatie drum str.Unirii 220x4,5m				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,90	88,66 0,00	877,70 0,00
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Impingerea pamintului in oval pe ambele parti al drumului)	100 m3	1,78	2 420,28 0,00	4 308,10 0,00
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	9,90	1 318,27 854,27	13 050,84 8 457,24
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (220m.l. x 4,5m = 990m2)	100m2	9,90	10 984,93 467,36	108 750,85 4 626,89
Total Reparatie drum str.Unirii 220x4,5m						126 987,49
Incluziv salariu						13 084,13
Прямые затраты			Lei		126 987,49	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		3 140,19	
Total			100,00 +		130 127,68	
Cheltuieli de regie			11,50 %		14 964,68	

Total	100,00 +	145 092,36
Beneficiu	5,00 %	7 254,62
Total	100,00 +	152 346,98
TVA	20,00 %	30 469,40

Total deviz: **182 816,38**
Incluziv salariu **13 084,13**

Intocmit _____ (SA Drumuri Balti)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectPrimaria com.Singerei Noi
Reparatie str.Unirii**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № LOT 1**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatie drum str.Unirii 220x4,5m				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			88,66 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	670,00	88,66
2	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Impingerea pamintului in oval pe ambele parti al drumului)	100 m3			2 420,28 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	670,00	2 420,28
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 318,27 854,27
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,27
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	295224000 4004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	370,00	444,00
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (220m.l.	100m2			10 984,93 467,36

1	2	3	4	5	6	7
		x 4,5m = 990m ²)				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,36
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	388,44	7 341,52
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	401,72	602,58
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	418,32	418,33
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	292,09	292,09
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	670,00	28,42
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	670,00	172,58
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	320,00	358,46
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	370,00	1 002,74
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	410,00	169,80
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	670,00	71,06

Intocmit

(SA Drumuri Balti)

(funcția, semnătura)

Verificat

_____()

(funcția, semnătura)

Reparatie str.Unirii

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № LOT 1

Valoarea de deviz 182 816,38 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № LOT 1:						

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	89,40	94,60	8 457,24
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	48,91	94,60	4 626,89
Total manopera						13 084,13

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	9,90	292,09	2 891,69
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	9,90	418,32	4 141,42
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	187,11	388,44	72 681,01
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	14,85	401,72	5 965,54
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	39,60	20,00	792,00
Total materiale de construcții						86 471,66

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,16	670,00	5 467,20
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	11,88	370,00	4 395,60
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	26,83	370,00	9 927,10
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	11,09	320,00	3 548,80
5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,55	670,00	1 708,50
6.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	1,05	670,00	703,50
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,10	410,00	1 681,00
Total utilaje de construcții						27 431,70

Total:

Прямые затраты	Lei	126 987,49
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	3 140,19
Total	100,00 +	130 127,68
Cheltuieli de regie	11,50 %	14 964,68
Total	100,00 +	145 092,36
Beneficiu	5,00 %	7 254,62
Total	100,00 +	152 346,98
TVA	20,00 %	30 469,40

Total deviz:

182 816,38

Intocmit

(SA Drumuri Balti)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Reparatie str.Veronica Micle

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № LOT 1**Valoarea de deviz 302 830,43 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatie drum str.Veronica Micle 410x4				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,40	88,24 0,00	1 447,20 0,00
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Impingerea pamintului in oval pe ambele parti al drumului)	100 m3	2,95	2 418,81 0,00	7 135,50 0,00
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	16,40	1 318,23 854,23	21 618,91 14 009,31
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (410 x 4 = 1640 m2)	100m2	16,40	10 984,74 467,35	180 149,69 7 664,49
Total Reparatie drum str.Veronica Micle 410x4					210 351,30	
Incluziv salariu					21 673,80	

Прямые затраты	Lei	210 351,30
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	5 201,71
Total	100,00 +	215 553,01
Cheltuieli de regie	11,50 %	24 788,60
Total	100,00 +	240 341,61
Beneficiu	5,00 %	12 017,08
Total	100,00 +	252 358,69
TVA	20,00 %	50 471,74

Total deviz: **302 830,43**
Incluziv salariu **21 673,80**

Intocmit _____ (SA Drumuri Balti)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor Primaria com.Singereii Noi
 Obiect **Reparatie str.Veronica Micle**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № LOT 1

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatie drum str.Veronica Micle 410x4				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			88,24 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	670,00	88,24
2	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Impingerea pamintului in oval pe ambele parti al drumului)	100 m3			2 418,81 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	670,00	2 418,81
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 318,23 ----- 854,23
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,23
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	295224000 4004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	370,00	444,00
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (410 x 4	100m2			10 984,74 ----- 467,35

1	2	3	4	5	6	7
		= 1640 m2)				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,35
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	388,44	7 341,52
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	401,72	602,58
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	418,32	418,32
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	292,09	292,09
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	670,00	28,19
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	670,00	172,81
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	320,00	358,44
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	370,00	1 002,61
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	410,00	169,75
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	670,00	71,09

Intocmit

(SA Drumuri Balti)

(funcția, semnătura)

Verificat

_____()

(funcția, semnătura)

Reparatie str. Veronica Micle

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № LOT 1

Valoarea de deviz 302 830,43 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № LOT 1:						

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	148,09	94,60	14 009,31
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	81,02	94,60	7 664,49
Total manopera						21 673,80

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	16,40	292,09	4 790,28
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	16,40	418,32	6 860,45
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	309,96	388,44	120 400,86
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	24,60	401,72	9 882,31
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	65,60	20,00	1 312,00
Total materiale de construcții						143 245,90

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	13,50	670,00	9 045,00
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	19,68	370,00	7 281,60
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	44,44	370,00	16 442,80
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	18,37	320,00	5 878,40
5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,23	670,00	2 834,10
6.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	1,74	670,00	1 165,80
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,79	410,00	2 783,90
Total utilaje de construcții						45 431,60

Total:

Прямые затраты	Lei	210 351,30
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	5 201,71
Total	100,00 +	215 553,01
Cheltuieli de regie	11,50 %	24 788,60
Total	100,00 +	240 341,61
Beneficiu	5,00 %	12 017,08
Total	100,00 +	252 358,69
TVA	20,00 %	50 471,74

Total deviz:

302 830,43

Intocmit

(SA Drumuri Balti)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)